

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-E	Reinigung PWC-Anlagen Los 5 AFS
LV:	C1-2026-09-E	Los 5 Reinigung PWC-Anlagen AFS

Titel	Bezeichnung	Seite
05.	Los 5 Freising.....	2
05.01.	Reinigungs- und Wartungsarbeiten.....	2
	Zusammenstellung.....	5

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-E	Reinigung PWC-Anlagen Los 5 AFS
LV:	C1-2026-09-E	Los 5 Reinigung PWC-Anlagen AFS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Los 5 Freising				
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.</i> 1. Die Vorbemerkungen zu den einzelnen Leistungsbereichen und die Ausführungsbeschreibung sind Vertragsbestandteil. 2. Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören. Nebenleistungen sind daher insbesondere: 2.1. Messungen/Besichtigungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten. 2.2. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen. 2.3. Vorhalten der Hochdruckreiniger, Kleingeräte und Hilfsmittel. 2.4. An- und Abfahrt des Personals 2.5. Reinigungs- und Desinfektionsmittel liefern und anwenden 2.6. Toilettenpapier, Flüssigseife und Müllsäcke liefern und nachfüllen/einlegen				
05.01.	Reinigungs- und Wartungsarbeiten				
05.01.0001.	Tägliche Reinigung Nebenreisezeit	1.949,00	St	,..	,..
	Die WC-Anlagen Moosburger Au-Ost und Moosburger-Au-West inkl. der Außenanlagen täglich 2x gemäß der Ausführungsbeschreibung reinigen und desinfizieren. Reinigung von Montag bis Sonntag, einschließlich Feiertage, von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Alle Fremdstoffe sind vor Reinigungsbeginn aus Rinne, WC, Urinal, Waschbecken etc. zu entfernen. Fußböden, Wände, Kabinentüren und Türklinken, Haltegriffe, sanitäre Einrichtungen (WC, Urinal, Waschbecken) und Amaturen sind im geeigneten Nassreinigungsverfahren zu reinigen. Während der Einwirkzeit der Reinigungsmittel sind manuelle Kleinarbeiten, wie Wechsel der Abfallbeutel im Innenraum, Funktionsüberprüfung der Türkontaktschalter und der Wasserspülautomatik durchzuführen. Die Abfallbeutel sind durch den AN vorzuhalten. Alle Wasserreste sind von Wand-, Bodenfläche und sanitären Einrichtungen zu entfernen/ zu trocknen. Nach erfolgter Nass- und Trockenreinigung ist die WC-Anlage zu desinfizieren. Dabei sind geeignete Desinfektionsmittel zu verwenden, die über das weitestgehende Wirkspektrum (Bakterizid, Fungizid und Viruzid) verfügen.				
	...Forts. 05.01.0001.				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: X-NL-Sby **Betriebsdienst**
VE: C1-2026-09-E **Reinigung PWC-Anlagen Los 5 AFS**
LV: C1-2026-09-E **Los 5 Reinigung PWC-Anlagen AFS**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0001. Forts. ...					
	Um sekundärer Resitenzwirkung vorzubeugen, ist das Desinfektionsmittel täglich zu wechseln. Nach abgeschlossener Reinigung sind die Behälter für Flüssigseife sowie der Toilettenpapierspender mit Flüssigseife/Toilettenpapier aufzufüllen. Toilettenpapier (2-Lagig) und Flüssigseife sind jederzeit durch den AN vorzuhalten und bereitzustellen. Reinigungs- und Wartungszeit je WC-Anlage min. 30 Min. bei der Leistungserbringung durch eine Reinigungskraft.				
05.01.0002.	Zusatzreinigung Hauptreisezeit	110,00	St	,...	,...
	Innerhalb der Hauptreisezeit sowie im Zeitraum des Oktoberfest erfolgt gem. der Leistungsbeschreibung, eine zusätzliche Reinigung am Nachmittag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr an Werktagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf Anforderung des AG. Innerhalb der anderen Ferienzeiten erfolgt diese Leistung an Freitagen, Samstagen und Sonntagen auf Anforderung des AG.				
05.01.0003.	Monatliche Zulage zur Reinigung	32,00	St	,...	,...
	Zulage Monatliche Reinigung für zusätzliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Einmal monatlich Reinigung der Lüftungseinrichtungen (Laub, Spinnweben usw.) gemäß Ausführungsbeschreibung. Abbau und Reinigung der Siphons unter den Urinalen und Waschbecken einschließlich der Leitungen (z.B. mit der Rohrreinigungsspirale bzw. Hochdruck). Die Siphons sind wieder fachgerecht anzubauen. Diese Zulage wird einmal im Monat je PWC-Anlage gewährt (entspricht 2 PWC-Anlagen x 16 Monate Laufzeit).				
05.01.0004.	Grundreinigung der WC Anlage	12,00	St	,...	,...
	Grundreinigung und Edelstahlpflege der 2 WC-Anlagen gemäß Ausführungsbeschreibung durchführen. - Pflege der Edelstahlteile mit speziell dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln. - Komplettreinigung Innen- und Außenbereich. - Im Zeitraum Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Beisein eines Vertreters des AG. Rechtzeitige Absprache und Vorlage eines				

...Forts. 05.01.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-E	Reinigung PWC-Anlagen Los 5 AFS
LV:	C1-2026-09-E	Los 5 Reinigung PWC-Anlagen AFS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0004. Forts. ...					
	Ablaufplanes der Grundreinigungen bei der Autobahnmeisterei Freising. 4x pro Jahr (abhängig von der Vertragslaufzeit) jeweils zum Quartalsende nach Anordnung der Autobahnmeisterei, 6 Grundreinigungen während der Vertragslaufzeit x 2 WC- Anlagen				
05.01.0005.	Zulage zur täglichen Reinigung WD..	60,00	d	,...	,...
	Nach der Reinigung der WC-Anlage und nur ab einer Temperatur, kälter als 3 Grad, ist der Vorplatz der WC-Anlage im Umkreis von 5m mit Streumittel abzustreuen. Bei Schnee- und/oder Eisglätte ist der Vorplatz der WC-Anlage im Umkreis von 5m zu räumen und zu streuen. Arbeitsgeräte und/oder Werkzeuge für diese Leistung sind durch den AN vorzuhalten. Das Streugut wird in einem Streugutbehälter vom AG bereitgestellt und befüllt. Ist ein Nachfüllen des Streugutbehälter absehbar, so hat der AN die zuständige Autobahnmeisterei Freising zu informieren. Diese Zulage wird einmal am Einsatztag gewährt.				
05.01.0006.	Stundenlohnarbeit	30,00	h	,...	,...
	Stundenlohnarbeiten Verrechnungssatz für eine Reinigungskraft bei zusätzlicher Anforderung durch den AG.				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-E	Reinigung PWC-Anlagen Los 5 AFS
LV:	C1-2026-09-E	Los 5 Reinigung PWC-Anlagen AFS

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

05. Los 5 Freising

05.01. Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Summe 05.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
VE: C1-2026-09-E Reinigung PWC-Anlagen Los 5 AFS
LV: C1-2026-09-E Los 5 Reinigung PWC-Anlagen AFS

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	C1-2026-09-E
----	--------------

05.	Los 5 Freising	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)