

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	NL-West-Betrieb	Betrieb und Verkehr Niederlassung West
VE:	Betriebsdienst	Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
LV:	260-26-6047	Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen

Titel	Bezeichnung	Seite
02.	Miete für Grün- & Gehölzpflege.....	2
02.00.	Ferngesteuerte Raupenfahrzeuge.....	2
02.01.	Mobilbagger zur Gehölzpflege.....	5
	Zusammenstellung.....	8

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb Betrieb und Verkehr Niederlassung West
 VE: Betriebsdienst Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
 LV: 260-26-6047 Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Miete für Grün- & Gehölzpflege				
02.00.	Ferngesteuerte Raupenfahrzeuge				
02.00.0001.	----- Miete ferngest. Raupenf. bis 25 PS 240,00 Wo Ferngesteuertes Raupenfahrzeug bis 25 PS mit Schlegelmäher und beidseitigen Gummilaufbändern/-ketten. Neues oder gebrauchtes Miet-Raupenfahrzeug (max. zwei Jahre alt). Motorleistung: Mindestens 20 Ps / Maximal 25 Ps Diesel- oder Benzintriebstoff mit Tankvolumen mindestens 10 l. Betriebsgewicht: Maximal 600 kg Professionelle Fernsteuerung mit doppeltem Akku und Ladegerät. technische mögliche Hangneigung bis min. 55 Grad Anbaugerät: Schlegelmäher - Schlegelmäher mit Y-Schlegeln - Schlegelrotor mit Y-Schlegeln, der in beide Richtungen arbeiten kann - stufenlose Schnitthöhenverstellung - Schnittbreite mindestens 1000mm - Schneidedurchmesser bis 50mm Verschleißteile sind mit in die Miete einzurechnen und werden nach Bedarf durch den AG/AM rechtzeitig nachgefordert. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche. Zudem hat der Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen. Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen. Festgestellte Mängel, die bei der Rückgabe auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. Maschinenversicherung und Unterweisung sind in den Mietpreis einzukalkulieren.				
02.00.0002.	----- Miete ferngest. Raupenf. 50 - 60 PS 300,00 Wo Ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit Gestrüppmähkopf und beidseitigen				

...Forts. 02.00.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6047 **Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0002.	Forts. ...				
	Gummilaufbändern/-ketten.				
	Neues oder gebrauchtes Miet-Raupenfahrzeug (max. zwei Jahre alt).				
	Motorleistung: Mindestens 50 Ps / Maximal 60 Ps				
	Dieseltreibstoff und HVO100 tauglich				
	Betriebsgewicht: maximal 2.000 kg inkl. Anbaugerät				
	Professionelle Fernsteuerung mit doppeltem Akku und Ladegerät.				
	technische mögliche Hangneigung bis min. 55 Grad				
	Hydraulische Breitenverstellung des Fahrwerkes möglich.				
	Anbaugeräte: Gestrüppmulcher				
	- Arbeitsbreite mindestens 120cm				
	- Schneidedurchmesser bis 8cm				
	- Frontschutz mit Ketten				
	Verschleißteile sind mit in die Miete einzurechnen und werden nach Bedarf durch den AG/AM rechtzeitig nachgefordert.				
	Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche.				
	Zudem hat der Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen.				
	Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen.				
	Festgestellte Mängel, die bei der Rückgabe auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet.				
	Maschinenversicherung und Unterweisung sind in den Mietpreis einzukalkulieren.				
02.00.0003.	-----				
	Miete Anbaugerät Forstmulcher	200,00	Wo		
	Anbaugerät Forstmulcher für ferngesteuertes Raupenfahrzeug der Position 00.00.0002				
	Arbeitsbreite mindestens 100cm				
	Schneiddurchmesser bis 12cm				
					...Forts. 02.00.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6047 **Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0003.	Forts. ...				
	Verstärkte Rotorwelle mit feststehenden Werkzeugen mit Hartmetall-Einsätzen				
	Hydraulische Drückervorrichtung				
	Hydraulische Frontklappe				
	Riemen- und Antriebsgehäuse verstärkt mit Anfahrschutz				
02.00.0004.	-----				
	Miete ferngest. Raupenf. 70 . 80 PS	40,00	Wo	,...	,...
	Ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit Forstmulcher und beidseitigen Gummilaufbändern/-ketten.				
	Neues oder gebrauchtes Miet-Raupenfahrzeug (max. zwei Jahre alt).				
	Motorleistung: Mindestens 70 Ps / Maximal 80 Ps				
	Dieseltreibstoff und HVO100 tauglich				
	Betriebsgewicht: Maximal 2.500 kg inkl. Anbaugerät				
	Professionelle Fernsteuerung mit doppeltem Akku und Ladegerät.				
	Hydraulische Breitenverstellung des Fahrwerkes möglich.				
	Anbaugeräte: Forstmulcher				
	- Arbeitsbreite mindestens 100cm				
	- Schneidedurchmesser bis 12cm				
	- Frontschutz mit Ketten				
	Verschleißteile sind mit in die Miete einzurechnen und werden nach Bedarf durch den AG/AM rechtzeitig nachgefordert.				
	Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche				
	Zudem hat der Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen.				
	Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen.				
	Festgestellte Mängel, die bei der Rückgabe auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet.				
	Maschinenversicherung und Unterweisung sind in den Mietpreis einzukalkulieren.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6047 **Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0005.	----- Miete Anbaugerät Stubbenfräse 20,00 Wo Anbaugerät Stubbenfräse für ferngesteuertes Raupenfahrzeug der Position 00.00.0004 Durchmesser Fräsrads mind. 550mm Durchmesser Fräsrads mit Zähnen mind. 640mm Stärke des Fräsrads mind. 25mm Benötigte Hydraulik mind. 80 bis 105 L/min bei 350 Bar				
02.01.	Mobilbagger zur Gehölzpflege				
02.01.0001.	----- Miet-Mobilbagger m. Baumschere 80,00 Wo Miet-Mobilbagger 12 bis 16 to einschließlich einer Baumschere. Baumschere passend für Bagger 12 bis 16 to. - Schneiddurchmesser Weichholz min. 230mm - Öffnungsweite Schere mind. 450mm - Schwenkwerk mit Schwenkwinkel 2x45 Grad - benötigte Hydraulikleistung 100 bis 110 L/min bei max. 300 Bar Der Mobilbagger muss zwingend über eine mechanische oder hydraulische Schnellwechselvorrichtung für weitere Anbaugeräte sowie einer Mindesthubleistung von 2,5 t verfügen. Zusätzlich ist die Kabine des Baggers mit einem Frontschutz- und Dachschutzgitter auszustatten. Der Mobilbagger ist während der Mietzeit mit einer erforderlichen Sicherheitskennzeichnung (weiß-rot-weiße Warnmarkierung) gemäß DIN 30710 und nach StVO auszustatten. Der Mobil-Bagger ist mit mind. einer Rundumkennleuchte auf der Fahrerkabine auszustatten. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche. Zudem ist durch den Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen. Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen.				

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6047 **Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001. Forts. ...					
	Eine Übernahme durch den Mieter erfolgt erst nach der Mängelbeseitigung. Festgestellte Mängel, die auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. In den Mietpreis sind die Maschinenversicherung, der An- und Abtransport sowie die Unterweisung für die Beschäftigten einzukalkulieren.				
02.01.0002.	-----				
	Zusätzl. Anbaug. / Forstmulcher Zusätzliches passendes Anbaugerät/Forstmulcher zur OZ 00.001.0001 liefern und für die Dauer der Mietzeit vorhalten.	80,00	Wo	,...	,...
	Forstmulcher mit hydraulischem Kolbenmotor und variablem Drehmoment (120-180 L/min). Motor integriert in den Rahmen zum Schutz von Stößen und Schmutz. Mulchdurchmesser max.: 200 mm Gegenschneide aus Stahl. Gewicht min/max.: 1.000 kg/1.400 kg Arbeitsbreite min/max.: 1.100 mm/1.400 mm Hydraulische Schutzklappe sowie Staubschutzklappe. Angeschraubte Schutzketten um übermäßig hohen Durchsatz zu verhindern. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche.				
02.01.0003.	-----				
	Zusätzl. Anbaug. / Stubbenfräse Zusätzliches passendes Anbaugerät/Stubbenfräse zur OZ 00.001.0001 liefern und für die Dauer der Mietzeit vorhalten.	40,00	Wo	,...	,...
	Stubbenfräse mit hydraulischem Antrieb. Durchmesser Fräsrads mind. 630mm Stärke Fräsrads mind. 25mm Hartmetall Zähne Hydraulischer Späneschutz notwendig. Benötigte Hydraulikleistung 80 bis 110 L/min bei max. 350 Bar Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche.				
02.01.0004.	-----				
	Ersatzmessersatz liefern Ersatzmessersatz für Baumschere nach Bestellung durch AG liefern.	4,00	St	,...	,...
	Lieferung zu den Autobahnmeistereien gemäß Leistungsverzeichnis.				

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6047 **Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004. Forts. ...					

Abgerechnet wird ein Messersatz je Bestellung einschließlich der Frachtkosten

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	NL-West-Betrieb	Betrieb und Verkehr Niederlassung West
VE:	Betriebsdienst	Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
LV:	260-26-6047	Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

02. Miete für Grün- & Gehölzpflege

02.00.	Ferngesteuerte Raupenfahrzeuge	,...
--------	--------------------------------	-----------

02.01.	Mobilbagger zur Gehölzpflege	,...
--------	------------------------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	NL-West-Betrieb	Betrieb und Verkehr Niederlassung West
VE:	Betriebsdienst	Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
LV:	260-26-6047	Los 3: Rahmenvertrag AS Neunkirchen

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **260-26-6047**

02.	Miete für Grün- & Gehölzpflege	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)