

|                                                                                                          |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                                                                   | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                                          | B0303623006   |       |
| <b>Maßnahme</b><br><b>Räumen und Streuen im Winterdienst im Bereich der Autobahnmeisterei Schwandorf</b> |               |       |
| <b>Leistung</b><br><b>Räumen und Streuen im Winterdienst im Bereich der Autobahnmeisterei Schwandorf</b> |               |       |
| <b>Los</b><br><b>Fahrzeug 1</b>                                                                          |               |       |

### Technische Angaben / Technische Anforderungen und Bieterangaben

Der AN stellt mit dem Fahrzeug auch die Anbauten zur Verfügung.

| <b>Bieterangaben zum Pflug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Allgemeine Hinweise zum Pflug:</p> <p>Der Anbau an das Fahrzeug muss über Schnellwechselplatten gewährleistet werden. [Größe abgestimmt auf Fahrzeug]</p> <p>Hinsichtlich der Arbeitssicherheit muss der Pflug über Überfahrsicherungen, Gleitsohlen, Gleitkufen oder Laufräder sowie Transportsicherungen verfügen</p> <p>Die Schürfleistenbefestigung für Stahl-/Kombileisten muss mittels Klemmvorrichtung erfolgen</p> <p>Der Pflug muss über Hebevorrichtungen sowie Verschwenkmöglichkeiten links/rechts verfügen.</p> |                                                                                                                                                                                                                |                                |
| lfd. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technische Angaben/Anforderungen an den Pflug                                                                                                                                                                  | <b>Bieterangaben</b>           |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Bauart Vorbauschneepflug</b><br>Pflugtyp: <b>mehrscharig mit Klappschar oder teleskopierbar</b><br>Räumbreite Frontpflug:      min.    4,10 bei 35° m<br>Räumbreite Frontpflug:      max.    4,50 bei 35° m | Hersteller, Pflug-Bezeichnung: |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>kein Seitenpflug erforderlich</b><br>Pflugtyp:<br>Räumbreite Seitenpflug:      min.                      m<br>Räumbreite Seitenpflug:      max.                      m                                      | Hersteller, Pflug-Bezeichnung: |

| <b>Bieterangaben zur Streumaschine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Allgemeine Hinweise zur Streumaschine:</p> <p>Die Streumaschine muss über ein wegeabhängiges Dosiersystem von 10 bis 40g/m<sup>2</sup> mit und ohne Sole verfügen.</p> <p>Die Streubreite muss auch asymmetrisch verstellbar sein.</p> <p>Die Streumaschine muss für einen Feuchtsalzeinsatz von 0-30 % (FS30) ausgelegt sein.</p> <p>Das Bedienpult der Streumaschine muss über eine Datenexportschnittstelle RS 232 verfügen.</p> <p>Hinsichtlich der Arbeitssicherheit muss die Streumaschine ausgestattet sein mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gitter über Förderschnecke</li> <li>○ Streuteller-Abschaltung</li> <li>○ Abdeckung für Streuteller</li> <li>○ Aufstiegsleiter</li> <li>○ ausreichend große Standfläche samt Haltebügel oder Haltegriff</li> <li>○ Klappdach</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Ifd. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Technische Angaben/Anforderungen an die Streumaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bieterangaben</b>                           |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Bauart: Aufbaustreumaschine mit <b>Feuchtsalz (FS 30)</b></p> <p>Fassungsvermögen - Trockenstoff:   min.           <b>6 m<sup>3</sup></b></p> <p style="padding-left: 150px;">- Sole:                   min.           <b>2200 Liter</b></p> <p>Höhe des Streubehälters über der Fahrbahn [Fb]:</p> <p style="text-align: right; padding-right: 50px;">max.       <b>3,50 m</b></p> | <p>Hersteller, Streumaschinen-Bezeichnung:</p> |

| <b>Bieterangaben zum Fahrzeugstandort</b> |    |
|-------------------------------------------|----|
| Fahrzeugkennzeichen:                      |    |
| Fahrzeugstandort (Adresse):               |    |
| Entfernung Fahrzeugstandort – Einsatzort: | km |

| <b>Bieterangaben zur Fahrzeugausstattung</b> |                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ifd. Nr.                                     | Technische Angaben/Anforderungen an die Fahrzeugausstattung                                  | <b>Bieterangaben</b> |
| 1                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> Motorleistung: <b>250 KW</b>                               | KW                   |
| 2                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> Anzahl der Achsen: <b>3 Achsen</b>                         | Achsen               |
| 3                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> Anzahl der angetriebenen Achsen:<br><b>2 Achsen</b>        | Achsen               |
| 4                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> zulässige Nutzlast: <b>14,0 t</b>                          | t                    |
| 5                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> zulässige Achslast VA: <b>9 t</b>                          | t                    |
| 6                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> zulässige Achslast<br>Hinterachsverbund: <b>19 t</b>       | t                    |
| 7                                            | <b><u>Mindestanforderung:</u></b> Erforderliche Lichtmaschinenleistung:<br><b>3.300 Watt</b> | Watt                 |