

Bieter	Vergabenummer	Datum
	B0303623006	
Maßnahme Räumen und Streuen im Winterdienst im Bereich der Autobahnmeisterei Schwandorf		
Leistung Räumen und Streuen im Winterdienst im Bereich der Autobahnmeisterei Schwandorf		
Los Fahrzeug 1		

Technische Angaben / Technische Anforderungen und Bieterangaben

Der AN stellt mit dem Fahrzeug auch die Anbauten zur Verfügung.

Bieterangaben zum Pflug		
Allgemeine Hinweise zum Pflug: Der Anbau an das Fahrzeug muss über Schnellwechselplatten gewährleistet werden. [Größe abgestimmt auf Fahrzeug] Hinsichtlich der Arbeitssicherheit muss der Pflug über Überfahrsicherungen, Gleitsohlen, Gleitkufen oder Laufräder sowie Transportsicherungen verfügen Die Schürfleistenbefestigung für Stahl-/Kombileisten muss mittels Klemmvorrichtung erfolgen Der Pflug muss über Hebevorrichtungen sowie Verschwenkmöglichkeiten links/rechts verfügen.		
lfd. Nr.	Technische Angaben/Anforderungen an den Pflug	Bieterangaben
1.1	Bauart Vorbauschneepflug Pflugtyp: mehrscharig mit Klappschar oder teleskopierbar Räumbreite Frontpflug: min. 2,50 m Räumbreite Frontpflug: max. 3,00 m	Hersteller, Pflug-Bezeichnung:
1.2	kein Seitenpflug erforderlich Pflugtyp: Räumbreite Seitenpflug: min. m Räumbreite Seitenpflug: max. m	Hersteller, Pflug-Bezeichnung:

Bieterangaben zur Streumaschine		
Allgemeine Hinweise zur Streumaschine: Die Streumaschine muss über ein wegeabhängiges Dosiersystem von 10 bis 40g/m² mit und ohne Sole verfügen. Die Streubreite muss auch asymmetrisch verstellbar sein. Die Streumaschine muss für einen Feuchtsalzeinsatz von 0-30 % (FS30) ausgelegt sein. Das Bedienpult der Streumaschine muss über eine Datenexportschnittstelle RS 232 verfügen. Hinsichtlich der Arbeitssicherheit muss die Streumaschine ausgestattet sein mit: ○ Gitter über Förderschnecke ○ Streuteller-Abschaltung ○ Abdeckung für Streuteller ○ Aufstiegsleiter ○ ausreichend große Standfläche samt Haltebügel oder Haltegriff ○ Klappdach		
Ifd. Nr.	Technische Angaben/Anforderungen an die Streumaschine	Bieterangaben
1.1	Bauart: Aufbaustreumaschine mit Feuchtsalz (FS 30) Fassungsvermögen - Trockenstoff: min. 2,5 m³ - Sole: min. 400 Liter Höhe des Streubehälters über der Fahrbahn [Fb]: max. m	Hersteller, Streumaschinen-Bezeichnung:

Bieterangaben zum Fahrzeugstandort	
Fahrzeugkennzeichen:	
Fahrzeugstandort (Adresse):	
Entfernung Fahrzeugstandort – Einsatzort:	km

Bieterangaben zur Fahrzeugausstattung		
Ifd. Nr.	Technische Angaben/Anforderungen an die Fahrzeugausstattung	Bieterangaben
1	<u>Mindestanforderung:</u> Motorleistung: 150 KW	KW
2	<u>Mindestanforderung:</u> Anzahl der Achsen: 2 Achsen	Achsen
3	<u>Mindestanforderung:</u> Anzahl der angetriebenen Achsen: Achsen	Achsen
4	<u>Mindestanforderung:</u> zulässige Nutzlast: 10 t	t
5	<u>Mindestanforderung:</u> zulässige Achslast VA: t	t
6	<u>Mindestanforderung:</u> zulässige Achslast Hinterachsverbund: t	t
7	<u>Mindestanforderung:</u> Erforderliche Lichtmaschinenleistung: 24V/90A Watt	Watt