

Entwurf  
Bieterangabenverzeichnis

|          |            |                            |
|----------|------------|----------------------------|
| Projekt: | 2026       | C1-Betriebsdienst-Fuhrpark |
| VE:      | NOW-2026-1 | Radlader                   |
| LV:      | NOW        | Radlader                   |

---

|    |        |
|----|--------|
| OZ | StL-Nr |
|----|--------|

---

01.01.0010.

Radlader für Autobahnmeistereien

Hersteller:

.....

vom Bieter einzutragen

Typbezeichnung:

.....

vom Bieter einzutragen

(U)

Allgemeine Daten

Lenkungsart (Allrad-, Knick-, Stereolenkung)

.....

vom Bieter einzutragen

Kipplast voll eingelenkt mit 1,3 [m³] Hochkippschaufel min. 5.000 [kg]

.....

vom Bieter einzutragen

Einsatzgewicht (inkl. Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS und FOPS Kabine, Fahrer mit 80[kg], sowie angegebenen Reifen) max. 10.000 [kg]

.....

vom Bieter einzutragen

Fahrzeuglänge mit Hochkippschaufel und Wechselvorrichtung max. 7.100 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

Fahrzeugbreite mit Schaufel max. 2.500 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

Fahrzeughöhe bis Kabinendach inkl. Rundumkennleuchte max. 3.100 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

Stapelhöhe min. 3.400 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

Ausschütthöhe mit Hochkippschaufel min. 4.100 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

(U)

Antriebsstrang

Umweltfreundlicher Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter min. Abgasnorm Stage V

.....

vom Bieter einzutragen

Leistung min. 75 [kW]:

.....

vom Bieter einzutragen

Drehmoment min. 400 [Nm]:

.....

vom Bieter einzutragen

Volumen Dieseltank min. 110 [l]

.....

vom Bieter einzutragen

Kühlerfrostschutz min. -35° [C]

.....  
vom Bieter einzutragen

Lichtmaschine min. 12 [V]:  
.....

.....  
vom Bieter einzutragen

Lichtmaschinenleistung min. 90 [A]:  
.....

.....  
vom Bieter einzutragen

Stufenloser, hydrostatischer Fohrantrieb Fahrgeschwindigkeit max. 20 [km/h]:  
.....

.....  
vom Bieter einzutragen

(U)

Fahrwerk

Bereifung Vorderachse min. 500/70R24, für Ladetätigkeiten auf befestigtem Untergrund im Winterdienstinsatz, beispielhaft Michelin Bibload oder gleichwertig:  
.....

.....  
vom Bieter einzutragen

Bereifung Hinterachse min. 500/70R24, für Ladetätigkeiten auf befestigtem Untergrund im Winterdienstinsatz, beispielhaft Michelin Bibload oder gleichwertig:  
.....

.....  
vom Bieter einzutragen

(U)

Elektrische Anlage

Batteriekapazität min. 100 [Ah]:  
.....

.....  
vom Bieter einzutragen

Steckdosen für Anbaugeräte am Schnellwechselsystem 7-polig:  
.....

vom Bieter einzutragen

Steckdose am Armaturenbrett 2-polig. 12 [V] 20 [A], nach DIN ISO 4165:

.....

vom Bieter einzutragen

2 LED Arbeitsscheinwerfer nach vorne, über Schalter separat zu- und abschaltbar mit eindeutiger Kennzeichnung, min. 1300 [lm]

.....

vom Bieter einzutragen

2 LED Arbeitsscheinwerfer nach hinten, über Schalter separat zu- und abschaltbar mit eindeutiger Kennzeichnung, min. 1300 [lm]

.....

vom Bieter einzutragen

(U)

Hydraulikanlage

Ölfördermenge min. 110 [l/min]

.....

vom Bieter einzutragen

Betriebsdruck min. 220 [bar]

.....

vom Bieter einzutragen

01.02.0001.

Gabelträger

Gabelträger für Schnellwechseleinrichtung Breite min. 1500 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

Gabelzinken 140mm x 50mm, Länge min. 1800 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

01.04.0001.

Hochkippschaufel

Breite max. 1800 [mm]

.....

vom Bieter einzutragen

Fassungsvermögen der Hochkippschaufel mit 1,3 [m<sup>3</sup>] (Toleranz +10%)

.....

vom Bieter einzutragen

01.05.0001.

Erdbauschaufel

Breite Erdbauschaufel in [mm]

.....

vom Bieter einzutragen