

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-01807-00	D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
VE:	A0180700011	Verkehrssicherung
LV:	A01807000011	Verkehrssicherung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.00.	Überarbeiten Allgemeine Leistungen.....	2
00.01.	Allgemeine Arbeiten.....	5
01.	Verkehrssicherung-, Führung.....	7
01.00.	VKS Öffnen / Schließen MÜF's.....	7
01.01.	Verkehrssicherung Hauptphase.....	9
	Zusammenstellung.....	23

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.	Überarbeiten Allgemeine Leistungen				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	----- Baustelleninformationsschild ohne StL-Nr. Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell- vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be- schreiben, zur Baustelle anfahren und standsicher auf- stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern. Informationsschild nach Layout "Die Autobahn GmbH" herstellen.	2,00	St	,...	,...
00.00.0004.	19.101/417.11 Baustellenschild abbauen.. Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur- sprünglichen Zustand herrichten. Größe = 4,00/3,00 m. Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
00.00.0005.	----- Zuarbeit des AN ohne StL-Nr. Zuarbeit des AN für den unabhängigen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator des AG, Vorbereitung und Übergabe von baustellenbezogenen Angaben und Unterlagen, einschl. der erforderlichen Einweisungen des Personals.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0006.	----- Verkehrsflächen unterhalten Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Befestigung mit Asphalt, Verkehrsflächen 'im Zuge der Aufbau-, Umbau- und Abbaumaßnahmen der Verkehrsführungen im Baustellenbereich'	65,00	d	,...	,...
00.00.0007.	----- Straßenfläche kehren ohne StL-Nr. Straßenfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine unmittelbar nach Aufforderung durch den AG kehren. Nicht gebundenes und gelöstes Material aufnehmen. Material in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN	30,00	h	,...	,...

...Forts. 00.00.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007.	Forts. ...				
	zuführen. Fahrbahndecke 'Asphaltbeton, Splittmastix, DSH-V' Verkehrssicherungsmaßnahmen gehören zum Leistungsumfang.				
00.00.0008.	----- Koordinierung Bauzeiten mit AN .. Koordinierung der gewerkeübergreifenden Leistungen zwischen dem AN der Verkehrssicherung und dem AN für die Bauleistungen. Zeitliche und logistische Abstimmung der ineinandergreifenden Leistungen siehe der Leistungsbeschreibung Teil 1 - Baubeschreibung.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0009.</i> Gilt bis 01.01.0011 Die Baustellenbeleuchtung wird als Pauschale über das Herstellen aller Verkehrsführungen und Verkehrsphasen abgerechnet. Die Abrechnung für das Vorhalten erfolgt pro Arbeitseinsatz bei Nacht. Die Abrechnung des betreiben erfolgt pro Arbeitseinsatz und Stunde.				
00.00.0009.	----- Baustellenbeleuchtung ohne StL-Nr. Die Beleuchtungskörper sind am rechten Fahrbahnrand oder dem Mittelstreifen alle 50 m sturmsicher aufzustellen, vorzuhalten und abzubauen. Dies gilt für separat aufgestellte Beleuchtungseinheiten mit eigenem Stromgenerator. Die Beleuchtungseinheiten dürfen den öffentlichen Verkehr nicht blenden. Eingebaute Fahrzeuglampen (Scheinwerfer) an Baumaschinen können nicht verrechnet werden. Abgerechnet wird auf die Bauzeit: Auf-, Umbau und Abbruch der Verkehrssicherungseinrichtungen. Baustellenbeleuchtung einrichten, unterhalten und abbauen. In Arbeitsbereichen mit minderer Sichtanforderung (z. B. Ladestellen) muss die horizontale Nennbeleuchtungsstärke mindestens 50 Lux betragen. Der Nachweis der erforderlichen Nennbeleuchtungsstärke gehört zum Leistungsumfang.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Beleuchtung für die Einrichtung und den Abbau von Verkehrssicherungen, . Horizontale Nennbeleuchtungsstärke 120 Lux.				
00.00.0010.	----- Baustellenbeleuchtung vorhalten ohne StL-Nr. Baustellenbeleuchtung der OZ 1.1.09 vorhalten. Abgerechnet werden die Kalendertage vom planmäßigen Aufbau bis zum	12,00	d	,...	,...
	...Forts. 00.00.0010.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0010.	Forts. ...				
	planmäßigen Abbau. Darüber hinausgehende Tage werden nur vergütet, wenn die Gründe nicht vom AN zu vertreten sind.				
00.00.0011.	----- Baustellenbeleuchtung betreiben ohne StL-Nr. Baustellenbeleuchtung der OZ 1.1.09 betreiben. Abgerechnet wird nach Betriebsstunden eingeschalteter Beleuchtung, bei denen die natürliche Helligkeit die geforderte Helligkeit unterschreitet.	120,00	h	,...	,...
00.01.	Allgemeine Arbeiten				
00.01.0001.	----- Teilnahme an Ortsterminen ohne StL-Nr. Teilnahme an Ortsterminen zur Abstimmung mit dem AG. Kosten für die An- und Abfahrt und sonstige Nebenkosten sind einzukalkulieren.	10,00	St	,...	,...
00.01.0002.	21.105/905.99 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'gemäß ZTV SA Punkt 7 siehe auch Baubeschreibung. Die Vergütung erfolgt nach dokumentieren Kontrolltag .' Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät mit Nachweis von Datum und Uhrzeit durch DCF-Funkuhr und fälschungssicheres elektronisches Wartungskontrollgerät des AN. Einschließlich Erstellung eines schriftlichen Berichts über alle, die Verkehrsführung und Verkehrssicherung betreffenden Vorkommnisse und durchgeführte Arbeiten. Die Dokumentationen sind dem AG wöchentlich zu übergeben.'	65,00	d	,...	,...
00.01.0003.	----- Zulage zu Kontrolle d. Verkehrss. Zulage zu 01.02.0002 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Für eine zusätzliche dritte Kontrolle pro Tag in Zeiten mit Gegenverkehr in den Tunnelröhren des Tunnel Reinertshof	18,00	d	,...	,...

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	Forts. ...				
	einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle gemäß ZTV SA Punkt 7 siehe auch Baubeschreibung. Die Vergütung erfolgt nach dokumentieren Kontrolltag . Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät mit Nachweis von Datum und Uhrzeit durch DCF-Funkuhr und fälschungssicheres elektronisches Wartungskontrollgerät des AN. Einschließlich Erstellung eines schriftlichen Berichts über alle, die Verkehrsführung und Verkehrssicherung betreffenden Vorkommnisse und durchgeführte Arbeiten. Die Dokumentationen sind dem AG wöchentlich zu übergeben.				
00.01.0004.	----- Überwachungssystem Einrichten und Betreiben eines Überwachungssystems: Anfahren und Abmelden an einem ortsfesten installierten Erkennungschip auf der Baustelle. Es ist am Beginn und Ende des Arbeitsstellenbereiches je 1 Erkennungschip in Anwesenheit des AG anzubringen. Einschließlich der Chips und der Aufstellvorrichtung zur Anbringung. Anlage während der Bauzeit vorhalten, warten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beseitigen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0005.	----- Stillstandskosten Kolonne ohne StL-Nr. Stillstandskosten für Arbeitskolonne für den Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtung (Beschilderung, Schutzwände und dgl.) Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00	h	,...	,...
00.01.0006.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung ohne StL-Nr. -Verkehrsrechtliche Anordnung für die Verkehrssicherungen für alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeitsstellen von kürzerer Dauer bei den	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.01.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0006.	Forts. ... zuständigen Verkehrsbehörden nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.				
00.01.0007.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung ohne StL-Nr. Verkehrssicherungen für Einrichtung, Umbau und Betrieb der Verkehrssicherung von längerer Dauer sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0008.	----- Sichern Baustellenzufahrten Tägliches Öffnen und Schließen der mit Baken gesicherten Baustellenzufahrten Abstimmung mit dem AN Erd- u. Deckenbau, AN Fahrzeugrückhaltesysteme, AN Tunnelwartung, AN Videoanlage Tunnel Arbeitstägliches 1x Öffnen und 1x Schließen der Baustellenzufahrten, sodass bei Ruhen der Bautätigkeit oder Nichtnutzung der Baustellenzufahrten, diese stets mit Baken gesichert sind.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0009.	----- Abstimmung mit VZ Freimann Die Schaltvorgänge der bestehenden Anzeigetafeln werden durch die Verkehrszentrale in Freimann ausgeführt. Der AN hat sich hierzu mit der VZF in Verbindung zu setzen und die Zeiten für die unterschiedlichen Verkehrsphasen abzustimmen und dies je nach Baufortschritt kontinuierlich fortzuführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.	Verkehrssicherung-, Führung				
01.00.	VKS Öffnen / Schließen MÜF's				
01.00.0001.	21.105/135.90.19.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2L-1BY ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Tageslicht.	8,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A01807000011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0002.	21.105/135.90.19.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2L-2BY ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Tageslicht.	8,00	St	,...	,...
01.00.0003.	21.105/135.90.19.91.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2R-1BY ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Tageslicht.	2,00	St	,...	,...
01.00.0004.	21.105/135.90.19.92.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2L-1BY ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Dunkelheit.	2,00	St	,...	,...
01.00.0005.	21.105/135.90.19.92.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2L-2BY ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m'	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A01807000011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Dunkelheit.				
01.00.0006.	----- Sicherung der Mittelstreifenüberf.. ohne StL-Nr. Sicherung der Mittelstreifenüberfahrten mit Baken Vz 605-20 (jede 2. Bake mit Beleuchtung, Energerversorgung durch AN, Abstand der Baken 10 m) in der Zeit zwischen der Öffnung der Schutzeinrichtung und der Verkehrsumlegung, sowie vor dem Schließen der Schutzeinrichtung. Baken liefern, aufstellen, vorhalten und wieder beseitigen. In Fahrtrichtung Füssen und Kempten. Baken im Müfen mit Einzellängen von 120-160 m 4 Stk Mittelstreifenüberfahrten.	2.080,00	m	,...	,...
01.01.	Verkehrssicherung Hauptphase				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i> Gilt für Kapitel 02.02. Die Verkehrsführung der Hauptphase 2 besteht aus den Plänen Überleitung, Rückleitung und Schemaplan. Vorhaltezeiten von transportablen Schutzeinrichtungen, Verkehrsschildern, Baken usw. beginnen grundsätzlich erst ab Übergabe des betriebsfertigen Aufbaus der Verkehrssicherung an den Auftraggeber und enden mit Beginn der Rückbauarbeiten der Verkehrsführung. Während den Umbau- und Abbauarbeiten erfolgt keine Vergütung für die Vorhaltung.				
01.01.0001.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperngeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan- lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 1 und 6.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
					...Forts. 01.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001.	Forts. ...				
	Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.				
01.01.0002.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Hauptphase'	65,00	d	,...	,...
01.01.0003.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 2 "Überleitung". Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0004.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Hauptphase "Überleitung" '	65,00	d	,...	,...
01.01.0005.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen.	6,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0005. Forts. ...					
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 3 "Rückleitung Normalbetrieb". Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.				
01.01.0006.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Hauptphase "Rückleitung-Normalbetrieb" '	58,00	d	,...	,...
01.01.0007.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 4 "Rückleitung Sperrung Weströhre". Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.	3,00	St	,...	,...
01.01.0008.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Hauptphase "Rückleitung-Sperr_Weströhre" '	12,00	d	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0009.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 5 "Rückleitung Sperrung Oströhre". Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.	3,00	St	,...	,...
01.01.0010.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Hauptphase "Rückleitung-Sperr_Oströhre" '	12,00	d	,...	,...
01.01.0011.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 7 "Sperrung Weströhre". Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.	2,00	St	,...	,...
01.01.0012.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-	10,00	d	,...	,...

...Forts. 01.01.0012.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A01807000011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0012.	Forts. ...				
	stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Sperrung Weströhre" '				
01.01.0013.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen inkl. Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan Nr. 8 "Sperrung Oströhre". Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder inkraft setzen. Abgerechnet wird ab dem vollständigen Aufbau bis zum Beginn des Abbaus.	2,00	St	,...	,...
01.01.0014.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Sperrung Oströhre" '	10,00	d	,...	,...
01.01.0015.	21.105/316.99 TA Markierungsfläche reinigen.. Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'	18.000,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A01807000011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0016.	21.105/332.22.99.39.00 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus 'Folie' Schichtdicke 'mindestens 2,5 mm, profiliert, siehe Baubeschreibung.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Splittmastixasphalt'	9.600,00	m	,...	,...
01.01.0017.	21.105/332.62.99.39.00 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus 'Folie' Schichtdicke 'mindestens 2,5 mm, profiliert, siehe Baubeschreibung Ziffer 4,5.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Splittmastixasphalt'	130,00	m	,...	,...
01.01.0018.	21.105/332.32.99.39.00 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus 'Folie' Schichtdicke 'mindestens 2,5 mm, profiliert, siehe Baubeschreibung Ziffer 4,5.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Splittmastixasphalt'	2.220,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0019.	21.105/332.94.99.39.00 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Baustellenzufahrt' Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus 'Folie' Schichtdicke 'mindestens 2,5 mm, profiliert, siehe Baubeschreibung Ziffer 4,5.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Splittmastixasphal oder DSK t'	60,00	m	,...	,...
01.01.0020.	----- Vorübergehende Gelbmarkierung Typ.. ohne StL-Nr. Vorübergehende Gelbmarkierung Typ II der OZ 2.2.0016 nach Anordnung des AG nachmarkieren. Einschließlich deckenschonendes Abziehen der vorhandenen Markierungsfolie. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.000,00	m	,...	,...
01.01.0021.	----- Vorübergehende Gelbmarkierung Typ.. ohne StL-Nr. Vorübergehende Gelbmarkierung Typ II der OZ 2.2.0017 und 2.2.0018. nach Anordnung des AG nachmarkieren. Einschließlich deckenschonendes Abziehen der vorhandenen Markierungsfolie. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	200,00	m	,...	,...
01.01.0022.	----- Vorübergehende Gelbmarkierung Typ.. ohne StL-Nr. Vorübergehende Gelbmarkierung Typ II der OZ 2.2.0020. nach Anordnung des AG nachmarkieren. Einschließlich deckenschonendes Abziehen der vorhandenen Markierungsfolie. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	30,00	m	,...	,...
01.01.0023.	----- Unterlage reinigen Transp. Schutz.. ohne StL-Nr. Vorhandene Unterlage im Bereich der transportablen Schutzeinrichtung reinigen. Anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und Anschlüssen von Hand gehört zum Leistungsumfang.	6.660,00	m	,...	,...

...Forts. 01.01.0023.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0023. Forts. ...					
	Unterlage aus Asphaltbefestigung. Reinigung mit selbstaufnehmender Kehrmaschine. Reinigungsbreite mindestens 2 m. Abgerechnet wird nach lfm der zu reinigenden Fläche im Bereich der transportablen Schutzeinrichtung.				
01.01.0024.	21.105/304.22.41.90.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Folie. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen 'Rückbau der Hauptverkehrsphae 2 einschließlich der Überleitung und der Rückleitungsbereich. Folie des AN deckenschonend und rückstandsfrei entfernen.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	9.600,00	m	,...	,...
01.01.0025.	21.105/304.62.41.90.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Unterbrochener Strich, Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Folie. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen ' ' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	130,00	m	,...	,...
01.01.0026.	21.105/304.32.41.90.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Unterbrochener Strich, Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Folie.	2.220,00	m	,...	,...

...Forts. 01.01.0026.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0026. Forts. ...					
	Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen ' Rückbau der Gesamtverkehrsführung ' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.01.0027.	21.105/304.14.41.90.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = Folie. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen 'Rückbau der Gesamtverkehrsführung ' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	60,00	m	,...	,...
01.01.0028.	21.105/605.33.29.02 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '24 cm - 30 cm' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.	6.500,00	m	,...	,...
01.01.0029.	21.105/615.10.00.03 Transp. Schutzeinrichtung umsetze.. Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben. Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen.	400,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0030.	21.105/610.99 TA Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung der OZ '2.3.0024'	422.500,00	md	,...	,...
01.01.0031.	21.105/635.99.99 TA Adapter f.tr.Schutzeinr. aufb.(Zu.. Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutteinrichtungen aufbauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen Position als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Adapter von OZ '02.02.0028' Adapter an OZ '02.02.0036' Zulage zu OZ '02.02.0028'	1,00	St	,...	,...
01.01.0032.	21.105/625.90 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb... Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '02.02.0028'	1,00	St	,...	,...
01.01.0033.	21.105/630.01 AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	65,00	Std	,...	,...
01.01.0034.	21.105/605.14.40.02 Transp.Schutteinrichtung aufbauen.. Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-	85,00	m	,...	,...

...Forts. 01.01.0034.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0034. Forts. ...					
	sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m). Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.				
01.01.0035.	21.105/610.99 TA Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung der OZ '2.3.0026 '	5.525,00	md	,...	,...
01.01.0036.	21.105/605.44.40.00 Transp.Schutteinrichtung aufbauen.. Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	180,00	m	,...	,...
01.01.0037.	21.105/610.99 TA Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung der OZ '2.3.0031.'	11.700,00	md	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0038.	21.105/625.90 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb... Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '02.02.0036 und 02.02.0034'	3,00	St	,...	,...
01.01.0039.	21.105/630.01 AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	195,00	Std	,...	,...
01.01.0040.	----- Notöffnung auf- abbauen Notöffnung für transportable Schutzeinrichtung an T3/W2-Wand auf- und abbauen. Schutzwand wird gesondert vergütet.	6,00	St	,...	,...
01.01.0041.	----- Notöffnung vorhalten Notöffnung für transportable Schutzeinrichtung vorhalten. Abrechnungszeitraum nach tatsächlicher Standzeit und Stückzahl.	294,00	Std	,...	,...
01.01.0042.	----- Transp. Schutzeinrichtung Teilrück.. Transportable Schutzeinrichtung Teilrückbau. Einsatzbereich D, T3 W2 mit Baubreite 24cm-30cm Schutzwand im geschlossenen Strang öffnen zum Einfahren in den Baubereich. Teilrückbau bis 50 m Einschließlich Herstellen der Anfangs- und Endkonstruktion	100,00	m	,...	,...
01.01.0043.	----- Bauliches Leitelement auf-, um- u.. Bauliches Leitelement aufbauen, umbauen, zwischenlagern und abbauen inkl. Vorhalten, Wartung und Instandsetzung. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Inkl. mehrmaligem Umsetzen, Aufnehmen, Zwischenlagerungen und Transporten auf der Baustelle. Lagerplatz in der der "Betriebsumfahrt Tannenmühle" Leitelement = Leitschwelle.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 01.01.0043.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0043. Forts. ...					
	Mit kleiner Leitbake, retroreflektierende Folie Klasse RA2, Abstand 10,00 m. Leitelement und Befestigung rückstandsfrei und decken-schonend entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Inkl. aller Marerialien und Nebenarbeiten. Längste Einbaulänge 1.855,00 m gem. VZP Nr. 4 Der Aufwand durch den folgenden Auf-, Um-, Abbau Zeitplan ist in diese Position einzukalkulieren: 19.08.2026 Aufbau gem. VZP Nr. 3 21.09.2026 Umbau von VZP Nr. 3 nach VZP Nr. 4 21.09.2026 Umbau von VZP Nr. 4 nach VZP Nr. 3 22.09.2026 Umbau von VZP Nr. 3 nach VZP Nr. 5 22.09.2026 Umbau von VZP Nr. 5 nach VZP Nr. 3 28.09.2026 Umbau von VZP Nr. 3 nach VZP Nr. 5 02.10.2026 Umbau von VZP Nr. 5 nach VZP Nr. 3 05.10.2026 Umbau von VZP Nr. 3 nach VZP Nr. 5 09.10.2026 Umbau von VZP Nr. 5 nach VZP Nr. 3 12.10.2026 Umbau von VZP Nr. 3 nach VZP Nr. 4 16.10.2026 Umbau von VZP Nr. 4 nach VZP Nr. 3 19.10.2026 Umbau von VZP Nr. 3 nach VZP Nr. 4 23.10.2026 Abbau				
01.01.0044.	----- TA Sichtzeichen anbringen Sichtzeichen nach Unterlagen des AG anbringen. 'Sichtzeichen L30 "Bischofsmütze" Doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild 'BAST geprüft, selbstaufrichtigend; Maße 174X120X280mm ' Befestigung 'Ankleben' Anbringung 'vor jedem Fahrbahneinlaufschacht'	160,00	St	,...	,...
01.01.0045.	----- Sichtzeichen vorhalten Sichtzeichen L30 "Bischofsmütze" vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Sichtzeichen wie in Vorposition beschrieben.	45,00	d	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
 VE: A0180700011 Verkehrssicherung
 LV: A01807000011 Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0046.	----- Sichtzeichen abbauen Sichtzeichen L30 "Bischofsmütze" abbauen und Klebereste von der Fahrbahn entfernen.	160,00	St	,...	,...
01.01.0047.	----- Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen inkl. Vorhalten, Wartung, Instandsetzung und Betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Schraffenbake oder Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	100,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-01807-00	D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
VE:	A0180700011	Verkehrssicherung
LV:	A01807000011	Verkehrssicherung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00.	Baustelleneinrichtung	
00.00.	Überarbeiten Allgemeine Leistungen	,--
00.01.	Allgemeine Arbeiten	,--
	Summe 00.	,--
01.	Verkehrssicherung-, Führung	
01.00.	VKS Öffnen / Schließen MÜF's	,--
01.01.	Verkehrssicherung Hauptphase	,--
	Summe 01.	,--

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-01807-00 D.KE.E Talbr. Enzenstetten - BGR AT FR 1-2
VE: A0180700011 Verkehrssicherung
LV: A0180700011 Verkehrssicherung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV A0180700011

00.	Baustelleneinrichtung	
01.	Verkehrssicherung-, Führung	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 24

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------