

Wartungsauftrag-Nr.:				
Arbeitskarte				Stand 04.05.26
3x Streusalzsilos: 50 m³			Hersteller:	
			Auftragsnummer:	
Standort:				
Kunde: Autobahnmeisterei Hönebach - Winterdienstanlage				
Adresse: Auf dem Roten Rain 1			KD/Monteur:	
PLZ: 36208 Wildeck Hönebach			Typ:	
Telefon: +49-6678 90080			Fabrik-Nr.:	
Ansprechpartner: Herr Batzke			Baujahr:	
Pos.	jeweils Frühjahrs- und Herbstwartung	je Wartung	in Ordnung	nicht in Ordnung
	Kontrolltätigkeit/Wartung			
	wie nachfolgend beschrieben:			
1.0	Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen			
2.0	Befestigungselemente sind ordnungsgemäß montiert			
	und alle Schraubenverbindungen fest angezogen			
3.0	Schiebergestänge ist abgesperrt			
4.0	Schieber schließt ordnungsgemäß			
5.0	Schieber ist geschmiert			
6.0	Beschickungsleitung ist dicht			
7.0	Sichtprüfung und Messung der Blitzschutzanlage			
8.0	Dachluke ist geschlossen			
9.0	Liegt wegen Überfüllung Salz auf dem Dach?	JA / NEIN		
10.0	Radar Füllstandsanzeige ist funktionstüchtig			
11.0	Sensor der Radar- Füllstandsanzeige ist gereinigt			
12.0	Beschilderung des Silos ist vollständig und lesbar			
13.0	Ausreichender Korrosionsschutz der Stahlteile			
14.0	Fundamentplatte ist in Ordnung?	JA / NEIN		
Verwendete Ersatzteile (Abrechnung nach Aufwand):				
Bemerkungen:				
Bestätigung dervorgenannten Arbeiten		Datum:		
Auftraggeber (Unterschrift deutlich lesbar)				
Unterschrift / Monteur:		Datum:		

Bestandsliste²⁾

Datum: 04.05.2026

Anhang zum Vertrag für Wartung und Inspektion von technischen Anlagen und Einrichtungen

Standort: **Autobahnmeisterei Hönebach**
Auf dem Roten Rain 1
36208 Wildeck Hönebach

Streustofflagerhalle

Hersteller / Typ

T

Baujahr

2x 2013

1x 2026

Allgemeine Beschreibung / Nutzung Streusalzsilo zur Lagerung von Streugut Salz

Fassungsvermögen von jeweils 50 m³

Silo aus GFK, gelagert auf Stahlkonstruktion befestigt an Stahlbetonplatte

Unter dem neuen Silo steht ein Soleerzeuger

Technische Daten

Streusalzsilo: Durchmesser ca. 3,50 m / Höhe ca. 12,80 m

mit Radar-Füllstandsmessung und Datenfernübertragung (DFÜ)