

Wartungsauftrag-Nr.:				
Arbeitskarte				Stand 04.05.26
2x Solelagertanks mit 40 m³			Hersteller:	
			Auftragsnummer:	
Standort:			Termin:	
Kunde: Autobahnmeisterei Hönebach - Winterdienstanlage			KD/Monteur:	
Adresse: Auf dem Roten Rain 1			Typ:	
PLZ: 36208 Wildeck Hönebach			Fabrik-Nr.:	
Telefon: +49-6678 900980			Baujahr:	
Ansprechpartner: Herr Batzke				
Pos.	jeweils Frühjahrs- und Herbstwartung	je Wartung	in Ordnung	nicht in Ordnung
	Wartungsarbeiten je Solelagertank			
	wie nachfolgend beschrieben:			
1	Armaturenwand / Schaltschrank			
1.1	Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen			
1.2	Reinigen			
1.3	Abdeckung und Gasfedern / Verschluss prüfen			
1.4	Bedieneinrichtungen prüfen			
1.5	Konzentrationsmesser / Messspindel prüfen und nachjustieren			
1.6	Optische und akustische Kontrollelemente prüfen			
1.7	Sicherungen, Schütze und Relais prüfen			
1.8	Überfüllsicherung überprüfen			
1.9	Thermostat Rohrbegleitheizung prüfen			
1.10	Rohrtrennventil prüfen			
1.11	Durchflussmesser und Membranventile prüfen			
1.12	Typenschilder und Hinweisschilder vollständig prüfen			
1.13	Elektrischen Stellmotorschieber prüfen			
1.14	Elektromotor prüfen, Lager auf Geräusche prüfen			
1.15	Elektromagnetschalter prüfen			
2	Rohrnetz und Tank			
2.1	Absperrhahn und Schaltelemente prüfen			
2.2	Schaltfunktionen (Saugen, Verladen, Umwälzen, Rückpumpen) prüfen			
2.3	Schmutzfänger auf Funktion prüfen und reinigen			
2.4	Aushebesicherung auf Funktion prüfen			
2.5	Tank auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen			
2.6	Dichtungen ersetzen			
2.7	Leckwarnanzeige prüfen			
2.8	kommunizierenden Leistungen mit Unterdruck prüfen			
3	Sicherheits-Verladesystem ASS – Solezapfstellen			
3.1	Haltebock auf Beschädigung und Standfestigkeit prüfen			
3.2	Abreißkupplung und Bruchbolzen prüfen			
3.3	Verladeschlauch auf Beschädigungen prüfen			
3.4	Druck- und Funktionsprobe (6 bar)			
3.5	Funktion Grenzwertgeberkabel zur Pumpenabschaltung prüfen			
3.6	Reinigen der Pumpen, Ventile von Salzurückständen			
Verwendete Ersatzteile (Abrechnung nach Aufwand):				
Bemerkungen:				
Bestätigung der vorgenannten Arbeiten		Datum:		
Auftraggeber (Unterschrift deutlich lesbar)				
Unterschrift / Monteur:		Datum:		

Bestandsliste ²⁾

Datum: 04.05.2026

Anhang zum Vertrag für Wartung und Inspektion von technischen Anlagen und Einrichtungen

Standort: **Autobahnmeisterei Hönebach**

Auf dem Roten Rain 1

36208 Wildeck Hönebach

Solelagertank

2x Solelagertanks 40 m³

Hersteller / Typ

2011

Baujahr

Solelagertank zur Lagerung von NaCL-Sole

Allgemeine Beschreibung / Nutzung

Inhalt jeweils 40 m³

stehende, zylindrische Lagertanks

Technische Daten

GFK-Behälter / Inhalt je 40 m³, doppelwandig

Stehend, zylindrische Ausführung

Durchmesser 3,0 m, Höhe ca. 9,00 m

Mit Leckwarnvorrichtung, Überfüllsicherung, Entnahmeleitung

2 x Solezapfstellen FS 30, mit magnetgekoppelten Pumpen, mit Schlauchgalgen
1 x Solezapfstelle FS 100, mit magnetgekoppelten Pumpen, mit Schlauchgalgen

Sicherheitskupplungen, Federbalancer und Grenzwertgeber