

Wartungsauftrag-Nr.:				
Arbeitskarte				Stand 28.04.26
Soleerzeuger		Hersteller:		
		Auftragsnummer:		
Standort:				
Kunde:	Autobahnmeisterei Hönebach, Winterdienstanlage			
Adresse:	Auf dem Roten Rain 1	KD/Monteur:		
PLZ:	36208 Wildeck Hönebach	Typ:		
Telefon:	+49 6678 900980	Fabrik-Nr.:		
Ansprechpartner:	Herr Batzke	Baujahr:		
Pos.	jeweils Frühjahrs- und Herbstwartung	je Wartung	in Ordnung	nicht in Ordnung
	Wartungsarbeiten Soleerzeuger mit Vorrattank			
	wie nachfolgend beschrieben:			
1	Armaturenwand / Schaltschrank			
1.1	Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen			
1.2	Reinigen			
1.3	Abdeckung und Gasfedern / Verschluss prüfen			
1.4	Bedieneinrichtungen prüfen			
1.5	Konzentrationsmesser / Messspindel prüfen und nachjustieren			
1.6	Optische und akustische Kontrollelemente prüfen			
1.7	Sicherungen, Schütze und Relais prüfen			
1.8	Überfüllsicherung überprüfen			
1.9	Thermostat Rohrbegleitheizung prüfen			
1.10	Rohrtrennventil prüfen			
1.11	Durchflussmesser und Membranventile prüfen			
1.12	Typenschilder und Hinweisschilder vollständig prüfen			
1.13	Elektrischen Stellmotorschieber prüfen			
1.14	Elektromotor prüfen, Lager auf Geräusche prüfen			
1.15	Elektromagnetschalter prüfen			
2	Rohrnetz und Tank			
2.1	Absperrhahn und Schaltelemente prüfen			
2.2	Schaltfunktionen (Saugen, Verladen, Umwälzen, Rückpumpen) prüfen			
2.3	Schmutzfänger auf Funktion prüfen und reinigen			
2.4	Aushebesicherung auf Funktion prüfen			
2.5	Tank auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen			
2.6	Dichtigkeit der Pumpe prüfen			
2.7	Dichtungen ersetzen			
2.8	Reinigen der Pumpe, Ventile von Salzurückständen			
2.9	Leckwarnanzeige prüfen			
Verwendete Ersatzteile (Abrechnung nach Aufwand):				
Bemerkungen:				
Bestätigung der vorgenannten Arbeiten		Datum:		
Auftraggeber (Unterschrift deutlich lesbar)				
Unterschrift / Monteur:		Datum:		

Bestandsliste²⁾

Datum: 28.04.2026

Anhang zum Vertrag für Wartung und Inspektion von technischen Anlagen und Einrichtungen

Standort: **Autobahnmeisterei Hönewald**
Auf dem Roten Rain 1
36208 Wildeck Hönebach

Soleerzeuger

/ Soleerzeuger

Hersteller / Typ _____

Baujahr 2026 _____

Allgemeine Beschreibung / Nutzung Soleerzeuger zur Produktion von NaCL-Sole _____

Die Beschickung des Soleerzeugers mit Streusalz erfolgt über das Streusalzsilo.

Die Sole wird in einer Konzentration von 22% automatisch produziert.

Löseleistung min. 7.500 l/h

Technische Daten _____

GFK-Behälter / Durchmesser 3,00 m

Mit Messtechnik und Steuerungstechnik, durch eine SPS-Steuerung.

Mit Messanzeigen und DFÜ-Datenfernübertragung.

