

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0345-00	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
VE:	BSN00130101	A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
LV:	1	A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0345-00 **Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD**
VE: BSN00130101 **A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29**
LV: 1 **A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	2026.....	3
00.00.	AS LG SN/BB - Radeburg.....	3
00.01.	AS Radeburg - AD DD Nord.....	5
01.	2027.....	7
01.00.	AS LG SN/BB - Radeburg.....	7
01.01.	AS Radeburg - AD DD Nord.....	7
02.	2028.....	10
02.00.	AS LG SN/BB - Radeburg.....	10
02.01.	AS Radeburg - AD DD Nord.....	10
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	2026				
00.00.	AS LG SN/BB - Radeburg				
00.00.0001.	----- Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen und Lichtraum herstellen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Bearbeitungsgebiet: 1. Pflanzreihe zu 75 v.Hd., 2. Pflanzreihe zu 50 v.Hd. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Länge der Bearbeitungsfläche. Neigung flacher als 1:4. Pflegefläche: E02, Heckenrandpflege. Standort auf Grünland. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum der letzten Verjüngung: keine seit Anpflanzung. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Durchführen: 01.10.-31.10.2026	80,00	m	,...	,...
00.00.0002.	----- Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen und Lichtraum herstellen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Bearbeitungsgebiet: 1. Pflanzreihe zu 75 v.Hd., 2. Pflanzreihe zu 50 v.Hd. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Länge der Bearbeitungsfläche. Neigung flacher als 1:4. Pflegefläche: A03, Heckenrandpflege. Standort auf Grünland. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum der letzten Verjüngung: keine seit Anpflanzung. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Durchführen: 01.10.-31.10.2026	255,00	m	,...	,...
00.00.0003.	21.107/634.31.09.00 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003. Forts. ...					
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Feldhecke/Feldgehölz. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz 'Verwertung nach Wahl des AN. Pflegefläche A03, Wildwuchs Stangenholz entfernen. Ausführung: 01.10.-31.10.2026'				
00.00.0004.	-----	80,00	m3	,...	,...
	Gehölzschnitthaufen verwerten Gehölzschnitthaufen beseitigen und nach Wahl des AN verwerten. Durchführen 01.10.-15.10.2026				
00.00.0005.	----- TA	320,00	m2	,...	,...
	Zaun BI/E 1\BO/E 1 freistellen Wildschutzzaun auf je 1 m Breite beidseitig des abzubauenden Wildschutzzaun freistellen. zu 100 v.H. bodenbündig entfernen und Fläche mittels Forstmulcher bodenbündig bearbeiten. Gehölze durch Zaun gewachsen. Gehölzbestand bis 5 m Höhe. Gehölze = Durchmesser bis 0,2 m. Mittlere Dichte des Bestandes 1 bis 3 Stück/m2.Neigung der Fläche 'bis 1:4. Pflegefläche: BI/E 1\BO/E 1.' Schnittgut flächig in verbleibenden Bestand häckseln. Zugang über Pflegegasse in Aufforstung. Abgerechnet wird nach freigestellter Fläche'Durchführen 01.10.-15.11.2026'				
00.00.0006.	21.107/380.12.93.99 TA	165,00	m	,...	,...
	Verbissschutzzaun abbauen Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge '2,00 m.' Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstrebungen ' Pflegefläche: BI/E 1\BO/E 1. Durchführen: 01.10.-15.11.2026'				
00.00.0007.	-----	9,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle bodennah. Entnahme entlang Autobahn-Wildschutzzaun				

...Forts. 00.00.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0007. Forts. ...

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz lagestabil im Bestand aufstapeln.
 Pflegemaßnahme: BI/E 1\BO/E 1.
 Durchführen: 01.10.-15.11.2026

00.00.0008. ----- 0,50 m3

N. gefährl. Siedl.abfall entsorgen

Autoreifen auf Maßnahme Fläche entnehmen und einem
 Entsorgungsträger übergeben.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen bzw.
 Fotodokumentation mit Datumsstempel und
 Maßnahmebezeichnung in Absprache mit der BÜ.
 Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
 Lesefläche = BI/E 1\BO/E 1
 Abfall = 1 Stück Autoreifen.
 Durchführen 01.10. - 15.11.2026

00.00.0009. ----- TA 200,00 m2

Zaun A01.02 freistellen

Wildschutzzaun freistellen.
 Gehölzbestand zwischen Wildschutzzaun und
 Streuobstwiese A01.02 auf 2 m Breite ab Wildschutzzaun
 zu 100 v.H. bodenbündig entfernen und Fläche mittels
 Forstmulcher bodenbündig bearbeiten.
 Gehölze durch Zaun gewachsen.
 Gehölzbestand aus Sträuchern und Überhälter bis 12 m
 Höhe.
 Gehölze = Durchmesser bis 0,2 m.
 Mittlere Dichte des Bestandes 1 bis 3 Stück/m2.
 Neigung der Fläche 'bis 1:4.'
 Schnittgut flächig in verbleibenden Bestand häckseln.
 Zugang über 150 m Wiesenweg.
 Abgerechnet wird nach freigestellter Fläche.
 'Durchführen 01.10.-31.10.2026'

Zwischensumme 00.00.

00.01. AS Radeburg - AD DD Nord

00.01.0001. ----- 0,50 m3

N. gefährl. Siedl.abfall entsorgen

Metallgestänge auf Maßnahme Fläche entnehmen und einem
 Entsorgungsträger übergeben.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen bzw.
 Fotodokumentation mit Datumsstempel und
 Maßnahmebezeichnung in Absprache mit der BÜ.
 Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	Lesefläche = BI/A 1 Abfall = Metallgestänge und Plastik. Durchführen 01.10. - 15.11.2026				
00.01.0002.	21.107/634.91.09.00 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'entlang Pflegegasse abgestorbene Birken' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz 'lagestabil im Bestand aufstapeln. Pflegemaßnahme: BI/A 1. Durchführen: 01.10.-15.12.2026 '	7,00	St	,...	,...
00.01.0003.	21.107/728.91.11.02.09 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort ' A01: 5 Stück E04: 24 Stück ' Baumhöhe bis 4,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Leittrieb 'freistellen. Durchführen: 01.10.-01.12.2026. '	29,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.		,...	
	Zwischensumme	00.		,...	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	2027				
01.00.	AS LG SN/BB - Radeburg				
01.00.0001.	----- TA Gehölzbestand A3 verjüngen 8m Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Sowie Gehölzaufwuchs im Krautsaum auf 1,5 m Breite Mulchen. Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestan- des. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. 'Pflegefläche = A3, freiwachsende Hecke in Acker und entlang Wirtschaftsweg. 3 Teilflächen. Flurschäden sind zu vermeiden und ggf. selbständig zu regulieren. Gehölzbestand = Hecke, fünfreihig. 6 - 8 m breit.' Alter des Bestandes '21 bis 23 Jahre.' Mittlere Dichte des Bestandes '= 5 Stück/m. Zeitraum seit letzter Verjüngung = 3 Jahre.'Auf-den- Stock-setzen '50 v.H. des Bestandes in Gruppen von 3 - 5 Stk. Hinweis: Rosa spec. Schnitthöhe 60 cm.'Schnittgut 'und Stammholz von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durchführen 01.10. - 15.11.2027'	320,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	01.00.			,...
01.01.	AS Radeburg - AD DD Nord				
01.01.0001.	21.107/380.12.99.00 TA Verbissschutzzaun abbauen Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge '2,00 m.' Pfahlabstand '4m. mehrere Teilflächen entlang Wirtschaftsweg Berbisdorfer Straße. Pflegefläche: E02. Durchführen: 01.03.-31.03.2027.'	583,88	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	----- Gehölzentnahme Gehölzentnahme. Biotoptyp Birkenaufwuchs Neigung der Fläche steiler 1:3. Anteil des Gehölzaufwuchses 100 v.Hd. Höhe des Gehölzaufwuchses bis 8 m Gehölze tief am Wurzelhals abschlagen. Pflanzenteile nach Wahl des AN verwerten Pflegefläche: BI/A 2. Durchführe: 02.01.-28.02.2027	850,00	m2	,...	,...
01.01.0003.	21.107/380.12.93.99 TA Verbissschutzzaun abbauen Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge '2,00 m.' Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstrebungen ' Maßnahme: BI/E 1\BO/E 1. Durchführen: 01.03.-31.03.2027'	185,25	m	,...	,...
01.01.0004.	----- Wässerungsgang durchführen Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Verschlammung und seitliches Abfließen vermeiden. 100 l je Gehölz Wasser liefern, aufgeteilt in 2 Wassergaben innerhalb eines Tages. Pflegeflächen = E04 (24 St.), A01 (5 St.), E02 (68 St.), BI/E 1\BO/ 1 (93 St.). Gesamtwassermenge = 19.000 l. Die Wässerungsgänge sind dem AG im Vorfeld anzuzeigen. Abgerechnet wird nach bestätigtem Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm (Laubbaum). Während der Unterhaltungspflege jeweils in Abstimmung mit dem AG vorraussichtlich: 2x April; 2x Mai; 2x Juni, 2x Juli.	8,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0345-00	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
VE:	BSN00130101	A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
LV:	1	A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	2028				
02.00.	AS LG SN/BB - Radeburg				
02.00.0001.	----- TA Lichtraumprofil an Krautsaum herst Feldgehölz Auslichten 75 % und Krautsaum herstellen durch 1) Auf Stock setzen von Gehölzen zu 75 % der gesamten Hecke. 2) Entfernung von Gehölzen im Krautsaum. 3) Mahd des Krautsaums.Gehölzbestand '= Feldhecke. Pflegefläche: A5 Rödern'Bearbeitungskorridor = 'Ackerrand bis Wirtschaftsweg' Alter des Bestandes 30 Jahre. zu 1) Auf-den-Stock-setzen '75 v.H. des Bestandes. abschnittsweise zu je 3-5 St nach Angabe des AG. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.' zu 2) Aufkommenende Gehölze (vorw. Schlehe, Brombeere)zwischen Ackerrand und 1. Pflanzreihe bodenbündig entfernen. Einsatz von Forstmulcher ist zulässig. Arbeitsbreite 1,50 m. Dichte der Gehölze über 0,5-1 St/m2. zu 3) Mahd zwischen Ackerrand und 1. Pflanzreihe nach Entfernung der Gehölze im Krautsaum.' Mähgut bleibt liegen (Mulchmahd). Flurschäden sind zu vermeiden und ggf. selbstständig zu regulieren. Durchführen 01.10.-15.11.2028'	1.025,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.00.		,...	
02.01.	AS Radeburg - AD DD Nord				
02.01.0001.	21.107/380.12.99.00 TA Verbissschutzzaun abbauen Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m. Pfahl aus Metall.	225,49	m	,...	,...

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0001. Forts. ...

Pfahllänge '2,00 m.'
 Pfahlabstand '4 m.
 Pflegefläche: L/A 3\ BI/S 3.
 Zugang ausschließlich über Fluchttür:
 Breite 0,8 m - Höhe 2,0 m
 Durchführen: 01.09.-15.10.2028 '

02.01.0002. ----- 5,00 St

Grenzmarkierung herstellen

Grenzmarkierung herstellen.
 Grenzmarkierung bestehend aus Spaltpfahl.
 Spaltpfahl aus Eiche oder Robinie, unbehandelt,
 Zopfdurchmesser mindestens 0,20 m, Länge mindestens 2,50
 m.
 Pfähle im Abstand von 50 m nach Angabe des AG im
 Grenzbereich zum Acker standfest setzen.
 Einbautiefe 0,8 m.
 Pflegefläche: L/A 3\BI/S 3
 Zugang ausschließlich über Fluchttür:
 Breite 0,8 m - Höhe 2,0 m.
 Flurschäden sind zu vermeiden und ggf. ohne gesonderte
 Vergütung selbstständig zu regulieren.
 Durchführen: 01.09.-15.10.2028.

02.01.0003. ----- TA 40,00 m2

Erlenbestand auslichten.

Erle und sonstiger Aufwuchs zu 90 v. Hundert entfernen.
 Gehölze bis 0,15 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe
 über dem Erdboden gemessen.
 Abgerechnet wird die bearbeitet Fläche ab Randerle.
 Entnahme:
 schachbrettartig jeweils in Gruppen zu 3-5 St.Mittlere
 Höhe '5 m.'Schlagabraum 'einer Verwertung nach Wahl des
 AN zuführen.
 Gehölzstandort: BI/A1, vor Fischotterdurchlass.
 Bearbeitung bis an Wilschutzzaun heran.
 Durchführen 01.10. - 15.11.'

02.01.0004. 21.107/380.12.99.00 TA 2.123,80 m

Verbissschutzzaun abbauen

Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der
 Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN
 verwerten.
 Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m.
 Pfahl aus Metall.
 Pfahllänge '2,00 m.'
 Pfahlabstand '4 m.
 einschließlich 14 Tore.
 Maßnahmenkomplex:

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004. Forts. ...					
	BI/E 2\BO/E 2, BI/E 3\BO/E 3, E03 (beidseits der A13), A01. Durchführen: 01.03.-31.03.2028'				
02.01.0005.	21.107/380.12.99.00 TA Verbissschutzzaun abbauen Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge '2,00 m.' Pfahlabstand '4 m. Maßnahme: E11. Durchführen: 01.03.-31.03.2028 '	364,50	m	,...	,...
02.01.0006.	21.107/728.93.11.03.09 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort ' A01: 5 Stück E04: 24 Stück ' Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Leittrieb ' freistellen. Durchführen: 01.10.-01.12.2028. '	29,00	St	,...	,...
02.01.0007.	----- Wässerungsgang durchführen Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten. Verschlammung und seitliches Abfließen vermeiden.	5,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130101 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29
 LV: 1 A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0007. Forts. ...					
	100 l je Gehölz Wasser liefern, aufgeteilt in 2 Wassergaben innerhalb eines Tages. Pflegeflächen = E04 (24 St.), A01 (5 St.), E02 (68 St.), BI/E 1\BO/ 1 (93 St.). Gesamtwassermenge = 19.000 l. Die Wässerungsgänge sind dem AG im Vorfeld anzuzeigen. Abgerechnet wird nach bestätigtem Wässerungsgang. Vegetation = Hochstamm (Laubbaum). Während der Unterhaltungspflege jeweils in Abstimmung mit dem AG vorraussichtlich: 1x April; 1x Mai; 2x Juni, 1x Juli.				
02.01.0008.	21.107/626.99 TA Schutzvorrichtung entfernen Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung nach Wahl des AN verwerten. Vorrichtung 'Schilfrohrmatten'. Pflegefläche: A01. Durchführen: 01.03.-30.04.2028. '	5,00	St	,...	,...
02.01.0009.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre, Anbringung entsprechend der Herstellerangaben. Pflegefläche: A01. Durchführen: 01.03.-20.04.2028 '	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	02.01.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0345-00 **Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD**
VE: BSN00130101 **A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29**
LV: 1 **A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29**

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. **2026**

00.00.	AS LG SN/BB - Radeburg	,...
--------	------------------------	-----------

00.01.	AS Radeburg - AD DD Nord	,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	------------------

01. **2027**

01.00.	AS LG SN/BB - Radeburg	,...
--------	------------------------	-----------

01.01.	AS Radeburg - AD DD Nord	,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	------------------

02. **2028**

02.00.	AS LG SN/BB - Radeburg	,...
--------	------------------------	-----------

02.01.	AS Radeburg - AD DD Nord	,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0345-00 **Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD**
VE: BSN00130101 **A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29**
LV: 1 **A13-LG SN/BB_A4-AS DD Hell-GH-Pfl.Zaunrück_26-29**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	2026	,...
01.	2027	,...
02.	2028	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15