

Baubeschreibung

zur

Erneuerung der Beschilderung für
die TRA Recknitz-Niederung Ost
im Streckenabschnitt der A 19
der Autobahnmeisterei Kavelstorf

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordost
Außenstelle Güstrow
Krakower Chaussee 2A
18273 Güstrow / OT Klueß

Inhalt

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung	4
1.1. Auszuführende Leistungen.....	4
1.2. Ausgeführte Vorarbeiten.....	4
1.3. Ausgeführte Leistungen	4
1.4. Gleichzeitig laufende Arbeiten	4
1.5. Mindestanforderungen für Nebenangebote.....	4
2. Angaben zur Baustelle	4
2.1. Lage der Baustelle	4
2.2. Vorhandene öffentliche Verkehrswege	4
2.3. Zugänge, Zufahrten	4
2.4. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen	4
2.5. Lager- und Arbeitsplätze	5
2.6. Gewässer	5
2.7. Baugrundverhältnisse.....	5
2.7.1. Geologische Verhältnisse, Grundwasser.....	5
2.7.2. Straßenbefestigungen (vorhandener Straßenoberbau).....	5
2.7.3. Güte des Oberbodens (Landschaftsbau).....	5
2.7.4. Schadstoffbelastung.....	5
2.8. Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen.....	5
2.9. Schutz-Bereiche und -Objekte.....	5
2.10. Anlagen im Baubereich.....	5
2.11. Öffentlicher Verkehr im Baubereich	5
3. Angaben zur Ausführung	5
3.1. Verkehrsführung, Verkehrssicherung.....	5
3.2. Bauablauf.....	6
3.3. Wasserhaltung.....	7
3.4. Baubehelfe	7
3.5. Stoffe, Bauteile.....	7
3.5.1. Straßenbau	7
3.5.2. Brückenbau.....	7
3.6. Abfälle.....	7
3.6.1. Allgemeines	7
3.6.2. Probenahme und Abfalldeklaration.....	7

3.6.3.	Nicht gefährliche Abfälle	7
3.6.4.	Gefährliche Abfälle	7
3.6.5.	Entsorgungskonzept.....	7
3.7.	Winterbau.....	7
3.8.	Beweissicherung / Zustandsfeststellung	7
3.9.	Sicherungsmaßnahmen.....	7
3.10.	Belastungsannahmen (Brückenbau)	7
3.11.	Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren	8
3.11.1.	Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten.....	8
3.11.2.	Vermessungsleistung.....	8
3.11.3.	Aufmaßverfahren und Abrechnung.....	8
3.12.	Prüfungen und Nachweise	8
3.12.1.	Erstprüfungen.....	8
3.12.2.	Eigenüberwachungsprüfungen.....	8
3.12.3.	Kontrollprüfungen	8
3.13.	Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (Sige-Plan).....	8
4.	Ausführungsunterlagen.....	8
4.1.	Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen	8
4.2.	Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Unterlagen	8
4.3.	Elektronisches Planmanagementsystem.....	8
5.	Anzuwendende technische Regelwerke	9
5.1.	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	9
5.2.	Ergänzungen zu den Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen.....	9
5.2.1.	Ergänzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13	9
5.2.2.	Ergänzungen zu den ZTV Beton-StB 07.....	9
5.2.3.	Ergänzungen zu den ZTV BEA-StB 07/13.....	9
5.3.	Sonstige anzuwendende technische Regelwerke	9
5.4.	Anlagen / Formblätter.....	10
5.4.1.	Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle	10
5.4.2.	Länderspezifische Regelungen Abfallrecht.....	10
5.4.3.	Beschreibung von Homogenbereichen	10

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1. Auszuführende Leistungen

Die Beschilderung für die Tank- und Rastanlage (TRA) Recknitz-Niederung Ost ist incl. Fundamente und Aufstellvorrichtungen zu erneuern.

Die komplette Leistung ist bis spätestens 30.11.2026 zu erbringen.

Den Ablauf der Leistungserbringung plant der AN selbstständig. Diese muss mit der Autobahnmeisterei Kavelstorf abgestimmt werden. Die Arbeiten sind täglich an- und abzumelden. Eine verbindliche Terminabsprache hat spätestens 2 Werktage vorher zu erfolgen.

Die Ausführung erfolgt bei Tageslicht.

Die Kontaktdaten der Autobahnmeisterei sowie die genauen Zeiten werden beim Bauanlaufgespräch mitgeteilt.

1.2. Ausgeführte Vorarbeiten

-entfällt-

1.3. Ausgeführte Leistungen

-entfällt-

1.4. Gleichzeitig laufende Arbeiten

-entfällt-

1.5. Mindestanforderungen für Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2. Angaben zur Baustelle

2.1. Lage der Baustelle

Die Standorte der Schilder befinden sich entlang der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock bis zu 5 km vor der Rastanlage und auf der Rastanlage.

2.2. Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Die Baustelle ist nur über die BAB 19 zu erreichen und befindet sich neben der Standspur und direkt auf der Tank- und Rastanlage.

2.3. Zugänge, Zufahrten

-entfällt-

2.4. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Medienanschlüsse jeder Art werden vom Auftraggeber nicht bereitgestellt. Die Aufwendungen für Beschaffung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau bzw. Beseitigung hat der Bieter in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen.

2.5. Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden.

2.6. Gewässer

-entfällt-

2.7. Baugrundverhältnisse

2.7.1. Geologische Verhältnisse, Grundwasser

-entfällt-

2.7.2. Straßenbefestigungen (vorhandener Straßenoberbau)

-entfällt-

2.7.3. Güte des Oberbodens (Landschaftsbau)

-entfällt-

2.7.4. Schadstoffbelastung

-entfällt-

2.8. Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

-entfällt-

2.9. Schutz-Bereiche und -Objekte

Im Bereich der Autobahn können Kabel (Strom und Datenkabel) vorhanden sein.

Falls diese im Bereich der Fundamente liegen sollten, wird es einen gemeinsamen vor Ort Termin zwischen AN und Fernmeldemeisterei zwecks Kabeleinweisung geben.

2.10. Anlagen im Baubereich

-entfällt-

2.11. Öffentlicher Verkehr im Baubereich

-entfällt-

3. Angaben zur Ausführung

3.1. Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung erfolgt durch den AN.

Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Zuschlagerteilung bei

Die Autobahn GmbH des Bundes

AS Güstrow, Geschäftsbereich C

Krakower Chaussee 2a

18273 Güstrow / OT Klueß

(verkehr-mv@autobahn.de)

eine verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung von „Arbeitsstellen kürzerer Dauer“ auf Autobahnen zu beantragen.

Für den Schutz seines auf der Einsatzstelle tätigen Personals ist der AN voll verantwortlich. Dies gilt sowohl für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen als auch bei Arbeiten im Bereich der Straßen. Die Beschäftigten auf der Einsatzstelle haben Warnbekleidung entsprechend § 35 (6) StVO gemäß **EN ISO 20471** Klasse 3 zu tragen. Arbeitsfahrzeuge und -geräte müssen gemäß StVO § 35, Abs. 6 mit Sicherheitskennzeichen nach DIN 30710 versehen sein und mindestens eine Kennleuchte für gelbes Licht besitzen.

3.2. Bauablauf

Nach Zuschlagserteilung wird kurzfristig in der Autobahnmeisterei Kavelstorf ein Bauanlaufgespräch stattfinden.

Die Schilderstandorte werden nicht verändert.

Der AN hat auf Grundlage der Skizzen des AG Ausführungszeichnungen für die Verkehrszeichen zu erstellen und dem AG (verkehr-mv@autobahn.de) zeitnah zur Genehmigung vorzulegen.

Anschließend ist für die Fundamente und die Gabelständer der statische Nachweis incl. Prüfstatik zu erstellen und dem AG zu übergeben.

Danach können die eigentlichen Montagearbeiten vor Ort stattfinden.

Da an allen Standorten mit Leitungen und Kabeln zu rechnen ist, muss an jedem Standort eine Suchschachtung vorgenommen werden.

Erforderliche Maßnahmen zur Einrichtung und Räumung der Baustelle obliegen dem Auftragnehmer. Alle erforderlichen Kosten sind im Titel Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen. Dazu zählt auch ein mehrmaliges An- und Abrücken was nicht gesondert vergütet wird. Die Arbeitsstellen sind bei Beendigung der Arbeiten vollständig zu räumen. Beschädigungen der genutzten Flächen sind zu vermeiden. Schäden sind nach Abschluss der Maßnahme zu Lasten des Verursachers zu beseitigen.

Für die fachgerechte Durchführung der Baumaßnahme sind alle notwendigen Geräte und Werkzeuge, technische und persönliche Schutzausrüstungen unter Beachtung der Anforderungen zur Verkehrssicherung sowie sonstige Betriebsmittel durch den AN bereitzustellen.

Alle Kosten für Wasser / Abwasser, Strom, Telefon etc. sind, soweit erforderlich, in die Angebotspreise mit einzurechnen.

Die Einholung der erforderlichen Genehmigungen obliegt dem AN. Die Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

3.3. Wasserhaltung

-entfällt-

3.4. Baubehelfe

-entfällt-

3.5. Stoffe, Bauteile

3.5.1. Straßenbau

-entfällt-

3.5.2. Brückenbau

-entfällt

3.6. Abfälle

3.6.1. Allgemeines

-entfällt-

3.6.2. Probenahme und Abfalldeklaration

-entfällt-

3.6.3. Nicht gefährliche Abfälle

Die Entsorgung obliegt dem AN. Die Preise sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen.

3.6.4. Gefährliche Abfälle

-entfällt-

3.6.5. Entsorgungskonzept

3.7. Winterbau

-entfällt-

3.8. Beweissicherung / Zustandsfeststellung

-entfällt-

3.9. Sicherungsmaßnahmen

-entfällt-

3.10. Belastungsannahmen (Brückenbau)

-entfällt-

3.11. Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren

3.11.1. Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten

-entfällt-

3.11.2. Vermessungsleistung

-entfällt-

3.11.3. Aufmaßverfahren und Abrechnung

Die Aufmäße sind gemeinsam mit dem zuständigen Bauwart vor Ort durchzuführen. Tagesberichte sind dem Bauwart spätestens am nächsten Werktag zu übergeben.

Für die OZ 02.10. ist eine separate Rechnung an Tank und Rast zu stellen. Die Kontaktdaten werden mitgeteilt.

3.12. Prüfungen und Nachweise

3.12.1. Erstprüfungen

-entfällt-

3.12.2. Eigenüberwachungsprüfungen

-entfällt-

3.12.3. Kontrollprüfungen

-entfällt-

3.13. Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (Sige-Plan)

-entfällt-

4. Ausführungsunterlagen

4.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen

Vom AG werden Entwurfsskizzen zu den Schildern mit der Ausschreibung zur Verfügung gestellt. Außerdem können nur die in der Ausführungsbeschreibung und die im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Angaben zur Verfügung gestellt werden.

4.2. Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Unterlagen

Ausführungszeichnungen der neuen Schilder gemäß RWBA 2023

Geprüfte Statik für die Fundamente und Gabelständer

Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle

4.3. Elektronisches Planmanagementsystem

-entfällt-

5. Anzuwendende technische Regelwerke

5.1. *Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen*

Es gelten in den derzeit gültigen Fassungen:

- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen ZTV-SA

Es gelten alle z.Z. für die ausgeschriebenen Leistungen zutreffenden Technischen Lieferbedingungen und Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS).

5.2. *Ergänzungen zu den Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen*

5.2.1. Ergänzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13

-entfällt-

5.2.2. Ergänzungen zu den ZTV Beton-StB 07

-entfällt-

5.2.3. Ergänzungen zu den ZTV BEA-StB 07/13

-entfällt-

5.3. *Sonstige anzuwendende technische Regelwerke*

-entfällt-

5.4. Anlagen / Formblätter

5.4.1. Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle

Formblatt: Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle



Niederlassung:	Außenstelle:		Projektnummer:		Zeitraum:			
Baumaßnahme:								
Auftragnehmer: (Name/Anschrift)								
Ordnungszahl / Abschnitt	Kurztext LV / Beschreibung	Abfallschlüssel (AVV Schlüssel)	Abfallmenge (bitte Einheit wählen) m ³	Zuordnungswert / Materialklasse	Art der Entsorgung (Verwertung: V, Aufbereitung: A, Beseitigung: B.)			Verwertungsort oder Entsorgungsanlage (Name, Anschrift)
					Filter 1 ↔	Filter 2 ↔	Filter 3 ↔	

5.4.2. Länderspezifische Regelungen Abfallrecht

-entfällt-

5.4.3. Beschreibung von Homogenbereichen

-entfällt-