

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost
LV:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustellen.....	3
01.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	3
01.02.	Verkehrsabsicherung.....	4
02.	VZ erneuern.....	5
02.01.	Schild 5 km.....	5
02.02.	Schild 1000 m.....	7
02.03.	Schild 500 m.....	10
02.04.	Schild Ausfahrt.....	13
02.05.	Schild Verteiler Zufahrt.....	15
02.06.	Schild Verteiler vor Tankstelle.....	17
02.07.	Schild Verteiler Parkplatz.....	19
02.08.	Schild Parkplatz Laden.....	21
02.09.	Schild Zufahrt zur BAB.....	23
02.10.	Tank und Rast.....	25
	Zusammenstellung.....	28

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baustellen				
01.01.	Baustelle einrichten und räumen				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost
LV:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.01.		,...
01.02.	Verkehrsabsicherung				
01.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 9 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme	01.02.		,...
	Zwischensumme	01.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VZ erneuern				
02.01.	Schild 5 km				
02.01.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St,..,..
02.01.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 10 m2 bis 12,5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
02.01.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St,..,..
02.01.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. 1,5-2,5 m3 je Fundament	2,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	6,30	m3,..,..
02.01.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 6500 mm bis 7000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	3,00	St,..,..
02.01.0009.	----- Schild liefern und montieren Schild "nächste Tankstelle" gemäß Vorgaben des AG liefern und an neue Gabelständer montieren. Befestigung mit neuer Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Unterkante des unteren Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche. Das zweite Schild darüber montieren.	2,00	St,..,..
02.01.0010.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2	1,00	St,..,..

...Forts. 02.01.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0010. Forts. ...					
	Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 10 m2 bis 12,5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes über Schild "ARAL".				
	Zwischensumme	02.01.		,...
02.02.	Schild 1000 m				
02.02.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen				
02.02.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
02.02.0003.	-----	1,00	St,...,...
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
02.02.0004.	-----	1,00	St,...,...
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Großflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 10 m2 bis 12,5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
02.02.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
02.02.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. 1,5-2,5 m3 je Fundament	2,00	St,..,..
02.02.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	6,30	m3,..,..
02.02.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5500 mm bis 6000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St,..,..
02.02.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen	1,00	St,..,..

...Forts. 02.02.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0010. Forts. ...

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 6000 mm bis 6500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.02.0011.	-----	1,00	St,..,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 6500 mm bis 7000 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.02.0012.	-----	2,00	St,..,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

Schild liefern und montieren
 Schild "nächste Tankstelle" gemäß Vorgaben des AG liefern und an neue Gabelständer montieren.
 Befestigung mit neuer Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Größe über 3 m2 bis 4 m2.
 Unterkante des unteren Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.
 Das zweite Schild darüber montieren.

02.02.0013.	-----	1,00	St,..,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entspre-

...Forts. 02.02.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0013. Forts. ...

chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Größe über 10 m2 bis 12,5 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes über Schild "ARAL".

Zwischensumme 02.02.,

02.03. Schild 500 m

02.03.0001. ----- 1,00 Psch xxxxxx,xx,

Ausführungszeichnung erstellen

Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen

02.03.0002. ----- 1,00 Psch xxxxxx,xx,

statischen Nachweis erstellen

nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3

02.03.0003. ----- 1,00 St,

Suchgraben herstellen

Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3
 Grabentiefe bis 1,00 m
 Grabenbreite bis 0,50 m
 Grabenlänge bis 3,00 m
 Aushub per Hand
 gelagerten Boden einbauen und verdichten

02.03.0004. ----- 1,00 St,

Verkehrsschild abbauen

Verkehrsschild abbauen.

...Forts. 02.03.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0004. Forts. ...					
	Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 10 m2 bis 12,5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
02.03.0005.	-----	1,00	St,...,...
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5500 mm bis 6000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
02.03.0006.	-----	1,00	St,...,...
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
02.03.0007.	-----	2,00	St,...,...
	Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. 1,5-2,5 m3 je Fundament				
02.03.0008.	-----	6,30	m3,...,...
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.				
02.03.0009.	-----	1,00	St,...,...
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 6500 mm bis 7000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen				

...Forts. 02.03.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0009. Forts. ...

die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.03.0010.	-----	2,00	St,...,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 7000 mm bis 7500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.03.0011.	-----	2,00	St,...,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Schild liefern und montieren
 Schild "nächste Tankstelle" gemäß Vorgaben des AG liefern und an neue Gabelständer montieren.
 Befestigung mit neuer Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Größe über 3 m2 bis 4 m2.
 Unterkante des unteren Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.
 Das zweite Schild darüber montieren.

02.03.0012.	-----	1,00	St,...,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Größe über 10 m2 bis 12,5 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

...Forts. 02.03.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0012. Forts. ...					
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes über Schild "ARAL".				
	Zwischensumme	02.03.		,...
02.04. Schild Ausfahrt					
02.04.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.04.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.04.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St,...,...
02.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 10 m2 bis 12,5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,...,...
02.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6500 mm bis 7000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. 1,5-2,5 m3 je Fundament	2,00	St,..,..
02.04.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	3,80	m3,..,..
02.04.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5500 mm bis 6000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	2,00	St,..,..
02.04.0009.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 10 m2 bis 12,5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes über Schild "ARAL".	1,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.04.		,..
02.05.	Schild Verteiler Zufahrt				
02.05.0001.	----- Ausführungszeichnungen erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.05.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.05.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St,..,..
02.05.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 4 m2 bis 5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
02.05.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St,..,..
02.05.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. 0,5-1,5 m3 je Fundament	2,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0007.	-----	2,30	m3,...,...
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.				
02.05.0008.	-----	2,00	St,...,...
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0009. Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
02.05.0009.	-----	2,00	St,...,...
	Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.				

...Forts. 02.05.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0009. Forts. ...					
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	02.05.		,...
02.06. Schild Verteiler vor Tankstelle					
02.06.0001.	----- Ausführungszeichnungen erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.06.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.06.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St,...,...
02.06.0004.	----- Verkehrsschilder abbauen Verkehrsschilder abbauen. VZ 314, Größe 60x60 ZZ Größe 60x60 ZZ Größe 60x33 Schilder neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.06.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Rohrpfeiler demontieren, Durchmesser 76	1,00	St,...,...

...Forts. 02.06.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0005. Forts. ...					
	Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
02.06.0006.	-----	1,00	St,...,...
	Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 0,2 m3 je Fundament Loch mit Boden schließen und verdichten				
02.06.0007.	-----	2,30	m3,...,...
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.				
02.06.0008.	-----	2,00	St,...,...
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.06.0009. Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
02.06.0009.	-----	2,00	St,...,...
	Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.				

...Forts. 02.06.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.06.0009. Forts. ...

Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und
 Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film
 oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 3 m2 bis 4 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu-
 erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
 mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der
 Verkehrsfläche.

Zwischensumme 02.06.,..

02.07. Schild Verteiler Parkplatz

02.07.0001. ----- 1,00 Psch xxxxxx,xx,..

Ausführungszeichnungen erstellen

Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen
 laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen

02.07.0002. ----- 1,00 Psch xxxxxx,xx,..

statischen Nachweis erstellen

nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für
 neu zu erstellende Beschilderung statischen
 Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente
 erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben,
 Windlastzone 3

02.07.0003. ----- 1,00 St,..,..

Suchgraben herstellen

Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
 seitlich lagern. Bodenklasse 3
 Grabentiefe bis 1,00 m
 Grabenbreite bis 0,50 m
 Grabenlänge bis 3,00 m
 Aushub per Hand
 gelagerten Boden einbauen und verdichten

02.07.0004. ----- 1,00 Psch xxxxxx,xx,..

Verkehrsschilder abbauen

Verkehrsschilder abbauen.

...Forts. 02.07.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0004. Forts. ...					
	VZ 314, Größe 60x60 3 Stück ZZ Größe 60x33 Schilder neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
02.07.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten demontieren, Durchmesser 76 Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,...,...
02.07.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 0,2 m3 je Fundament Loch mit Boden schließen und verdichten	1,00	St,...,...
02.07.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	2,00	m3,...,...
02.07.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	2,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.07.0009.
 Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder
 Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

02.07.0009.	-----	2,00	St,xx,xx
-------------	-------	------	----	----------	----------

Tabellenwegweiser liefern
 Tabellenwegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 2 m2 bis 3 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	02.07.		,xx,xx
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

02.08. Schild Parkplatz Laden

02.08.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Ausführungszeichnungen erstellen
 Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen

02.08.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
-------------	-------	------	------	-----------	----------

statischen Nachweis erstellen
 nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3

02.08.0003.	-----	1,00	St,xx,xx
-------------	-------	------	----	----------	----------

Suchgraben herstellen
 Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3

...Forts. 02.08.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0003. Forts. ...					
	Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
02.08.0004.	----- Verkehrsschilder abbauen Verkehrsschilder abbauen. VZ 314, Größe 60x60 2 Stück ZZ Größe 60x33 Schilder neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.08.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Rohrpfeiler demontieren, Durchmesser 76 Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
02.08.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 0,2 m3 je Fundament Loch mit Boden schließen und verdichten	1,00	St,..,..
02.08.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	1,80	m3,..,..
02.08.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 2500 mm bis 3000 mm. Gabelständer mit Fußplatte.	2,00	St,..,..

...Forts. 02.08.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.08.0008. Forts. ...

Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

*Hinweis zur OZ 02.08.0009.
 Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

02.08.0009.	-----	1,00	St,..,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

Tabellenwegweiser liefern
 Tabellenwegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 2 m² bis 3 m².
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	02.08.		,..,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

02.09. Schild Zufahrt zur BAB

02.09.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Ausführungszeichnung erstellen
 Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen

02.09.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
-------------	-------	------	------	-----------	----------

statischen Nachweis erstellen
 nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für

...Forts. 02.09.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.0002. Forts. ...					
	neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
02.09.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St,..,..
02.09.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 3 m2 bis 4 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
02.09.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Trimast demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St,..,..
02.09.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe von 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament	2,00	St,..,..
02.09.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1-2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	1,00	m3,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.0008.	-----	1,00	St,..,..
	<p>Trimast liefern und aufstellen Trimast aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Trimast mit Fußplatten. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 02.09.0009. Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i></p>				
02.09.0009.	-----	1,00	St,..,..
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.</p>				
	Zwischensumme		02.09.	,..
02.10.	Tank und Rast				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
 VE: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost
 LV: 2025-356 Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.10.0001.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Schild "ARAL" demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St,...,...
02.10.0002.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für das Verkehrszeichen "ARAL" laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.10.0003.	----- Verkehrsschild "ARAL" liefern Verkehrsschild "ARAL" liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes über "nächste Tankstelle".	3,00	St,...,...
02.10.0004.	----- Verkehrsschild "ARAL" liefern Verkehrsschild "ARAL" liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn unter dem VZ Ausfahrt. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost
LV:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.10.		,...
	Zwischensumme	02.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost
LV:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	2025-356	
01.	Baustellen	
01.01.	Baustelle einrichten und räumen,...
01.02.	Verkehrsabsicherung,...
	Summe 01.,...
02.	VZ erneuern	
02.01.	Schild 5 km,...
02.02.	Schild 1000 m,...
02.03.	Schild 500 m,...
02.04.	Schild Ausfahrt,...
02.05.	Schild Verteiler Zufahrt,...
02.06.	Schild Verteiler vor Tankstelle,...
02.07.	Schild Verteiler Parkplatz,...
02.08.	Schild Parkplatz Laden,...
02.09.	Schild Zufahrt zur BAB,...
02.10.	Tank und Rast,...
	Summe 02.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost
LV:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ

GB in EUR

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost
LV:	2025-356	Beschilderung TRA Recknitz Ost

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	2025-356	
01.	Baustellen,...
02.	VZ erneuern,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30