

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	A1.....	2
00.00.	Baustelleneinr.- räumung.....	2
00.01.	Verkehrssicherungsarbeiten.....	3
00.02.	Rissesanierung Stat. 40 - Stat. 45.....	5
00.03.	Rissesanierung Stat. 70 - Stat. 90.....	6
01.	A1 - PWC-Anlagen.....	7
01.00.	Baustelleneinr.- räumung.....	7
01.01.	Verkehrssicherungsarbeiten.....	8
01.02.	Rissesanierung.....	9
	Zusammenstellung.....	11

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.</i> <i>Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden Teilflächen (einzelne Risse) und in den wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.</i> <i>Siehe Leistungstabelle.</i>					
00.	A1				
00.00.	Baustelleneinr.- räumung				
00.00.0001.	----- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses. Beleuchtung ist blendfrei für den Verkehr aufzubauen. Zufahrt zur Baustelle vorhanden. Die Anfahrt des zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlichen Personals, Geräte, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel zur Baustelle im Bezirk der AM Holdorf sind in die Position einzukalkulieren.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002.	----- Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Die Abfahrt von der Baustelle im Bezirk AM Holdorf ist in die Position einzukalkulieren.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.	Verkehrssicherungsarbeiten				
00.01.0001.	----- Sicherung nach Vzpl. Nr. 01.. Einrichten der Verkehrsführung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. 01 Sperrung der Auffahrt Arbeitsstelle von kürzerer Dauer in der Zeit von 20.00 - 05.00 Uhr. Arbeitsstelle von kürzerer Dauer. Verkehrsführung jede Nacht auf- und abbauen. Einschließlich Vorwarneinrichtungen. Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungsplänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich der anfallenden Gebühren ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!	5,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Sicherung nach Vzpl. Nr. 03.. Einrichten der Verkehrsführung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. 03 Sperrung der Abfahrt Arbeitsstelle von kürzerer Dauer in der Zeit von 20.00 - 05.00 Uhr. Arbeitsstelle von kürzerer Dauer. Verkehrsführung jede Nacht auf- und abbauen. Einschließlich Vorwarneinrichtungen.	5,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002.	Forts. ...				
	Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungsplänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich der anfallenden Gebühren ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten				
00.01.0003.	----- Sicherung nach Vzpl. Nr. N4 Einrichten der Verkehrsführung in eine Fahrtrichtung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. N4 Sperrung mittleren und rechten Fahrstreifen Nachts Arbeitsstelle von kürzerer Dauer in der Zeit von 20.00 - 05.00 Uhr. Verkehrsführung jede Nacht auf- und abbauen. Einschließlich Vorwarneinrichtungen und Arbeitsstellenbeleuchtung. Arbeitsstellenbeleuchtung ist blendfrei für Verkehr aufzubauen. Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungsplänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0004.	----- Sicherung nach Vzpl. Nr. N6 Einrichten der Verkehrsführung in eine Fahrtrichtung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. N6 Sperrung mittleren und linken Fahrstreifen Nachts Arbeitsstelle von kürzerer Dauer in der Zeit von 20.00 - 05.00 Uhr. Verkehrsführung jede Nacht auf- und abbauen. Einschließlich Vorwarneinrichtungen und Arbeitsstellenbeleuchtung. Arbeitsstellenbeleuchtung ist blendfrei für Verkehr aufzubauen. Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungsplänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004. Forts. ...					
	Anordnung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!				
00.01.0005.					
	----- Sicherung nach Vzpl. Nr. 08.. Einrichten der Verkehrsführung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. 08 Sperrung Parkplatz 24 Stunden vor Beginn der Arbeiten Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungs- plänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!	2,00	St	,...	,...
00.02.					
	Rissesanierung Stat. 40 - Stat. 45 <i>Hinweis zur OZ 00.02.0001. Rissesanierung A 1 von Stat. 40 bis Stat. 45. Im Jahr 2026, siehe Leistungstabelle.</i>				
00.02.0001.					
	----- TA Riss in Asphaltdeckschicht Riss in Asphaltdeckschicht behandeln. Riss mit Heißdruckluftlanze trocknen und reinigen. Riss abdecken. Ausführung erfolgt grundsätzlich in Nachtarbeit zwischen 20:00 - 05:00 Uhr. Einzellängen 0,5 bis 100,00 m. Risspalttiefe 'bis 40 mm ' Risspaltbreite '2 - 25 mm ' Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Vor- anstrichmittel. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Zur Erzielung einer ausreichenden Griffbarkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit vorbituminiertem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) abzustreuen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen.	12.000,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	19.101/712.21 Probegefäß liefern.. Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	5,00	St	,...	,...
00.03.	Rissesanierung Stat. 70 - Stat. 90 <i>Hinweis zur OZ 00.03.0001. Rissesanierung A 1 von Stat. 70 bis Stat. 90 Im Jahr 2027, siehe Leistungstabelle.</i>				
00.03.0001.	-- -- -- -- -- TA Riss in Asphaltdeckschicht Riss in Asphaltdeckschicht behandeln. Riss mit Heißdruckluftlanze trocknen und reinigen. Riss abdecken. Ausführung erfolgt grundsätzlich in Nachtarbeit zwischen 20:00 - 05:00 Uhr. Einzellängen 0,5 bis 100,00 m. Risspalttiefe 'bis 40 mm ' Risspaltbreite '2 - 25 mm ' Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Zur Erzielung einer ausreichenden Griffigkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit vorbituminirtem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) abzustreuen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen.	7.000,00	m	,...	,...
00.03.0002.	-- -- -- -- -- Probegefäß zur Aufnahme von Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	5,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	A1 - PWC-Anlagen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i> <i>Die nachfolgenden Positionen beinhalten die</i> <i>Risssanierung auf den PWC-Anlagen Dammer Berge West & Ost, Langeweg West & Ost, Hasetal West & Ost, Ahrensfield West & Ost, Bakumer Wiesen West & Ost, Cappeln-Hagelage West und Ost im Jahr 2028, siehe Leistungstabelle.</i>				
01.00.	Baustelleneinr.- räumung				
01.00.0001.	----- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Beleuchtung ist blendfrei für den Verkehr aufzubauen. Zufahrt zur Baustelle vorhanden. Die Anfahrt des zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlichen Personals, Geräte, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel zur Baustelle im Bezirk der AM Holdorf sind in die Position einzukalkulieren.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
 VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
 LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0002.	----- Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Die Abfahrt von der Baustelle im Bezirk AM Holdorf ist in die Position einzukalkulieren.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.	Verkehrssicherungsarbeiten				
01.01.0001.	----- Sicherung nach Vzpl. Nr. 08.. Einrichten der Verkehrsführung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. 08 Sperrung Parkplatz 24 Stunden vor Beginn der Arbeiten Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungsplänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!	10,00	St	,...	,...
01.01.0002.	----- Sicherung PWC Dammer Berge W & O Durchführung temporärer Absperr- und Sicherungsmaßnahmen in definierten Teilbereichen der PWC-Anlagen Dammer Berge West und Ost. Lieferung, Aufbau und spätere Entfernung des Abspermaterials. Einsatz von 2 Absperrschranken mit je 5 Roten Warnleuchten zur vollständigen Sperrung einzelner Flächen oder Zugänge Bereitstellung und Aufstellung von bis zu 30 Baken, zur Kennzeichnung der gesperrten Bereiche. Aufstellung der Baken in erforderlichen Abständen gemäß geltenden Richtlinien für Sicherungsmaßnahmen an Straßen (RSA 21). Rückbau und Abtransport sämtlicher eingesetzter Materialien nach Abschluss der Maßnahme. Besondere Hinweise: Alle Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie zuständigen Autobahnmeisterei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002. Forts. ...					
	Sicherungsmaßnahmen sind so auszuführen, dass der Verkehr auf der PWC-Anlage nicht gefährdet oder behindert wird.				
01.02.	Rissesanierung				
01.02.0001.	----- TA Riss in Asphaltdeckschicht Riss in Asphaltdeckschicht behandeln. Riss mit Heißdruckluftlanze trocknen und reinigen. Riss abdecken. Einzellängen 0,5 bis 100,00 m. Einzellängen '0,5 bis 30 m ' Risspalttiefe 'bis 40 mm ' Risspaltbreite '2 - 25 mm' Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Zur Erzielung einer ausreichenden Griffigkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit vorbituminirtem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) abzustreuen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen.	5.000,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0002.</i> <i>Die nachfolgenden Positionen beinhalten die</i> <i>Rissanierung der Halbstarren Deckschicht auf der</i> <i>PWC-Anlage Dammer Berge West und Ost, Langwege West und Ost.</i>				
01.02.0002.	----- Riss in Asphaltdeckschicht behand. Riss in Asphaltdeckschicht (Halbstarre Deckschicht) behandeln. Riss mit Heißdruckluftlanze trocknen und reinigen. Riss abdecken. Einzellängen 0,5 bis 50 m Risspalttiefe bis 40 mm Risspaltbreite 2 - 25 mm Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen.	8.000,00	m	,...	,...

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002. Forts. ...					
	Zur Erzielung einer ausreichenden Griffigkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit vorbituminirtem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) abzustreuen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen.				
01.02.0003.	19.101/712.21 Probegefäß liefern..	5,00	St	,...	,...
	Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.				

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0001	A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV:	231-26-0001	A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ	GB in EUR
----	-----------

00.	A1	
00.00.	Baustelleneintr.- räumung	,...
00.01.	Verkehrssicherungsarbeiten	,...
00.02.	Rissesanierung Stat. 40 - Stat. 45	,...
00.03.	Rissesanierung Stat. 70 - Stat. 90	,...
	Summe 00.	,...
01.	A1 - PWC-Anlagen	
01.00.	Baustelleneintr.- räumung	,...
01.01.	Verkehrssicherungsarbeiten	,...
01.02.	Rissesanierung	,...
	Summe 01.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf
LV: 231-26-0001 A1; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM Holdorf

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	231-26-0001	
----	-------------	--

00.	A1	,...
-----	----	-----------

01.	A1 - PWC-Anlagen	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12