

Langtext-Leistungsverzeichnis  
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	A 31 Abs. 81 bis 94,5 ; A 30 Abs. 0,00 bis 28,5.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung, -räumung.....	2
00.01.	Verkehrssicherung.....	3
00.02.	Rissesanierung - Asphalt.....	4
00.03.	Rissesanierung - Beton.....	6
	Zusammenstellung.....	7

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	A 31 Abs. 81 bis 94,5 ; A 30 Abs...				
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.00.</i>  <i>Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden Teilflächen (einzelne Risse) und in den wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen. Siehe Leistungstabelle.</i></p>				
00.00.	Baustelleneinrichtung, -räumung				
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>  <i>Die Arbeitszeiten (siehe Baubeschreibung) und der Reiseperiodenkalender sind entsprechend zu berücksichtigen. Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache Transport- und Einrichtungskosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.</i></p>				
00.00.0001.	19.101/107.21 <b>Baustelle einrichten..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-</p>				

...Forts. 00.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0001.	Forts. ...  stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.02 <b>Baustelle räumen..</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.	<b>Verkehrssicherung</b>				
00.01.0001.	----- <b>Sicherung nach Vzplan Nr. 1..</b> Einrichten der Verkehrsführung in eine Fahrtrichtung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. 1 Sperrung Überholfahrstreifen  Arbeitsstelle von kürzerer Dauer (nur bei Tageslicht!). Verkehrsführung jeden Tag auf- und abbauen. Einschließlich Vorwarneinrichtungen.  2 Vorwarntafeln; min. 2 VZ 274 in LED-Technik und blinkender Ankündigungspfeil. Fahrbare Absperrtafeln sind nur als VZ 616 in großer Ausführung und angekuppelt am Zugfahrzeug zulässig. Hierfür sind als Zugfahrzeuge nur LKW mit einem tatsächlichen Gesamtgewicht von mind. 7,49 t erlaubt.  Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungsplänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0002.	----- <b>Sicherung nach Vzplan Nr. 2..</b> Einrichten der Verkehrsführung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Nr. 2	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

...Forts. 00.01.0002.

**Langtext-Leistungsverzeichnis**

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
 VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
 LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002.	<p><b>Forts. ...</b></p> <p>Sperrung Hauptfahrstreifen</p> <p>Arbeitsstelle von kürzerer Dauer (nur bei Tageslicht!). Verkehrsführung jeden Tag auf- und abbauen. Einschließlich Vorwarneinrichtungen.</p> <p>2 Vorwarntafeln; 2 VZ 274 in LED-Technik und blinkender Ankündigungspfeil. Fahrbare Absperrtafeln sind nur als VZ 616 in großer Ausführung und angekuppelt am Zugfahrzeug zulässig. Hierfür sind als Zugfahrzeuge nur LKW mit einem tatsächlichen Gesamtgewicht von mind. 7,49 t erlaubt.</p> <p>Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungs- plänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!</p>				
00.01.0003.	<p>-----</p> <p><b>Sicherung nach Vzplan Nr. 01..</b></p> <p>Einrichten der Verkehrsführung nach beiliegendem Verkehrszeichenplan Sperrung Auffahrt</p> <p>Arbeitsstelle von kürzerer Dauer (nur bei Tageslicht!). Verkehrsführung jeden Tag auf- und abbauen.</p> <p>Das Aufstellen von erforderlichen Verkehrsführungs- plänen sowie das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich der anfallenden Gebühren ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Die Angaben in der Baubeschreibung sind zu beachten!</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.02.	<b>Rissesanierung - Asphalt</b>				
00.02.0001.	<p>----- TA</p> <p><b>Riss in Asphaltdeckschicht behand.</b></p> <p>Riss in Asphaltdeckschicht behandeln (<b>HPS Verfahren</b>). Riss mit Heißdruckluftlanze trocknen und reinigen. Riss abdecken. Einzellängen 0,5 bis 100,00 m. Risspalttiefe '2 bis 40 mm ' Risspaltbreite '2 - 25 mm ' Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor- anstrichmittel.</p>	67.500,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	Forts. ...  Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Zur Erzielung einer ausreichenden Griffigkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit vorbituminirtem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) abzustreuen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen.				
00.02.0002.	----- <b>Riss in Asphaltdeckschicht behand.</b> Riss in Asphaltdeckschicht behandeln. Riss durch <b>Naht-Remix-Verfahren</b> sanieren Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Der Einheitspreis umfasst sämtliche Arbeiten, Stoffe, Geräte und Nebenleistungen, die für die vollständige und fachgerechte Ausführung des Naht-Remix-Verfahrens erforderlich sind, insbesondere:  - Erwärmen des vorhandenen Asphaltaufbaus im Nahtbereich mittels Infrarot- oder Heißlufttechnik gemäß ZTV Asphalt-StB - Auflockern und Remixen der Deckschicht und – sofern erforderlich – der oberen Binderschicht beidseitig der Naht - Zugabe von Asphaltmischgut nach TL Asphalt-StB 07/13, (hier SMA 11 S) angepasst an Art und Zusammensetzung des Bestandsasphalts - Homogenes Mischen von Alt- und Neumaterial zur Wiederherstellung der geforderten Schichtstruktur - Profilgerechter Einbau und Verdichtung der remixten Asphaltmasse - Herstellung eines dichten, hohlraumarmen und kraftschlüssigen Anschlusses an den Bestand  Die Remixtiefe beträgt mindestens die Deckschichtdicke.  Die Arbeiten sind nur bei geeigneter Witterung und ausreichender Mischgut- und Unterlagetemperatur zulässig Vor Remixen ist der Nahtbereich zu reinigen und von Fremdstoffen zu befreien Der Einbau erfolgt höhen- und profilgerecht gemäß den Anforderungen der ZTV Asphalt-StB Verdichtung mit geeigneten Geräten bis zur vollständigen Dichtheit Übergänge sind nahtlos, ohne sichtbare Entmischungen, Poren oder Materialanhäufungen herzustellen	500,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0003.	----- <b>Riss in Asphaltdeckschicht.</b> Riss in Asphaltdeckschicht behandeln ( <b>FHPS Verfahren</b> ). Riss durch Fräsen aufweiten, verfüllen und abdecken. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Einzellängen '2 bis 100 m '	18.000,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003.	Forts. ...  Risspalttiefe '2 bis 40 mm ' Risspaltbreite '2 - 25 mm' Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmiel. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Zur Erzielung einer ausreichenden Griffigkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit einem vorbituminirtem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) ab zu streuen und anzudrücken. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen				
00.02.0004.	19.101/712.21 <b>Probegefäß liefern..</b> Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	10,00	St	.....,..	.....,..
00.03.	<b>Rissesanie rung - Beton</b>				
00.03.0001.	----- <b>Riss in Betonplatten bahand.</b> Riss in Asphaltdeckschicht behandeln ( <b>FHPS Verfahren</b> ). Riss durch Fräsen aufweiten, verfüllen und abdecken.Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Einzellängen '2 bis 100 m ' Risspalttiefe 'bis 40 mm ' Risspaltbreite '2 - 25 mm' Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmiel. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Zur Erzielung einer ausreichenden Griffigkeit ist die noch heiße Fugen- oder Rissmasse gleichmäßig und vollflächig mit einem vorbituminirtem Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) ab zu streuen und anzudrücken. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist vor der Verkehrsfreigabe zu entfernen	26.310,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-Leistungsverzeichnis  
 Zusammenstellung

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0004	A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..
LV:	231-26-0004	Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>00.</b>	<b>A 31 Abs. 81 bis 94,5 ; A 30 Abs. 0,00 bis 28,5</b>	
00.00.	Baustelleneinrichtung, -räumung	.....,...
00.01.	Verkehrssicherung	.....,...
00.02.	Rissesanierung - Asphalt	.....,...
00.03.	Rissesanierung - Beton	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>

**Langtext-Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung**

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS  
 VE: 231-26-0004 A30, A31; Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM..  
 LV: 231-26-0004 Risse- und Fugensanierung 2026-2028 AM S

---

**OZ** **GB in EUR**

---

**LV**                    **231-26-0004**

00.	A 31 Abs. 81 bis 94,5 ; A 30 Abs. 0,00 bis 28,5	.....,...
	<b>Summe LV</b>	<b>.....,...</b>

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

---

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------