

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0309-00	Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
VE:	SN0226AS03B	RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
LV:	1	RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Bereich AS Dresden.....	2
00.00.	Montageleistung des Austausches.....	2
00.01.	An- und Abfahrt.....	9
00.02.	AkD.....	11
00.03.	Zulage AkD.....	15
	Zusammenstellung.....	17

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Bereich AS Dresden				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00. Dieser Unterabschnitt beinhaltet den Austausch von Verschraubungen an VZB's. Die speziellen Angaben zum Typ der VZB in den Rahmen-LB sind hier besonders zu beachten.</i>				
00.00.	Montageleistung des Austausches				
00.00.0001.	----- Austausch bei VZB Typ BGii30-2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 2 Stück Sechskantschrauben M30, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 135mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils innenliegend (hinter Serviceöffnung)	10,00	St	,...	,...
00.00.0002.	----- Nachziehen bei VZB Typ BGii30-2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schraubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	10,00	St	,...	,...
00.00.0003.	----- Austausch bei VZB Typ BGii24-4 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 4 Stück Sechskantschrauben M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 135mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils innenliegend (hinter Serviceöffnung)	10,00	St	,...	,...
00.00.0004.	----- Nachziehen bei VZB Typ BGii24-4 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schraubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005.	----- Austausch bei VZB Typ BGia30-2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Je Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 2 Stück Sechskantschrauben M30, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 135mm - Obere Verschraubungsteile innenliegend (hinter Serviceöffnung) untere außenliegend	10,00	St	,...	,...
00.00.0006.	----- Nachziehen bei VZB Typ BGia30-2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	10,00	St	,...	,...
00.00.0007.	----- Austausch bei VZB Typ BGia24-4 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Je Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 2 Stück Sechskantschrauben M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 135mm - Obere Verschraubungsteile innenliegend (hinter Serviceöffnung) untere außenliegend	10,00	St	,...	,...
00.00.0008.	----- Nachziehen bei VZB Typ BGia24-4 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	10,00	St	,...	,...
00.00.0009.	----- Austausch bei VZB Typ BGaa30-2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Je Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 2 Stück Sechskantschrauben M30, Güte 10.9, fvz,	8,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0009.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0009. Forts. ...					
	Länge ca. 135mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend				
00.00.0010.	----- Nachziehen bei VZB Typ BGaa30-2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	8,00	St	,...	,...
00.00.0011.	----- Austausch bei VZB Typ BGaa24-4 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Je Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 4 Stück Sechskantschrauben M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 135mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend	8,00	St	,...	,...
00.00.0012.	----- Nachziehen bei VZB Typ BGaa24-4 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	8,00	St	,...	,...
00.00.0013.	----- Austausch bei VZB Typ BBaa24-12 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Rahmen biegesteif (ohne Gelenken) - Je Stiel-Riegelverschraubung bis 12 Stück Sechskantschrauben M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 135mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0014.	----- Nachziehen bei VZB Typ BBaa24-12 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztexat genannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0015.	----- Austausch bei VZB Typ Kaa20-24-16 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Kragträger mit folgenden Eigenschaften: - Stiel mit einseitig auskragenden Riegel - Stiel-Riegelverschraubung bis 16 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend	4,00	St	,...	,...
00.00.0016.	----- Nachziehen bei VZB Typ Kaa20-24-16 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztexat genannten VZB-Typ.g	4,00	St	,...	,...
00.00.0017.	----- Austausch bei VZB Typ Kaa20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Kragträger mit folgenden Eigenschaften: - Stiel mit einseitig auskragenden Riegel - Stiel-Riegelverschraubung von 17 bis 24 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend	4,00	St	,...	,...
00.00.0018.	----- Nachziehen bei VZB Typ Kaa20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztexat genannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0019.	----- Austausch bei VZB Typ Kia20-24-16 siehe Rahmenleistungsbeschreibung	4,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0019. Forts. ...					
	Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Kragträger mit folgenden Eigenschaften: - Stiel mit einseitig auskragenden Riegel - Stiel-Riegelverschraubung bis 16 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Obere Verschraubungsteile teilweise innenliegend (hinter Serviceöffnung) untere außenliegend				
00.00.0020.	----- Nachziehen bei VZB Typ Kia20-24-16 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztex­te ge­nannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0021.	----- Austausch bei VZB Typ Kia20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Kragträger mit folgenden Eigenschaften: - Stiel mit einseitig auskragenden Riegel - Stiel-Riegelverschraubung von 17 bis 24 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Obere Verschraubungsteile teilweise innenliegend (hinter Serviceöffnung) untere außenliegend	4,00	St	,...	,...
00.00.0022.	----- Nachziehen bei VZB Typ Kia20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztex­te ge­nannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0023.	----- Austausch bei VZB Typ Taa20-24-16 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als T-träger mit folgenden Eigenschaften: - Stiel mit beidseitig auskragenden Riegel - Stiel-Riegelverschraubung bis 16 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0024.	----- Nachziehen bei VZB Typ Taa20-24-16 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0025.	----- Austausch bei VZB Typ Taa20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als T-träger mit folgenden Eigenschaften: - Stiel mit beidseitig auskragenden Riegel - Stiel-Riegelverschraubung von 17 bis 24 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend	4,00	St	,...	,...
00.00.0026.	----- Nachziehen bei VZB Typ Taa20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0027.	----- Austausch bei VZB Typ Raa20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Riegelstoßverschraubung an einer VZB allgemein Riegelstoß mit folgenden Eigenschaften: - Riegel-Riegelverschraubung bis 24 Stück Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Alle Verschraubungsteile jeweils außenliegend	4,00	St	,...	,...
00.00.0028.	----- Nachziehen bei VZB Typ Raa20-24-24 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schaubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0029.	----- Austausch bei VZB Typ Raa20-24-35 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Riegelstoßverschraubung an einer VZB allgemein Riegelstoß mit folgenden Eigenschaften: - Riegel-Riegelverschraubung von 25 bis 35 Stück	4,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0029.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0029. Forts. ...	Sechskantschrauben M20 bis M24, Güte 10.9, fvz, Länge ca. 115mm - Alle Verschraubungsteile jeweils außenliegend				
00.00.0030.	----- Nachziehen bei VZB Typ Raa20-24-35 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Zeitversetztes "Nachziehen" der Schraubverbindung, siehe Punkt 4.5, an dem im Kurztext genannten VZB-Typ.	4,00	St	,...	,...
00.00.0031.	----- Austausch bei VZB Typ BG Umbü siehe Rahmenleistungsbeschreibung Austausch der Stiel- Riegelverschraubung an einer VZB als Brücke mit folgenden Eigenschaften: - Zweigelenkrahmen mit obenliegenden Gelenken - Je Stiel-Riegelverschraubung (Gelenk) 2 Stück Gewindestangen M30, Güte 8.8, fvz, Länge ca. 1000 mm - Obere und unterer Verschraubungsteile jeweils außenliegend Mit "Umbügelung" als Sonderlösung siehe Anlage "Nr-9_Beispiel Plan mit 2 Garnituren mit Umbügelung.pdf"	4,00	St	,...	,...
00.00.0032.	----- Instandsetzung Gewinde Typ GB1 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Instandsetzung von beschädigten Gewindebohrung M6- M10 der Servicedeckelbefestigung durch: - ausbohren des beschädigten Gewindes - reinigen und entfetten der Bohrung und der unmittelbaren Fläche um die Bohrung - Instandsetzung / Auffüllen der "Bohrung" mit 2K Epoxyd "Reparatur Kitt" für Metall (Aluminium geeignet) - nach Aushärtung (je nach gewählten Material ggf. im Zuge des "Nachziehens" der Verschraubung) neue Gewindebohrung einbringen	10,00	St	,...	,...
00.00.0033.	----- Instandsetzung Gewinde Typ GB2 siehe Rahmenleistungsbeschreibung Instandsetzung von Gewindebohrung M6- M10 der Servicedeckelbefestigung	10,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0033.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0033. Forts. ...					
	infolge abgerissener Schrauben durch: - entfernen des Schraubenrest (abgerissener Gewindestumpf) mittels überbohren (Hohlkrone ca. 13mm Außen Durchmesser für M8 Stumpf) - reinigen und entfetten der Bohrung und der unmittelbaren Fläche um die Bohrung - Instandsetzung / Auffüllen der "Bohrung" mit 2K Epoxyd "Reparatur Kitt" für Metall (Aluminium geeignet) - nach Aushärtung (im Zuge des "Nachziehens" der Verschraubung) neue Gewindebohrung einbringen				
00.01.	An- und Abfahrt				
00.01.0001.	----- Bereich AM Chemnitz siehe Rahmenleistungsbeschreibung An und Abfahrt in den Bereich der oben genannten Autobahnmeisterei, welcher sich auf folgende Autobahnabschnitte und deren Anschlussstellen erstreckt: A72 Hof - Leipzig - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Zwickau Ost - bis Anschlussstelle Geithain A4 Aachen - Görlitz - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Schmölln - bis Anschlussstelle Hainichen	5,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Bereich AM Leipzig siehe Rahmenleistungsbeschreibung An und Abfahrt in den Bereich der oben genannten Autobahnmeisterei, welcher sich auf folgende Autobahnabschnitte und deren Anschlussstellen erstreckt: A72 Hof - Leipzig - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Geithain - bis Autobahnende unmittelbar hinter dem Autobahnkreuz Leipzig A14 Nossen - Magdeburg - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Grimma - bis Autobahnkreuz Schkeuditz (A9 / A14) A38 Göttingen - Leipzig - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Lützen	5,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002.	Forts. ...				
	- bis Autobahndreieck Pathenaue				
00.01.0003.	----- Bereich AM Döbeln siehe Rahmenleistungsbeschreibung An und Abfahrt in den Bereich der oben genannten Autobahnmeisterei, welcher sich auf folgende Autobahnabschnitte und deren Anschlussstellen erstreckt: A4 Aachen - Görlitz - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Hainichen - bis Autobahndreieck Nossen (A4 / A14) A14 Nossen - Magdeburg - beide Richtungsfahrbahnen - von Autobahndreieck Nossen (A4 / A14) - bis Anschlussstelle Grimma	5,00	St	,...	,...
00.01.0004.	----- Bereich AM Dresden Nickern siehe Rahmenleistungsbeschreibung An und Abfahrt in den Bereich der oben genannten Autobahnmeisterei, welcher sich auf folgende Autobahnabschnitte und deren Anschlussstellen erstreckt: A4 Aachen - Görlitz - beide Richtungsfahrbahnen - von Autobahndreieck Dresden West (A4 / A17) - bis Autobahndreieck Nossen (A4 / A14) A17 Dresden - Prag - beide Richtungsfahrbahnen - von Autobahndreieck Dresden West (A4 / A17) - bis Landesgrenze BRD / VR CZ	5,00	St	,...	,...
00.01.0005.	----- Bereich AM Dresden Hellerau siehe Rahmenleistungsbeschreibung An und Abfahrt in den Bereich der oben genannten Autobahnmeisterei, welcher sich auf folgende Autobahnabschnitte und deren Anschlussstellen erstreckt: A4 Aachen - Görlitz - beide Richtungsfahrbahnen - von Autobahndreieck Dresden West (A4 / A17) - bis Anschlussstelle Burkau A13 Berlin - Dresden - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Ortrand	5,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0005.	Forts. ...				
	- bis Autobahndreieck Dresden Nord (A4 / A13)				
00.01.0006.	----- Bereich AM Weißenberg siehe Rahmenleistungsbeschreibung An und Abfahrt in den Bereich der oben genannten Autobahnmeisterei, welcher sich auf folgende Autobahnabschnitte und deren Anschlussstellen erstreckt: A4 Aachen - Görlitz - beide Richtungsfahrbahnen - von Anschlussstelle Burkau - bis Landesgrenze BRD / VR Polen	5,00	St	,...	,...
00.01.0007.	----- Umsetzung siehe Rahmenleistungsbeschreibung "Umsetzen" zwischen zwei nicht benachbarten Bereichen (siehe Punkt 4.1) Achtung! Abgerechnet werden die Kilometer zwischen den Einsatzstellen, maximal jedoch die Kosten der "normalen An- und Abfahrt zu dem entsprechenden Bereich, wohin umgesetzt werden soll. Diese Position ist nur im Zuge technisch und personell vergleichbaren Positionen ansetzbar.	300,00	km	,...	,...
00.02.	AkD				
00.02.0001.	----- AkD mod. DIII/1I, bis 4 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/1I mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120, VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: bis 4 Stunden	5,00	St	,...	,...
00.02.0002.	----- AkD mod. DIII/1I, 5 bis 10 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer	10,00	St	,...	,...
	...Forts. 00.02.0002.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	Forts. ...				
	Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/1I mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120, VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). -Dauer der Verkehrssicherung: 5 bis 10 Stunden				
00.02.0003.	----- AkD mod. DIII/1r, bis 4 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/1r mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: bis 4 Stunden	5,00	St	,...	,...
00.02.0004.	----- AkD mod. DIII/1r, 5 bis 10 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/1r mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: 5 bis 10 Stunden	10,00	St	,...	,...
00.02.0005.	----- AkD mod. DIII/2, 4 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005. Forts. ...					
	Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/2 mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: bis 4 Stunden				
00.02.0006.	----- AkD mod. DIII/2, 5 bis 10 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/2 mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: 5 bis 10 Stunden	1,00	St	,...	,...
00.02.0007.	----- AkD mod. DIII/3, 4 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/3 mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). -Dauer der Verkehrssicherung: bis 4 Stunden	3,00	St	,...	,...
00.02.0008.	----- AkD mod. DIII/3, 5 bis 10 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung	8,00	St	,...	,...
...Forts. 00.02.0008.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0008.	Forts. ...				
	Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/3 mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: 5 bis 10 Stunden				
00.02.0009.	----- AkD mod. DIII/4, 4 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/4 mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: bis 4 Stunden	3,00	St	,...	,...
00.02.0010.	----- AkD mod. DIII/4, 5 bis 10 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage des Regelplanes der RSA 23 DIII/4 mit zusätzlichen Verkehrsschildern, VZ 274 -120 , VZ 123 und VZ 278 (Aufstellung beidseitig). - Dauer der Verkehrssicherung: 5 bis 10 Stunden	8,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0011.	----- AkD Bild D-5, bis 4 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage der RSA Bild D-5 - Dauer der Verkehrssicherung: bis 4 Stunden	5,00	St	,...	,...
00.02.0012.	----- AkD Bild D-5, 5 bis 10 Stunden siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist der Auf- Abbau, die Vorhaltung und der Betrieb einer Verkehrssicherung (AkD) nach RSA 23 zur Durchführung der Leistung aus Unterabschnitt "00.00. Montageleistung des Austausches". Folgendes ist einzukalkulieren: - Beantragung der notwendigen VAO inklusive Erstellung von VZ-Plänen - Sicherung der Arbeitsstelle auf Grundlage der RSA Bild D-5 - Dauer der Verkehrssicherung: 5 bis 10 Stunden	10,00	St	,...	,...
00.03.	Zulage AkD				
00.03.0001.	----- Zulage Schild siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist die Erweiterung der Positionen aus dem Unterabschnitt "00.02 AkD" über den dort beschriebenen Umfang hinaus mit einem Verkehrsschild inklusive Aufstellvorrichtung.-	10,00	St	,...	,...
00.03.0002.	----- Zulage Vorw.-A. mit Z siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist die Erweiterung der Positionen aus dem Unterabschnitt "00.02 AkD" über den dort beschriebenen Umfang hinaus mit einem Vorwarnanzeiger (LED) inklusive Zugfahrzeug (nach RSA).	10,00	St	,...	,...
00.03.0003.	----- Zulage Vorw.-A. ohne Z siehe Rahmenleistungsbeschreibung	10,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0309-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
 VE: SN0226AS03B RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
 LV: 1 RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003. Forts. ...					
	Inhalt dieser Position ist die Erweiterung der Positionen aus dem Unterabschnitt "00.02 AkD" über den dort beschriebenen Umfang hinaus mit einem Vorwarnanzeiger (LED) ohne Zugfahrzeug				
00.03.0004.	----- Zulage WLA mit Z siehe Rahmenleistungsbeschreibung Inhalt dieser Position ist die Erweiterung der Positionen aus dem Unterabschnitt "00.02 AkD" über den dort beschriebenen Umfang hinaus mit einem Warnleitanhänger (LED) inklusive Zugfahrzeug (nach RSA).	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0309-00	Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
VE:	SN0226AS03B	RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
LV:	1	RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Bereich AS Dresden

00.00.	Montageleistung des Austausches	,...
00.01.	An- und Abfahrt	,...
00.02.	AkD	,...
00.03.	Zulage AkD	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0309-00	Pauschale Erhaltung Bauwerke BAB - DD
VE:	SN0226AS03B	RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026
LV:	1	RV Austausch Stiel-Riegelverschraubung VZB 2026

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	Bereich AS Dresden	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)