

Schachtliste

Schacht- bezeich- nung			Schacht- durch- messer	Typ	Belastungs- klasse		Ordinaten bezogen auf mNN					Rohrnennweiten/Material						Schacht- höhe	Bemerkungen
	Rechtswert	Hochwert				Deckel- höhe	Sohlhöhen/Richtungswinkel												
							E1	W1	E2	W2	A	E1	E2	A	h				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
MW8	3443731.220	5546368.730	1000	F _B /SA	B125	105.973					104.735					300	PEHD	1.238	
MW9	3443728.060	5546347.970	1000	F _B /- ...	B125	105.355	103.925	212.403			103.925	300	PEHD			300	PEHD	1.430	
MW10	3443729.679	5546311.005	1000	F _B /- ...	B125	104.131	102.622	201.177			102.622	300	PEHD			300	PEHD	1.509	
MW11	3443732.789	5546261.102	1000	F _B /- ...	B125	102.374	100.862	200.000			100.862	300	PEHD			300	PEHD	1.512	
MW12	3443735.899	5546211.199	1000	F _B /- ...	B125	100.784	99.101	199.619			99.101	300	PEHD			300	PEHD	1.683	
MW13	3443738.710	5546161.278	1000	F _B /- ...	B125	99.364	97.340	199.310			97.340	300	PEHD			300	PEHD	2.024	
MW14	3443740.390	5546124.316	2000	F _B /SA	B125	98.414	94.014	187.918	96.014	79.628	94.014	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	4.400	Absturzschacht
MW15	3443741.977	5546074.092	1000	F _B /SA	B125	97.199					95.699					300	PEHD	1.500	
MW16	3443743.035	5546028.104	1000	F _B /- ...	B125	96.399	94.886	199.398			94.886	300	PEHD			300	PEHD	1.513	
MW17	3443743.712	5545978.109	1000	F _B /SA	B125	95.565	94.003	198.952			94.003	300	PEHD			300	PEHD	1.562	
MW18	3443743.567	5545928.109	1000	F _B /- ...	B125	94.919	93.119	199.321			93.083	300	PEHD			300	PEHD	1.836	
MW19	3443742.888	5545878.114	1000	F _B /- ...	B125	94.428	92.667	199.119			92.667	300	PEHD			300	PEHD	1.762	
MW20	3443741.380	5545823.134	1500	F _B /SA	B125	94.083	92.280	253.031			90.083	300	PEHD			300	PEHD	4.000	Absturzschacht
HS24	3443750.838	5545814.051	1500	Beton	-	89.860	88.660	-			86.490	300	PEHD			-	-	3.040	Bestandsschacht Hauptsammler
MW22	3443731.319	5545700.893	1000	F _B /SA	B125	94.154					92.515	300	PEHD			300	PEHD	1.639	
MW23	3443728.314	5545654.762	1500	F _B /- ...	B125	94.362	91.822	100.151	91.822	202.314	91.822	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	2.540	
MW24	3443685.937	5545657.422	1500	F _B /SA	B125	93.999	89.699	172.203	91.199	95.372	89.699	300	PEHD	300	PEHD	300	Beton	4.300	Absturzschacht
MW25	3443722.414	5545582.177	1000	F _B /SA	B125	94.813					93.613					300	PEHD	1.200	
MW26	3443718.310	5545532.345	1000	F _B /- ...	B125	95.317	93.417	200.010			93.417	300	PEHD			300	PEHD	1.900	
MW27	3443715.033	5545492.480	1000	F _B /SA	B125	95.643	93.243	199.783			93.243	300	PEHD			300	PEHD	2.400	
MW28	3443709.138	5545407.310	1000	F _B /SA	B125	96.591					94.574					300	PEHD	2.017	
MW29	3443712.936	5545433.031	1000	F _B /SA	B125	96.127	93.557	184.248			93.557	300	PEHD			300	PEHD	2.570	
MW30	3443717.926	5545445.035	1500	F _B /- ...	B125	95.878	93.264	82.872	93.264	186.346	93.264	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	2.614	
MW31	3443741.334	5545719.698	1000	F _B /- ...	B125	93.644	91.347	112.567			91.347	400	PEHD			400	PEHD	2.297	
MW32	3443726.583	5545637.752	1000	F _B /SA	B125	94.550					92.050					300	PEHD	2.500	
WM3	3443679.194	5546345.813	1000	F _B /SA	B125	105.394					103.000					300	PEHD	2.394	
WM4	3443683.234	5546326.736	1000	F _B /SA	B125	104.762	102.379	192.356			102.379	300	PEHD			300	PEHD	2.383	
WM5	3443686.773	5546286.893	1000	F _B /- ...	B125	103.395	101.055	198.149			101.055	300	PEHD			300	PEHD	2.339	
WM6	3443689.748	5546236.982	1000	F _B /- ...	B125	101.702	99.421	199.724			99.421	300	PEHD			300	PEHD	2.282	
WM7	3443692.507	5546187.058	1000	F _B /- ...	B125	100.132	97.787	199.592			97.787	300	PEHD			300	PEHD	2.346	
WM8	3443694.947	5546137.117	1500	F _B /- ...	B125	98.818	96.000	78.683	96.000	200.729	96.000	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	2.818	
WM9	3443696.332	5546114.159	1000	F _B /SA	B125	98.229					96.724					300	PEHD	1.505	
HS12	3443749.562	5546120.704	1500	Beton	-	92.680	90.020				89.640	300	PEHD			-	-	3.040	Bestandsschacht Hauptsammler
WM11	3443700.423	5546081.142	1000	F _B /- ...	B125	97.635	95.916				95.916	300	PEHD			300	PEHD	1.719	
WM12	3443702.047	5546021.164	1000	F _B /- ...	B125	96.449	94.965	181.042			94.965	300	PEHD			300	PEHD	1.484	
WM13	3443698.838	5546009.601	1000	F _B /- ...	B125	96.086	94.775	217.699			94.775	300	PEHD			300	PEHD	1.311	
WM14	3443699.298	5545946.603	1000	F _B /SA	B125	95.150	93.777	198.911			93.777	300	PEHD			400	PEHD	1.373	
WM15	3443698.807	5545896.605	1000	F _B /- ...	B125	94.596	93.149	199.031			93.149	400	PEHD			400	PEHD	1.447	

Schachtliste																			
Schacht- bezeich- nung			Schacht- durch- messer	Typ	Belastungs- klasse	Deckel- höhe	Ordinaten bezogen auf mNN					Rohrnennweiten/Material						Schacht- höhe	Bemerkungen
	Rechtswert	Hochwert					Sohlhöhen/Richtungswinkel												
							E1	W1	E2	W2	A	E1	E2	A	h				
	[m]	[m]	[mm]			[m]	[m]	[gon]	[m]	[gon]	[m]	[mm]/---	[mm]/---	[mm]/---	[m]				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
WM16	3443697.554	5545846.621	1000	F _B /SA	B125	94.210	92.521	199.007			92.521	400	PEHD			400	PEHD	1.688	
WM17	3443695.523	5545796.662	1000	F _B /SA	B125	93.989	91.894	198.797			91.894	400	PEHD			400	PEHD	2.095	
WM18	3443692.548	5545746.751	1000	F _B /SA	B125	93.642	91.266	177.818			91.266	400	PEHD			400	PEHD	2.376	
WM20	3443641.668	5545711.251	1000	F _B /SA	B125	93.650					92.150					300	PEHD	1.500	
WM21	3443668.033	5545717.073	1000	F _B /- ...	B125	93.564	91.564	225.126			91.564	300	PEHD			300	PEHD	2.000	
WM23	3443686.280	5545623.176	1000	F _B /SA	B125	94.747					92.447					300	PEHD	2.300	
WM38	3443671.758	5545458.899	1500	F _B /- ...	B125	95.954	92.854	104.032	92.854	96.288	92.854	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	3.100	
WM39	3443676.852	5545513.662	1000	F _B /SA	B125	95.506	92.591	200.133			92.591	300	PEHD			300	PEHD	2.915	
WM40	3443681.560	5545565.449	1500	F _B /- ...	B125	95.075	92.275	43.655	92.275	198.640	90.075	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	5.000	Absturzschacht
WM42	3443711.620	5545452.626	1500	F _B /- ...	B125	95.985	93.085	95.501	93.085	150.428	93.085	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	2.900	
WM43	3443672.397	5545579.630	-	F _B /- ...	-	89.504	87.150	-				300	PEHD			-	-	2.354	Bestandsschacht
WM44	3443668.539	5545426.082	1000	F _B /SA	B125	96.427					94.514					300	PEHD	1.913	
WM46	3443753.654	5545468.449	1000	F _B /SA	B125	95.125					93.605					300	PEHD	1.520	
WM47	3443736.308	5545463.641	1000	F _B /- ...	B125	95.355	93.467	224.166			93.467	300	PEHD			300	PEHD	1.889	
WM48	3443724.786	5545454.881	1000	F _B /- ...	B125	95.639	93.356	219.881			93.356	300	PEHD			300	PEHD	2.283	
WM50	3443682.846	5545576.877	1000	F _B /SA	B125	94.962					93.062					300	PEHD	1.900	
WM51	3443684.812	5545728.851	1500	F _B /- ...	B125	93.521	91.021	112.478	91.021	164.934	91.021	300	PEHD	400	PEHD	400	PEHD	2.500	
WM52	3443691.043	5545722.895	1500	F _B /- ...	B125	93.941	90.641	136.509			90.641	400	PEHD			400	PEHD	3.300	
WM53	3443683.127	5545681.576	1500	F _B /- ...	B125	94.110	90.110	149.693			90.110	400	PEHD			400	PEHD	4.000	
WM54	3443675.904	5545676.726	1500	F _B /- ...	B125	93.703	89.203	232.151			88.003	400	PEHD			400	Beton	5.700	Absturzschacht
W311A	3443670.354	5545665.921	-	Beton	-	89.350	87.350	-	87.350		87.350	300	Beton	400	Beton			5,73	Bestandsschacht Hauptsammler
MF2	3443776.953	5546435.685	1000	F _B /SA	B125	108.347					106.847					300	PEHD	1.500	
MF3	3443794.469	5546445.338	1000	F _B /SA	B125	108.737	106.504	198.963			106.504	300	PEHD			300	PEHD	2.233	
MF4	3443820.976	5546459.388	1000	F _B /- ...	B125	108.935	105.988	209.544			105.988	300	PEHD			300	PEHD	2.947	
MF5	3443837.050	5546471.288	1000	F _B /- ...	B125	108.774	105.645	205.295			105.645	300	PEHD			300	PEHD	3.129	
MF6	3443859.596	5546491.082	1000	F _B /- ...	B125	107.921	105.130	195.756			105.130	300	PEHD			300	PEHD	2.791	
MF7	3443871.500	5546500.204	1000	F _B /- ...	B125	107.398	104.872	193.960			104.872	300	PEHD			300	PEHD	2.526	
MF8	3443884.218	5546508.158	1000	F _B /- ...	B125	106.963	104.615	190.782			104.615	300	PEHD			300	PEHD	2.349	
MF9	3443901.887	5546515.925	1500	F _B /- ...	B125	106.483	104.283	95.594	104.283	105.602	102.283	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	4.200	Absturzschacht
MF10	3443965.706	5546520.997	1000	F _B /SA	B125	106.402					104.902					300	PEHD	1.500	
MF11	3443940.731	5546522.538	1000	F _B /- ...	B125	106.173	104.662	209.471			104.662	300	PEHD			300	PEHD	1.511	
MF12	3443920.807	5546520.798	1000	F _B /- ...	B125	106.255	104.470	210.502			104.470	300	PEHD			300	PEHD	1.785	
MF13	3443984.273	5546518.180	1000	F _B /SA	B125	106.223					104.700					300	PEHD	1.523	
MF14	3444043.772	5546510.445	1000	F _B /- ...	B125	105.610	104.029	199.606			104.029	300	PEHD			300	PEHD	1.581	
MF15	3444098.270	5546503.017	1000	F _B /- ...	B125	105.188	103.415	199.913			103.415	300	PEHD			300	PEHD	1.773	
MF16	3444152.754	5546495.515	1000	F _B /- ...	B125	104.725	102.910	99.640	102.910	200.117	102.910	300	PEHD	300	PEHD	300	PEHD	1.815	bereits hergestellt
MS1	3444155.684	5546516.207	-	-	-	105.390	102.840					300	PEHD					2.55	Bestandsschacht Mittelstreifen A66
MF18	3444247.204	5546487.997	1000	F _B /SA	B125	104.086	103.250	198.342			103.250					300	PEHD	0.836	

Schachtliste																			
Schacht- bezeich- nung			Schacht- durch- messer	Typ	Belastungs- klasse	Deckel- höhe	Ordinaten bezogen auf mNN					Rohrnennweiten/Material						Schacht- höhe	Bemerkungen
	Rechtswert	Hochwert					Sohlhöhen/Richtungswinkel												
							[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		12		13		14	15
MF19	3444212.208	5546487.439	1000	F _B /- ...	B125	104.215	103.110	190.390			103.110	300	PEHD			300	PEHD	1.105	
FM4	3443903.959	5546510.157	1000	F _B /- ...	B125	103.340	101.840	104.757	101.840	102.573	101.840	500	PEHD	500	PEHD	500	PEHD	1.500	
FM5	3443890.261	5546504.045	1000	F _B /- ...	B125	103.225	101.368	204.110			101.368	500	PEHD			500	PEHD	1.857	
FM6	3443875.215	5546496.131	1000	F _B /- ...	B125	104.108	100.833	215.666			100.833	500	PEHD			500	PEHD	3.275	
FM7	3443862.551	5546484.790	1000	F _B /- ...	B125	103.647	100.298	212.471			100.298	500	PEHD			500	PEHD	3.349	
FM8	3443841.520	5546456.814	1000	F _B /- ...	B125	100.609	99.196	172.645			99.196	500	PEHD			500	PEHD	1.413	
FM9	3443815.142	5546442.523	1000	F _B /- ...	B125	101.099	98.252	199.525			98.252	500	PEHD			500	PEHD	2.846	
FM-19	3443942.324	5546517.667	1000	F _B /- ...	B125	103.903	102.403	122.360			102.403			500	PEHD	500	PEHD	1.500	bereits hergestellt
FM-22	3443921.174	5546515.567	1000	F _B /- ...	B125	103.678	102.178	213.086			102.178			500	PEHD	500	PEHD	1.500	
R 20.18	3443784.786	5546426.369	-	-	-	101.586	97.170	-				500	PEHD					4.416	Bestandsschacht Hauptsammler
BR17	3443724.231	5545618.661	400	F _B /- ...	B125	89.125	88.210	99.405			88.210	150	PEHD			150	PEHD	0.915	Brücken- entwässerung Äppelallee. Deckelhöhe vor Bauausführung mit Planung Äppelallee abgleichen
BR18	3443687.673	5545610.409	400	F _B /- ...	B125	89.262	88.213	99.405	87.667	100.595	87.667	150	PEHD	150	PEHD	150	PEHD	1.595	Brücken- entwässerung Äppelallee. Deckelhöhe vor Bauausführung mit Planung Äppelallee abgleichen
BR19	3443685.275	5545609.868	400	F _B /- ...	B125	89.281	88.527	81.671	87.631	80.506	87.631	150	PEHD	150	PEHD	150	PEHD	1.650	Übergabeschacht Brücken- entwässerung. Deckelhöhe vor Bauausführung mit Planung Äppelallee abgleichen
BR21	3443671.819	5545615.120	1500	F _B /- ...	B125	89.380	86.406	135.332	86.406	64.668	86.406	150	PEHD	150	PEHD	600	PEHD	2.974	Anschluss an Bestand

F_B/- ... Fertigteilschacht Beton F_{PE}/- ... Fertigteilschacht PE .../MA Schacht mit angeschlossenem Muldenablauf .../SA Schacht mit angeschlossenem Straßenablauf