

Rasenansaat herstellen im Nasssaatverfahren nach DIN 18918

Regiosaatgutmischung für Böschungen 70% Gräser / 30% Kräuter & Leguminosen

Ursprungsgebiet 9 „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“

Produktionsraum 6 „Südwestdeutsches Berg- und Huegelland mit Oberrheingraben“

- Ansaatmischung im Bereich von Böschungen, Regiosaatgut gemäß beigefügter Mischungszusammensetzung (Artenliste siehe Anhang)
- Saatmenge 7 g/m²
- Begrünungshilfsmittel Zellulosekleber, Strohhäcksel kurz
- Begrünung auf Oberboden
- Bodengruppe 1 nach DIN 18915
- Bodenart: organische Böden
- Flächenneigung: steiler 1:4
- Exposition: Süd

	%	Herkunft
Gräser:		
Agrostis capillaris	4,00	UG9
Anthoxanthum odoratum	4,00	UG9
Bromus hordeaceus	9,00	UG9
Cynosurus cristatus	5,00	UG9
Festuca guestfalica	20,00	UG9
Festuca rubra rubra	18,00	UG9
Poa angustifolia	5,00	UG9
Poa pratensis	5,00	UG9

Leguminosen:		
Lotus corniculatus	0,70	UG9
Medicago lupulina	1,00	UG9

Kräuter:		
Achillea millefolium	2,50	UG9
Agrimonia eupatoria	0,70	UG9
Campanula rotundifolia	0,10	UG9
Centaurea cyanus	3,50	UG9
Cichorium intybus	2,50	UG9
Daucus carota	1,20	UG9
Galium album	0,50	UG9
Hypericum perforatum	0,30	UG9
Hypochaeris radicata	0,20	UG9
Leucanthemum ircutianum	2,00	UG9
Papaver rhoeas	2,50	UG9
Plantago lanceolata	2,00	UG9
Prunella vulgaris	1,50	UG9
Salvia pratensis	2,00	UG9
Sanguisorba minor	2,20	UG9
Silene dioica	1,20	UG9
Silene latifolia ssp. alba	1,30	UG9
Silene vulgaris	1,80	UG9
Stellaria graminea	0,30	UG9

Summe	100,00	
-------	--------	--