

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0009-00 PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...
Vergabeeinh.: AP00090026450 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.
LV: 1 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.		2
01.01.	Allgemeines	2
01.02.	Auswertung der Materialproben	5
	Zusammenstellung	6

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0009-00 PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...
 Vergabeeinh.: AP00090026450 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.
 LV: 1 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.

01.01. Allgemeines

Maßgebend für die Durchführung

Maßgebend für die Durchführung der Arbeiten ist die TRGS519. Zur Anwendung sind demgemäß nur emissionsarme Verfahren zugelassen. Die Probenahme und die Auswertung haben in Anlehnung an die VDI-Vorschriften zu erfolgen.

Als oberstes Prinzip gilt die höchst-vorsorgliche Vermeidung von Staubentwicklung. Im ersten Schritt soll deshalb versucht werden die Abstandshalter visuell zu lokalisieren. Erst im zweiten Schritt sind Teilflächen von ca. 1m² oberflächlich abzutragen um die Abstandshalter ausfindig zu machen. Im nächsten Schritt sind die Abstandshalter mittels Kernbohrgerät auszubohren, in geeignete Verpackungen zu verwahren und einem akkreditierten Prüflabor zur Asbestanalyse zur Verfügung zu stellen. Mit dem Einreichen der Kurzgutachten ist der Einzelauftrag abgeschlossen.

01.01.0010. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Fischbach**Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Fischbach.**

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

3,00 St

01.01.0020. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Erlangen**Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Erlangen.**

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0009-00 **PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...**
Vergabeeinh.: AP00090026450 **A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.**
LV: 1 **A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

3,00 St

01.01.0030. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Herrieden**Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Herrieden.**

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

2,00 St

01.01.0040. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Greding**Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Greding.**

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

3,00 St

01.01.0050. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Lauterhofen**Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Lauterhofen.**

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0009-00 PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...
 Vergabeeinh.: AP00090026450 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.
 LV: 1 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

3,00 St

01.01.0060. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Neumarkt

Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Neumarkt.

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

3,00 St

01.01.0070. Einsatzpauschale für Einzelauftrag AM Schwandorf

Einsatz im Zuständigkeitsbereich der AM Schwandorf.

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro Tag abzurechnen.

6,00 St

01.01.0080. Einsatzpauschale für Einzelauftrag SM Vohenstrauß

Einsatz im Zuständigkeitsbereich der SM Vohenstrauß.

Pauschale für einen Einsatz an einem Ingenieurbauwerk. Freilegen und ausbohren von Abstandhaltern an bis zu acht separaten Bauteilen wie z. B. Widerlager an einem Teilbauwerk einer Seite, Flügel, Kappe usw. Inkl. aller weiterer entstehender Kosten für An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung, Personal, Maschinen und Material.

Ausgenommen hiervon ist der Einsatz eines Hubsteigers. Dieser wird separat abgerechnet

Bei mehrtägigen Einsätzen ist diese Pauschale einmal pro

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0009-00 PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...
 Vergabeeinh.: AP00090026450 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.
 LV: 1 A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Tag abzurechnen.

1,00 St

01.01.0090. Zulage für Mehraufwand, Anzahl > 8 Stück

Zulage für Mehraufwand

Anzahl der zu beprobenden Flächen > 8Stück
 Abrechnung erfolgt je zusätzlicher beprobter Fläche
 Sämtliche weitere Kosten wie zusätzliche Personal- oder
 Fahrtkosten usw, sind hiermit abgegolten

2,00 St

01.01.0100. Zulage für Nachteinsatz

Zulage für Nachteinsatz
 Mischkalkulation für Personal und zusätzliche Geräte wie
 Beleuchtung usw., pro Einsatzpauschale

2,00 St

01.01.0110. Hubsteiger klein

Hubsteiger, Höhe mindestens 16 m, seitliche Reichweite
 bis mindestens 8 m, einschließlich An- und Abfahrt,
 Betriebsstoffe, Bedienpersonal.

5,00 d

01.02. Auswertung der Materialproben

01.02.0010. Auswertung der Proben auf Asbest

Proben in Anlehnung an die VDI-Vorschriften auf
 quantitativen und qualitativen Asbestgehalt untersuchen.
 Ergebnisse in einem Kurzgutachten pro Bauteil
 protokollieren

25,00

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0009-00	PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...	
Vergabeeinh.:	AP00090026450	A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.	
LV:	1	A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.		
01.01.	Allgemeines	
01.02.	Auswertung der Materialproben	
Summe 01.		

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0009-00	PAUSCHALE ERHALTUNG BAUWERKE BA...	
Vergabeeinh.:	AP00090026450	A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.	
LV:	1	A0_BWe_Schadstofferkundung Asbest_Fa.	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
01.		
	Summe LV	1 A0_BWe_Schadstofferkund... ..
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7