

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-06488-00	A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
VE:	NOW-2026-0220	Aufschlussarbeiten
LV:	475_23_2 LV - ..	Baugrunderkundung und Probennahmen

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baugrunderkundung Ausbau A7 nördl. WTB - südl. AD SZ.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung und -räumung.....	2
00.01.	Vorarbeiten.....	3
00.02.	Kernbohrungen in Beton und Asphalt.....	4
00.03.	Vorschachten.....	4
00.04.	Kleinrammbohrungen.....	5
00.05.	Beprobung Bankette.....	7
00.06.	Verrohrte Bohrungen.....	8
00.07.	Grundwassermessstellen.....	11
00.08.	Sonstiges.....	13
	Zusammenstellung.....	18

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baugrunderkundung Ausbau A7 nördl..				
00.00.	Baustelleneinrichtung und -räumung				
00.00.0001	----- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002	----- Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.00.0002

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002 Forts. ...					
	sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungs- Sämtl. LV-Abschn. verzeichnisses.				
00.01.	Vorarbeiten				
00.01.0001	----- Bohranzeige Anzeige sämtlicher Bohrungen und Kleinrammbohrungen beim LBEG, Zusendung sämtlicher Schichtenverzeichnisse an LBEG nach Abschluss der Erkundung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002	----- Leitungserkundung Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge- eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abgerechnet wird als Puschale für die Gesamtmaßnahme	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0003	----- Einmessen Erkundungsstellen Einmessen der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Do- kumentation und Auswertung der Messergebnisse erstellen Koordinatenreferenzsystem = ETRS89/UTM-Abbildung. Höhensystem = DHHN 2016 Zulässige Standardabweichung in der Lage 50 cm Zulässige Standardabweichung in der Höhe 5 cm	109,00	St	,...	,...
00.01.0004	----- Bohrkernlager einrichten Bohrkernlager einrichten. Witterungsgeschützten, frostfreien, beleuchteten Lagerplatz für das Auslegen der Bohrkerne und Proben für den Zeitraum der Feldarbeiten. Transport der Bohrkerne und Proben zum Kernlager und Auslegen der Proben / Kernkisten nach Bohrung und Teufe.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0005	----- Bohrkernlager betreiben Betreiben des Bohrkernlagers für die Gesamtdauer der Erkundungsarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0006	----- Bohrkernlager räumen Bohrkernlager räumen nach Ende der Bohrkernaufnahme durch den AG oder dessen Beauftragten. Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.	Kernbohrungen in Beton und Asphalt				
00.02.0001	----- Gerät f. Baugrunderkund. umsetzen Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Gerät = Kernbohrgerät.	45,00	St	,...	,...
00.02.0002	----- Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe bis 50cm. Material = Beton- oder Asphalttschicht mit Tragschichten, hydraulisch gebundener Schicht oder Verfestigung Verfüllmaterial = reaktives Kaltasphalt-Mischgut (KMG-R). Einbau gemäß FGSV-H RepA mit Behandlung der Bohrlochwandung Material verdichten	32,00	St	,...	,...
00.03.	Vorschachten				
00.03.0001	----- Straßendecke öffnen Aufbrechen von befestigten Flächen Flächenbefestigung = Beton oder Asphalt.	4,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0001

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001	Forts. ... Dicke der Flächenbefestigung über 20 bis 50 cm. Einzelfläche bis 0,5 x 0,5 m Aufbruchgut seitlich lagern. Flächenbefestigung nach Probennahme wieder herstellen				
00.03.0002	----- Vorschachtung für Leitungssuche Vorschachtung einschließlich Handschachtung herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Aushubtiefe bis 1,25 m. Boden seitlich lagern, Vorschachtung mit seitlich gelagertem Boden lagenweise verfüllen und verdichten.	40,00	St	,...	,...
00.04.	Kleinrammbohrungen				
00.04.0001	----- Gerät f. Baugrunderkund. umsetzen Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu An- satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG Gerät = Kleinbohrgerät.	47,00	St	,...	,...
00.04.0002	----- Kleinrammbohrung bis 5 m Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO 14688-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren. Entnahmerohrdurchmesser bis 2 m Tiefe mind. 80 mm, darunter mind. 40 mm. Bohrung senkrecht. Endtiefe bis 5,00 m. Bohrung fachgerecht verfüllen.	167,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003	----- Kleinrammbohrung 5 - 10 m Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO 14688-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren. Entnahmerohrdurchmesser mind. 40 mm. Bohrung senkrecht. Endtiefe über 5 bis 10,00 m. Bohrung fachgerecht verfüllen.	11,00	m	,...	,...
00.04.0004	----- Probenahme Ausbaustoffe SoB Fachgerechte Probenahme mit vorherigem Lösen ungebundener Ausbaustoffe (z.B. FSS) für die chemische Analytik / bautechnische Eignung. Horizontweise beproben. EP gilt für eine Einzelprobe. Entnommenes Material in luftdicht verschließbaren Behältern abfüllen und Behälter beschriften. Verfüllung der Probenahmestelle mit Splitt der Körnung 2/5 mm.	32,00	St	,...	,...
00.04.0005	----- Probe entnehmen Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zugehörigem Verschluss. Entnahme aus Kleinbohrung. Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens eine Probe je lfd. m. Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen füllen	178,00	St	,...	,...
00.04.0006	----- Gerätestillstand Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungs-	10,00	h	,...	,...

...Forts. 00.04.0006

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0006	Forts. ... satz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangener Stunde. Gerät = Kleinbohrgerät.				
00.04.0007	----- Bohrkolonne einsetzen Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse, die beim Bohren auftreten, einsetzen. Die Zusammensetzung der Kolonne entspricht der durchschnittlichen Zusammensetzung beim Bohren. Diese Position wird nur vergütet, wenn vor Arbeitsbeginn eine Rücksprache mit dem AG über Art und Umfang der Hindernisse sowie einer möglichen Verlegung des Ansatzpunktes erfolgt. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Einsatzstunden auf Nachweis.	5,00	h	,...	,...
00.05.	Beprobung Bankette				
00.05.0001	----- Gerät f. Baugrunderkundung umsetzen Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Gerät = Kleinbohrgerät.	48,00	St	,...	,...
00.05.0002	----- Kleinrammbohrung bis 1 m Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO 14688-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren. Entnahmerohrdurchmesser mind. 80 mm. Bohrung senkrecht.	48,00	m	,...	,...

...Forts. 00.05.0002

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0002	Forts. ...				
	Endtiefe bis 1,00 m.				
	Bohrung fachgerecht verfüllen.				
00.05.0003	-----				
	Probe entnehmen	96,00	St	,...	,...
	Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zugehörigem Verschluss.				
	Entnahme aus Kleinbohrung.				
	Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens eine Probe je lfd. m.				
	Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen füllen				
00.06.	Verrohrte Bohrungen				
00.06.0001	-----				
	Gerät f. Baugrunderkund. umsetzen	14,00	St	,...	,...
	Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG				
	Gerät = Bohrgerät.				
00.06.0002	-----				
	Bohrung bis 10 m	125,00	m	,...	,...
	Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO 14688-1 führen.				
	Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet.				
	Baugrund = überwiegend Boden.				
	Bohrverfahren = Drehbohrverfahren.				
	Bohrung senkrecht				
	Endtiefe bis 10,0 m				
	Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und				

...Forts. 00.06.0002

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0002	Forts. ... nach Beendigung der Bohrung ziehen. Verrohrung, Innendurchmesser = 219 mm.				
00.06.0003	----- Bohrung 10 - 20 m Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO 14688-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Baugrund = überwiegend Boden. Bohrverfahren = Drehbohrverfahren. Bohrung senkrecht Endtiefe über 10,0 bis 20,0 m Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Verrohrung, Innendurchmesser = 219 mm.	15,00	m	,...	,...
00.06.0004	----- Bohrung im Fels.. Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 bzw. DIN EN ISO 14689 führen. Baugrund = überwiegend Fels. Bohrverfahren = Drehbohrverfahren. Bohrung senkrecht Endtiefe bis 20,0 m Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Verrohrung, Innendurchmesser = min. 133 mm.	20,00	m	,...	,...
00.06.0005	----- Becherproben Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zugehörigem Verschluss. Entnahme aus Bohrung	140,00	St	,...	,...

...Forts. 00.06.0005

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0005	Forts. ... Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens eine Probe je lfd. m. Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen füllen				
00.06.0006	----- Ungestörte Sonderproben Probe mit Entnahmegerät nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern der Probenhülle Baugrund = überwiegend bindiger Boden. Güteklasse = 1 bis 2 mit einem Verfahren der Entnahmekategorie A. Entnahme mit dünnwandigem Entnahmegerät OS-T/W. Entnahmeart = schlagend (PE).	14,00	St	,...	,...
00.06.0007	----- Kernproben Kernprobe nach DIN EN ISO 22475-1 während des Bohrens nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Einlegen der Kernprobe in Kernkiste. Liefern der Kernkiste und Kernhülle. Entnahme aus Bohrung. Kerndurchmesser = 100 mm. Kern in Kernkisten nach Unterlagen des AG dem Labor des Kern an Labor AG übergeben	20,00	m	,...	,...
00.06.0008	----- Bohrloch verfüllen - Bohrgut und .. Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllprotokoll führen. Baustoff = Bohrgut, sofern nicht ausreichend geeignetes Material vorhanden ist, ist ohne gesonderte Vergütung zusätzliches Verfüllmaterial vom AN zu stellen. Überschüssiges Bohrgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen Durchmesser der Bohrung mind. 219 mm. Verfüllbereich auf ganze Tiefe	80,00	m	,...	,...
00.06.0009	----- Bohrloch verfüllen - Ton Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllprotokoll führen.	80,00	m	,...	,...

...Forts. 00.06.0009

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0009 Forts. ...					
	Baustoff = Tonpellets/-granulat hoch quellfähig, sofern nicht ausreichend geeignetes Material vorhanden ist, ist ohne gesonderte Vergütung zusätzliches Verfüllmaterial vom AN zu stellen. Überschüssiges Bohrgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen Durchmesser der Bohrung mind. 219 mm. Verfüllbereich auf ganze Tiefe.				
00.06.0010	----- Gerätstillstand Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungs- satz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangener Stunde. Gerät = Bohrgerät.	10,00	h	,...	,...
00.06.0011	----- Bohrkolonne einsetzen Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse, die beim Bohren auftreten, einsetzen. Die Zusammensetzung der Kolonne entspricht der durchschnittlichen Zusammensetzung beim Bohren. Diese Position wird nur vergütet, wenn vor Arbeitsbeginn eine Rücksprache mit dem AG über Art und Umfang der Hindernisse sowie einer möglichen Verlegung des Ansatzpunktes erfolgt. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Einsatzstunden auf Nachweis.	5,00	h	,...	,...
00.07.	Grundwassermessstellen				
00.07.0001	----- Grundwassermessstelle herstellen Grundwasser-Messstelle (GWM) nach DIN EN ISO 22475-1, nach DVGW Arbeitsblatt W121 und nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrarbeiten werden gesondert vergütet. Ausbaustoffe werden gesondert vergütet. Je 2,00 m Rohrlänge ein Abstandshalter. Klarpumpen der	6,00	St	,...	,...

...Forts. 00.07.0001

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0001	Forts. ...				
	ausgebauten GWM durchführen als Funktionstest mit Pumpdauer bis zu 1 Stunde. Pumpwasser beseitigen. Rohrtiefe ausloten				
00.07.0002	----- Aufsatzrohr Aufsatzrohr für Grundwassermessstelle inkl. Muffen und Abstandshalter liefern und einbauen. Je 2,00 m Rohrlänge ein Abstandshalter. Aufsatzrohr DN 50 Aufsatzrohr = PVC-Vollwandrohr n. DIN 4925	47,00	m	,...	,...
00.07.0003	----- Filterrohr Filterrohr für Grundwassermessstelle inkl. Muffen und Abstandshalter einbauen. Die Filter sind den Bodenverhältnissen anzupassen. Die Eignung der Filter ist dem AG vor Einbau nachzuweisen. Je 2,00 m Rohrlänge ein Abstandshalter Filterrohr DN 50 Filterrohr = PVC-Rohr n. DIN 4925	18,00	m	,...	,...
00.07.0004	----- Bodenkappe Bodenkappe für Grundwassermessstelle einbauen Bodenkappe DN 50	6,00	St	,...	,...
00.07.0005	----- Ringraum verfüllen - Sand Ringraum nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllprotokoll führen. Baustoff = Filtersand, Körnung auf Schlitzweite der Filterrohre abgestimmt Überschüssiges Bohrgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen Körnungsbereich nach Angabe des AG. Rohr DN 50. Bohrlochdurchmesser bis 220 mm.	47,00	m	,...	,...
00.07.0006	----- Ringraum verfüllen - Ton Ringraum nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllprotokoll führen.	18,00	m	,...	,...

...Forts. 00.07.0006

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0006	Forts. ... Baustoff = quellfähige Tonpellets (Compactonit o. glw.) Überschüssiges Bohrgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen Rohr DN 50. Bohrlochdurchmesser bis 220 mm.				
00.07.0007	----- Überflurausbau Überflurausbau der Grundwassermessstelle mit Schutz- rohr, Rollgummidichtung zwischen Schutzrohr und Aufsatzrohr, mit verschließbarer Schutzrohrverschlusskappe, nach DIN EN ISO 2247-1, nach DVGW Arbeitsblatt W121 und nach Unterlagen des AG. Oberkante Schutzrohr 1,00 m über Gelände Schutzrohr = Stahl, feuerverzinkt Schutzrohrdurchmesser DN 100 Verschlusskappe für Schutzrohr aus Aluminium Schlüsseltyp = Innensechskant Schutzrohr in Betonring einbetoniert, Höhe 50 cm über BetRing.frosts. Gelände, Betonring mind. DN 500, frostsichere Gründung. Erdarbeiten ausführen. Aushub seitlich einebnen. Beschriftung auf der Kappeninnenseite nach Unterlagen des AG.	6,00	St	,...	,...
00.07.0008	----- Ausbauzeichnungen Ausbauzeichnung gem. DIN 22475-1 / DVGW Arbeitsblatt W121 anfertigen Übergabe in Papierform, Ausdruck und als pdf-Datei	6,00	St	,...	,...
00.08.	Sonstiges				
00.08.0001	----- Beweissicherung Beweissicherung und Fotodokumentation für alle im Einflussbereich der Erkundungen/Untersuchungen liegenden Straßen und Zuwegungen einschl. Wegstrecken auf Äckern und Grünflächen durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.08.0001

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
 VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
 LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0001	Forts. ...				
	Die Ergebnisse sind - je nach Erfordernis des Einzelfalls - in Form von Fotos, Protokollen, Messungen und Skizzen zu dokumentieren. Das Beweissicherung muss vor und nach Ausführung der Feldarbeiten durchgeführt werden. Abrechnung als Pauschale für die Gesamtmaßnahme Übergabe in Papierform, Ausdruck und als pdf-Datei				
00.08.0002	----- Besprechungen Teilnahme des Bauleiters des AN an vom AG anberaumten Besprechungen in Bad Gandersheim, einschl. An- und Abfahrt zu / von der Baustelle. Abgerechnet wird nach der tatsächlichen Dauer der Besprechungen	10,00	h	,xx	,xx
00.08.0003	----- Liefern der Proben Übergabe sämtlicher Bodenproben an das Labor des Baugrundgutachters des AG Transporte / Probenübergabe 1 x je Woche einschl. Verpacken, Verladen und Ausladen aller Proben im bodenmechanischen Labor. Abrechnung als Pauschale für die Gesamtmaßnahme	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.08.0004	----- Proben abholen und entsorgen Abholen und Entsorgen aller Proben aus dem Labor des Baugrundgutachters. Transporte / Probenübernahme nach Abschluss der Gesamtmaßnahme einschl. Verpacken und Verladen aller Proben im bodenmechanischen Labor.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

...Forts. 00.08.0004

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0004 Forts. ...					

...Forts. 00.08.0004

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0004 Forts. ...					

...Forts. 00.08.0004

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-06488-00 A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
VE: NOW-2026-0220 Aufschlussarbeiten
LV: 475_23_2 LV - .. Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0004 Forts. ...					

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-06488-00	A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
VE:	NOW-2026-0220	Aufschlussarbeiten
LV:	475_23_2 LV - ..	Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

**00. Baugrunderkundung Ausbau A7 nördl. WTB -
südl.
AD SZ**

00.00.	Baustelleneinrichtung und -räumung	
00.01.	Vorarbeiten	
00.02.	Kernbohrungen in Beton und Asphalt	
00.03.	Vorschachten	
00.04.	Kleinrammbohrungen	
00.05.	Beprobung Bankette	
00.06.	Verrohrte Bohrungen	
00.07.	Grundwassermessstellen	
00.08.	Sonstiges	
	Summe 00.	

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-06488-00	A7, nördl. Wöhlertalbrücke-südl. AD Salzg.P111102
VE:	NOW-2026-0220	Aufschlussarbeiten
LV:	475_23_2 LV - ..	Baugrunderkundung und Probennahmen

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **475_23_2 LV - Rev02**

00.	Baugrunderkundung Ausbau A7 nördl. WTB - südl. AD SZ	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
-------------------------------	--------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)