

Bemerkung:

- 1) Widersprüchliche Bestandsbeschilderung ist durch blicktichte Verhüllung zu entwerfen.
- 2) Widersprüchliche Bestandsmarkierung ist zu demarkieren.

Provisorische Wegweiser / Umleitungstafeln


- Schrift: erkerschriftlich nach DIN 1451-1/2 Mittelschrift
- Schrifthöhe: min. 210 mm (seitliche Ausstellung) min. 350 mm (Überkopf)

Die Breiten von Auskreuzvorrichtungen müssen wie folgt ausgeführt werden:

- Verkehrszeichen bis Größe 3 = 50 mm
- Verkehrszeichenflächen bis 3,0 m² = 75 mm
- Verkehrszeichenflächen über 3,0 m² = 100 mm

Die Darstellung von Verkehrszeichen, Beschilderungen ist unmaßstäblich. Die mindestens erforderliche Anzahl der Breiten und Abschnürverfahren ergibt sich aus den Vorgaben der RStA und den örtlichen Gegebenheiten.

Mit der Lage der Baustellenein- und -ausfahrten sind durch die örtliche Bauüberwachung mit der Autobahnmeisterei abzustimmen und mit dem Abnahmeprotokoll bekanntzugeben.



AVS

www.avs.eu

AVS Verkehrssicherung GmbH
 Marie-Curie-Str. 11 · 51377
 Leverkusen **Niederlassung Dortmund**
 Hannoversche Str. 15
 44143 Dortmund
 T +49 (0) 231 226173-0


Die Autobahn GmbH des Bundes
Außenstelle Dillenburg
Baustellenmanagement
 Verkehrszeichen Nr.:

WF-Di-StrB-B23-0040175_01b

geprüft: i.A. güt. Dorow

24h Bereitschaft 0173 / 53 55 334

<h1>Verkehrszeichenplan</h1> <p>Bauvorhaben: A45 AS Lüdenscheid FR Dortmund</p>	Datum: 08.12.2025 geändert: Boschmann	geprüft: i.A. gestellt: siehe link
	Datum: 03.03.2026 geändert: Boschmann	Datum: 05.12.2025 geändert: Boschmann
	Datum: 05.03.2026 geändert: Boschmann	Datum: 02.12.2025 geändert: Boschmann
	Datum: 13.03.2026 geändert: Boschmann	Datum: 01.12.2025 geändert: Boschmann
	Datum: 16.03.2026 geändert: Boschmann	Datum: 20.10.2025 gezeichnet: Sokolies

Verkehrsführung: /		 Autobahn Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Westfalen Außenstelle Dillenburg	
Bauzeit: 20.03.2026 - 01.10.2026			
Baustellen-ID: 167-24-0704	Plan-Nr.: 006s	Gezeichnet: M.S.	Datum: 20.10.2025

