

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-01b	Los 2 Grasmäharbeiten ARO
LV:	C1-2026-01b	Los 2 Grasmäharbeiten ARO

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Los 2 Rosenheim.....	2
01.10.	Grasmäharbeiten A 8-Ost 2026.....	2
01.11.	A8 Ost Stundenlohn und Stillstand 2026.....	5
01.12.	Grasmäharbeiten A 93-Süd 2026.....	6
01.13.	A 93 Süd Stundenlohn und Stillstand 2026.....	8
01.14.	Grasmäharbeiten A 8-Ost 2027.....	9
01.15.	A8 Ost Stundenlohn und Stillstand 2027.....	13
01.16.	Grasmäharbeiten A 93-Süd 2027.....	13
01.17.	A 93 Süd Stundenlohn und Stillstand 2027.....	16
01.18.	Entsorgung 2026 / 2027.....	17
	Zusammenstellung.....	18

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Los 2 Rosenheim				
	<i>Hinweis zur OZ 01.10.</i> <i>1. Einsatzort</i> <i>A 8-Ost:</i> <i>Betriebskilometer 46,650 - Betriebskilometer 77,241 und A 93-Süd:</i> <i>Streckenabschnitt: Betriebskilometer 0,000 (AD Inntal) bis Betriebskilometer 25,512 (Bundesgrenze)</i> <i>2. Behinderungen durch Schutzplanken und Großbeschilderung sind einzukalkulieren. Erschwernisse durch Leitpfosten, Schneezeichen, Verkehrszeichen, Stromkästen, Notrufsäulen, etc.sind einzukalkulieren.</i> <i>3.Es wird nur die tatsächlich gemähte Streckenlänge (Bauwerke und Mittelstreifenüberfahrten) vergütet.</i>				
01.10.	Grasmäharbeiten A 8-Ost 2026				
01.10.0000.	----- Grasmahd Frühjahr Mitte < 4 m Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck absaugendem Auslegermähgerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3)In einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen,Schutzplankenpfosten, Bauwerke und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Die Mengenangabe entspricht einer Ausführung im ersten Vertragsjahr (2026).	62,00	km		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0001.	----- Grasmahd Frühjahr AS links Gras in den Ästen von Anschlussstellen (AS) und Parallelfahrbahnen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite bis 4,0 m vom Fahrbahnrand. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum bis August Die Mengenangabe entspricht einer Ausführung im ersten Vertragsjahr (2026)	4,00	km	,...	,...
01.10.0002.	----- Grasmahd Herbst Mitte < 4 m Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Schutzplankenpfosten, Bauwerke und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung 1x im ersten Vertragsjahr (2026), im Ausführungszeitraum September bis Oktober.	62,00	km	,...	,...
01.10.0003.	----- Grasmahd Herbst rechts > 4m Mahd (Bankette, Gräben, Böschungen) Gras am rechten Fahrbahnrand abmähen.	42,00	km	,...	,...

...Forts. 01.10.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0003.	Forts. ... Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem und absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3). In einer Breite bis 6,00 m vom Fahrbahnrand nach Unterlagen des AG. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum September bis Oktober Die Mengenangabe entspricht einer Ausführung im ersten Vertragsjahr (2026).				
01.10.0004.	----- Grasmahd Herbst AS links/rechts .. Gras in den Ästen von Anschlussstellen (AS) und Parallelfahrbahnen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite bis 6,0 m vom Fahrbahnrand. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum September bis Oktober. Die Mengenangabe entspricht einer Ausführung im ersten Vertragsjahr (2026)	7,50	km	,...	,...
01.10.0005.	----- Grasmahd mit Behinderung rechts Gras in beengtem Raum mähen Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen In einer Breite bis 4,0 m vom Fahrbahnrand,	10,00	km	,...	,...

...Forts. 01.10.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0005. Forts. ...	Erschwernisse durch Bäume im Abstand von 30 - 40 m und Abstand zwischen Schutzplanken und Baum < 1.0 m, Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke, Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum Frühjahr und Herbst im ersten Vertragsjahr (2026).				
01.10.0006.	----- Grasmahd n. Anforderung des AG 24.000,00 m2 Mäharbeiten nach Bedarf auf Anforderung des AG im Bereich von Anwandwegen/Betriebsrampen, entlang von Wildschutzzäunen, Kabelhäusern, Gräben Zu- und Abläufe und angrenzenden Flächen von Ingenieurbauwerken durchführen.				
01.11.	A8 Ost Stundenlohn und Stillstand.. <i>Hinweis zur OZ 01.11.0000.</i> <i>Vertragsjahr 1 (2026)</i> <i>Stundenlohnarbeiten und Stillstandszeiten werden nur vergütet, wenn sie vom AG angeordnet wurden.</i>				
01.11.0000.	----- Facharbeiter mit Freischneider 15,00 h Facharbeiter mit Freischneider einschließlich Verschleißteile für Sonderaufgaben, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o.g. LV-Positionen sind.				
01.11.0001.	----- Geräteträger mit Bedienpersonal 15,00 h Geräteträger mit Anbaugeräten und Bedienpersonal				
					...Forts. 01.11.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.0001. Forts. ...					
	für Sonderaufgaben im Einsatz, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o. g. LV-Positionen sind. Anforderungen an den Gerätetraeger siehe Ziffer 3.3 der Ausführungsbeschreibung. Sämtliche Betriebsstoffe und Verschleißteile (ohne Anbaugeräte) gehören zum Leistungsumfang.				
01.11.0002.	----- Stillstandskosten Mähen Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte (Verkehrssicherung) sowie die Kosten für das eingesetzte Personal beinhaltet. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00	h		
01.12.	Grasmäharbeiten A 93-Süd 2026				
01.12.0000.	----- Grasmahd Herbst rechts bis 6m Mahd (Bankette, Gräben, Böschungen) Gras am rechten Fahrbahnrand abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem und absaugendem Auslegermähgeraet und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3). In einer Breite bis 6,00 m vom Fahrbahnrand nach Unterlagen des AG. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung und Menge entspricht einer Mahd im ersten Vertragsjahr (2026),jeweils im Ausführungszeitraum September bis Oktober	51,00	km		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.0001.	----- Grasmahd Frühjahr Mitte Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermäähgeräa und Grasladewagen (Anforderungensiehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung und Menge entspricht einer Mahd im ersten Vertragsjahr (2026)	51,00	km	,...	,...
01.12.0002.	----- Grasmahd Herbst Mitte Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermäähgerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) In einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung und Menge entspricht einer Mahd im ersten Vertragsjahr (2026),jeweils im Ausführungszeitraum September bis Oktober	51,00	km	,...	,...
01.12.0003.	----- Grasmahd mit Behinderung Gras in beengtem Raum mähen.	12,50	km	,...	,...

...Forts. 01.12.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.0003. Forts. ...					
	Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen In einer Breite bis 4,0 m vom Fahrbahnrand, Erschwernisse durch Bäume im Abstand von 30 - 40 m und Abstand zwischen Schutzplanken und Baum < 1.0 m, Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum Frühjahr und Herbst im ersten Vertragsjahr (2026).				
01.12.0004.	----- Mähen m. Sicherheitsmähkopf Mähen mit Sicherheitsmähkopf Gestrüpp mähen, Arbeitsbreite 1,20 m Mit einem absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderung siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) Mäh-/Strauchgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum Frühjahr und Herbst im ersten Vertragsjahr (2026).	4.000,00	m2		
01.13.	A 93 Süd Stundenlohn und Stillsta.. <i>Hinweis zur OZ 01.13.0000. Vertragsjahr 1 (2026) Stundenlohnarbeiten und Stillstandszeiten werden nur vergütet, wenn sie vom AG angeordnet wurden</i>				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.13.0000.	----- Facharbeiter mit Freischneider Facharbeiter mit Freischneider einschließlich Verschleißteile für Sonderaufgaben, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o.g. LV-Positionen sind.	10,00	h	,...	,...
01.13.0001.	----- Geräteträger mit Bedienpersonal Geräteträger mit Anbaugeräten und Bedienpersonal für Sonderaufgaben im Einsatz, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o. g. LV-Positionen sind. Anforderungen an den Geräteträger siehe Ziffer 3.3 der Ausführungsbeschreibung sämtliche Betriebsstoffe und Verschleißteile (ohne Anbaugeräte) gehören zum Leistungsumfang.	10,00	h	,...	,...
01.13.0002.	----- Stillstandskosten Mähen Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte (Verkehrssicherung) sowie die Kosten für das eingesetzte Personal beinhaltet. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00	h	,...	,...
01.14.	Grasmäharbeiten A 8-Ost 2027				
01.14.0000.	----- Grasmahd Frühjahr rechts bis 4m Mahd (Bankette, Gräben, Böschungen) Gras am rechten Fahrbahnrand abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite bis 4,00 m vom Fahrbahnrand nach Unterlagen des AG. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	62,00	km	,...	,...

...Forts. 01.14.0000.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.14.0000. Forts. ...					
	Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr.				
	Durchführung 1x im zweiten Vertragsjahr (2027) jeweils im Ausführungszeitraum Mai bis Juni				
01.14.0001.	----- Grasmahd Herbst rechts bis 6m Mahd (Bankette, Gräben, Böschungen) Gras am rechten Fahrbahnrand abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem und absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3). In einer Breite bis 6,00 m vom Fahrbahnrand nach Unterlagen des AG. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung 1x jeweils im Ausführungszeitraum September bis Oktober im zweiten Vertragsjahr (2027)	62,00	km	,...	,...
01.14.0002.	----- Grasmahd Frühjahr Mitte Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) In einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Schutzplankenpfosten, Bauwerke und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr.	62,00	km	,...	,...

...Forts. 01.14.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.14.0002. Forts. ...					
	Durchführung 1x im zweiten Vertragsjahr (2027), jeweils im Ausführungszeitraum Mai bis Juni.				
01.14.0003.	----- Grasmahd Herbst Mitte Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) In einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Schutzplankenpfosten, Bauwerke und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung 1x im zweiten Vertragsjahr (2027), jeweils im Ausführungszeitraum Mai bis Juni.	62,00	km	,...	,...
01.14.0004.	----- Grasmahd Frühjahr AS links/rechts Gras in den Ästen von Anschlussstellen (AS) und Parallelfahrbahnen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite bis 4,0 m vom Fahrbahnrand. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführung 1x im zweiten Vertragsjahr (2027), jeweils im Ausführungszeitraum Mai bis Juni.	7,50	km	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.14.0005.	----- Grasmahd Herbst AS links/rechts Gras in den Ästen von Anschlussstellen (AS) und Parallelfahrbahnen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) in einer Breite bis 6,0 m vom Fahrbahnrand. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführung 1x im zweiten Vertragsjahr (2027, jeweils im Ausführungszeitraum September bis Oktober.	7,50	km	,...	,...
01.14.0006.	----- Grasmahd mit Behinderung nachts Gras in beengtem Raum mähen Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen In einer Breite bis 4,0 m vom Fahrbahnrand, Erschwernisse durch Bäume im Abstand von 30 - 40 m und Abstand zwischen Schutzplanken und Baum < 1.0 m, Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke, Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Ausführungszeitraum Frühjahr und Herbst im zweiten Vertragsjahr (2027).	10,00	km	,...	,...
01.14.0007.	----- Grasmahd n. Bedarf Anforderung AG Mäharbeiten nach Bedarf auf Anforderung des AG	24.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.14.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.14.0007. Forts. ...					
	im Bereich von Anwandwegen/Betriebsrampen, entlang von Wildschutzzäunen, Kabelhäusern, Gräben Zu- und Abläufe und angrenzenden Flächen von Ingenieurbauwerken durchführen.				
01.15.	A8 Ost Stundenlohn und Stillstand..				
01.15.0000.	----- Facharbeiter mit Freischneider Facharbeiter mit Freischneider einschließlich Verschleißteile für Sonderaufgaben, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o.g. LV-Positionen sind.	15,00	h	,...	,...
01.15.0001.	----- Geräteträger mit Bedienpersonal Geräteträger mit Anbaugeräten und Bedienpersonal für Sonderaufgaben im Einsatz, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o. g. LV-Positionen sind. Anforderungen an den Gerätetraeger siehe Ziffer 3.3 der Ausführungsbeschreibung. Sämtliche Betriebsstoffe und Verschleißteile (ohne Anbaugeräte) gehören zum Leistungsumfang.	15,00	h	,...	,...
01.15.0002.	----- Stillstandskosten Mähen Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte (Verkehrssicherung) sowie die Kosten für das eingesetzte Personal beinhaltet. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00	h	,...	,...
01.16.	Grasmäharbeiten A 93-Süd 2027				
01.16.0000.	----- Grasmahd Frühjahr Mitte Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähdgeräa und Grasladewagen (Anforderungensiehe Ausführungsbeschreibung	51,00	km	,...	,...

...Forts. 01.16.0000.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.16.0000.	Forts. ...				
	Ziffer 3.3) in einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung und Menge entspricht einer Mahd im zweiten Vertragsjahr (2027),jeweils im Ausführungszeitraum Mai bis Juni.				
01.16.0001.	----- Grasmahd Herbst Mitte Gras im Mittelstreifen abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) In einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand. Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung und Menge entspricht einer Mahd im ersten zweiten Vertragsjahr(2027),jeweils im Ausführungszeitraum September bis Oktober	51,00	km	,...	,...
01.16.0002.	----- Grasmahd Herbst rechts bis 6m 2. Mahd (Bankette, Gräben, Böschungen) Gras am rechten Fahrbahnrand abmähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem und absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3).	51,00	km	,...	,...

...Forts. 01.16.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.16.0002.	Forts. ...				
	In einer Breite bis 6,00 m vom Fahrbahnrand nach Unterlagen des AG. Gräben profilgerecht ausmähen. Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung und Menge entspricht einer Mahd im zweiten Vertragsjahr (2027), jeweils im Ausführungszeitraum September bis Oktober				
01.16.0003.	----- Grasmahd Neophyten Mitte < 4m Mahd von Flächen mit Vorkommen invasiver Pflanzenarten (Neophyten) nach Bedarf und Anforderung des AG im Mittelstreifen. (siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.2) Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderungen siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) In einer Breite von bis zu 4,0 m vom Fahrbahnrand, Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr. Durchführung bei Bedarf 1x im zweiten Vertragsjahr (2027) nach Anforderung des AG. Die Mengenangabe entspricht einer Ausführungen.	20,00	km	,...	,...
01.16.0004.	----- Grasmahd mit Behinderung Gras in beengtem Raum mähen. Mit einem Vorbau- oder Heck, absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen	12,50	km	,...	,...

...Forts. 01.16.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.16.0004.	Forts. ...				
	In einer Breite bis 4,0 m vom Fahrbahnrand, Erschwernisse durch Bäume im Abstand von 30 - 40 m und Abstand zwischen Schutzplanken und Baum < 1.0 m, Behinderung durch Verkehrsschilder, passive Schutzeinrichtungen, Bauwerke Schutzplankenpfosten und Absenkungen, Schilderpfosten und Fundamente und Einbauten sind vollständig auszumähen. Mähgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen.				
	Durchführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr.				
	Ausführungszeitraum Frühjahr und Herbst im zweiten Vertragsjahr(2027).				
01.16.0005.	----- Mähen m. Sicherheitsmähkopf Mähen mit Sicherheitsmähkopf Gestrüpp mähen, Arbeitsbreite 1,20 m Mit einem absaugendem Auslegermähergerät und Grasladewagen (Anforderung siehe Ausführungsbeschreibung Ziffer 3.3) Mäh-/Strauchgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	4.000,00	m2	,...	,...
	Ausführung der Mäharbeiten während der Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr.				
	Ausführungszeitraum Frühjahr und Herbst im zweiten Vertragsjahr (2027).				
01.17.	A 93 Süd Stundenlohn und Stillsta..				
01.17.0000.	----- Facharbeiter mit Freischneider Facharbeiter mit Freischneider einschließlich Verschleißteile für Sonderaufgaben, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o.g. LV-Positionen sind.	10,00	h	,...	,...
01.17.0001.	----- Geräteträger mit Bedienpersonal Geräteträger mit Anbaugeräten und Bedienpersonal	10,00	h	,...	,...
					...Forts. 01.17.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
 VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
 LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.17.0001. Forts. ...					
	für Sonderaufgaben im Einsatz, welche zusätzlich vom AG angewiesen werden und nicht Bestandteil der o. g. LV-Positionen sind. Anforderungen an den Geräteträger siehe Ziffer 3.3 der Ausführungsbeschreibung sämtliche Betriebsstoffe und Verschleißteile (ohne Anbaugeräte) gehören zum Leistungsumfang.				
01.17.0002.	----- Stillstandskosten Mähen Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte (Verkehrssicherung) sowie die Kosten für das eingesetzte Personal beinhaltet. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00	h		
01.18.	Entsorgung 2026 / 2027				
01.18.0000.	12.102/121.92.11 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Mähgut AVV-Abfallschlüssel: 20 02 01 ' Entsorgung nach Unterlagen des AG. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	220,00	t		
01.18.0001.	12.102/121.92.11 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Mähgut Neophyten AVV-Abfallschlüssel: 20 02 01 ' Entsorgung nach Unterlagen des AG. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	20,00	t		

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-01b	Los 2 Grasmäharbeiten ARO
LV:	C1-2026-01b	Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. Los 2 Rosenheim

01.10.	Grasmäharbeiten A 8-Ost 2026	,...
01.11.	A8 Ost Stundenlohn und Stillstand 2026	,...
01.12.	Grasmäharbeiten A 93-Süd 2026	,...
01.13.	A 93 Süd Stundenlohn und Stillstand 2026	,...
01.14.	Grasmäharbeiten A 8-Ost 2027	,...
01.15.	A8 Ost Stundenlohn und Stillstand 2027	,...
01.16.	Grasmäharbeiten A 93-Süd 2027	,...
01.17.	A 93 Süd Stundenlohn und Stillstand 2027	,...
01.18.	Entsorgung 2026 / 2027	,...
	Summe 01.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
VE: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO
LV: C1-2026-01b Los 2 Grasmäharbeiten ARO

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV C1-2026-01b

01.	Los 2 Rosenheim	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
------------------------	-----------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)