

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-13408-00	Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE:	262-26-7040	Rod_Neubau Gasheizung
LV:	262-26-7040	Rod_Neubau Gasheizung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
---------------	-------------------------	----------------

10/2025 040
10/2025 041
10/2025 042
10/2025 044
10/2025 045
10/2025 047
10/2025 084
10/2025 091

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-13408-00	Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE:	262-26-7040	Rod_Neubau Gasheizung
LV:	262-26-7040	Rod_Neubau Gasheizung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Heizungstechnik.....	3
00.00.	Demontage und Entsorgung.....	3
00.01.	Wärmeerzeugungsanlage.....	6
00.02.	Kondensatleitung.....	7
00.03.	Wärmeverteilnetze.....	8
00.04.	Gasverteilnetze.....	11
00.05.	Abgasanlagen.....	12
00.06.	Technische Dämmung.....	13
00.07.	Stundenlohnarbeiten.....	16
01.	jährliche Wartung (3 Jahre).....	17
01.00.	jährl. Wartung.....	17
	Zusammenstellung.....	18

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Heizungstechnik				
00.00.	Demontage und Entsorgung				
00.00.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 084 Materialprobe Ermittlung Schutzma.. Materialprobe, Messungen zur Ermittlung der anzuwendenden Schutzmaßnahmen, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, Einzelmessung durchführen, auswerten, dokumentieren, je Messung an den einzelnen Messstellen, die Messungen dürfen nur von einer geeigneten Prüfstelle durchgeführt werden.	2,00	St	,...	,...
00.00.0002.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 041 Anlage entleeren Heizungswasser .. Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium Heizungswasser, Anlageninhalt '1500' l, im Gebäude.	1,00	St	,...	,...
00.00.0003.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 041 Anlage entleeren TWW Inhalt 300 l Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium Trinkwasser warm DIN 1988-200, Anlageninhalt '300' l, im Gebäude.	1,00	St	,...	,...
00.00.0004.	----- Außerbetriebsetzung Kesselanlage. Außerbetriebsetzung Kesselanlage. Anlage Abschalten, und Abschiebern. Spannungsfreiheit herstellen. Gasfreiheit herstellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0005.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 084 Gasgebläsebrenner abbrechen nicht.. Abbruch Gasgebläsebrenner, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 50 bis 100 kg, an Unterkonstruktion, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005. Forts. ...					
	sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
00.00.0006.	----- TA	12,00	m	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 084 Dämmung Rohrltg DN60-80 Mineralwo.. Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 60 bis DN 80, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium kaschiert, Ummantelung aus verzinktem Stahlblech, als Schale, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m ³ , Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
00.00.0007.	-----	32,00	m	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 084 Dämmung Rohrltg DN40-60 Mineralwo.. Nenndurchmesser über DN 40 bis DN 60,				
00.00.0008.	-----	1,00	St	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 084 Dämmung Wassererw./Warmwassersp. ... Abbruch der Dämmung des Wassererwärmers/Warmwasserspeichers, bis 500 l, Dämmschicht aus Mineralwolle, ohne Kaschierung, als Schale, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m ³ , Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
00.00.0009.	----- TA	1,00	St	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 084 Dämmung Heizkessel Feuerungseinr... Abbruch der Dämmung des Heizkessels mit				

...Forts. 00.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0009. Forts. ...					
	Feuerungseinrichtung, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Drahtgitter kaschiert, als Matte/Filz, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
00.00.0010.	----- TA	12,00	m	,..	,..
	STLB-Bau: 10/2025 084 Rohrltg Stahl AD 60-80mm abbreche.. Abbruch der Rohrleitung aus Stahl, Außendurchmesser über 60 bis 80 mm, im Gebäude, Höhe bis 4 m, mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
00.00.0011.	-----	32,00	m	,..	,..
	STLB-Bau: 10/2025 084 Rohrltg Stahl AD 40-60mm abbreche.. Außendurchmesser über 40 bis 60 mm,				
00.00.0012.	----- TA	1,00	St	,..	,..
	STLB-Bau: 10/2025 084 Heizkessel Stahl abbrechen nicht .. Abbruch Heizkessel, aus Stahl, geteilte Bauweise, mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 150 bis 250 kg, Ausführung innerhalb				
...Forts. 00.00.0012.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0012. Forts. ...

des Bauwerks,
 Arbeitshöhe
 bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
 Gerüsts, Erschwernis durch horizontale Förderwege von
 der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
 Ladeplatz,
 horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit
 handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
 ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
 Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
 sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern,
 Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die
 Entsorgung wird gesondert vergütet.

00.00.0013. ----- TA 2,00 St
 STLB-Bau: 10/2025 084

Ausdehnungsgefäß 100-150l abbrech..

Abbruch Ausdehnungsgefäß, aus Stahl, für Heizungswasser,
 offene Bauart, Volumen über 100 bis 150 l, im Rahmen
 einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
 Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar,
 Ausführung innerhalb des Bauwerks,
 Arbeitshöhe
 bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
 Gerüsts, Erschwernis durch horizontale Förderwege von
 der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
 Ladeplatz,
 horizontaler Förderweg '30' m, Abbruch von Hand/mit
 handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
 ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
 Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN
 gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des
 AN, auf LKW des AN laden,
 die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Zwischensumme 00.00.

00.01. Wärmeerzeugungsanlage

00.01.0001. ----- 2,00 St
 STLB-Bau: 10/2025 040

Brennwertkessel Erdgas E Kompaktb..

Brennwertkessel für Erdgas E, DIN EN 15502-2-2, DIN EN
 303, Kompaktbauweise, wandhängend, einschl. Ummantelung
 mit Wärmedämmung, einschl. sicherheitstechnischer
 Einrichtungen DIN EN 12828, mind. erforderliche
 Wärmeleistung über 40 bis 41 kW,
 Auslegungsvorlauftemperatur über 75 bis 80 Grad C,
 Auslegungsrücklauftemperatur bis 20 Grad C, max.

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	zulässiger Betriebsüberdruck 600 kPa (6 bar), Heizmedium Wasser, 94 % Kesselwirkungsgrad bei Volllast, 96 % Kesselwirkungsgrad bei 30 % Last, mit MSR in digitaler Ausführung, mit externer Schnittstelle, mit Einzelabnahme.				
00.01.0002.	-----	1,00	St	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 041 Hydraul.Weiche 120GradC 6bar 5m3/.. Hydraulische Weiche, für Wasser, max. Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), max. Volumenstrom 5 m3/h, mit Prüfzeugnis, aus Stahl, Tauscherkammer mit Schlammfang und Entschlammungsstutzen, 4 Anschlussstutzen, DN 50, mit Außengewinde, mit Wärmedämmung und Schutzmantel aus Stahlblech, verzinkt.				
00.01.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 040 Neutralisationseinr. Kunststoff Neutralisationseinrichtung, zur getrennten Aufstellung, Kondenswasserbetrieb ungeregelt, Behälter aus Kunststoff, Erstfüllmenge für mind. eine Heizperiode.				
00.01.0004.	-----	2,00	St	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 040 Membran-Druckausdehnungsgefäß 20l.. Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebescheinigung, DIN EN 13831, für Heizungswasser, Nennvolumen 20 l, zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar, Vordruck 1 bar, aus Stahl, mit äußerer Grundbeschichtung, mit Gewindeanschlüssen, einschl. Tragkonstruktion aus Stahl für Wandbefestigung.				
00.01.0005.	-----	1,00	St	,...	,...
	STLB-Bau: 10/2025 040 Membran-Druckausdehnungsgefäß 100.. Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebescheinigung, DIN EN 13831, für Heizungswasser, Nennvolumen 100 l, zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar, Vordruck 1 bar, aus Stahl, mit äußerer Grundbeschichtung, mit Gewindeanschlüssen, einschl. Tragkonstruktion aus Stahl für Wandbefestigung.				
	Zwischensumme	00.01.		,...	,...
00.02.	Kondensatleitung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 044 Abwasserltg PP heißwasserbest. .. Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 50, Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.	10,00	m	,...	,...
00.02.0002.	----- STLB-Bau: 10/2025 044 Bogen 45-90Grad Abwasserltg PP .. Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 50.	6,00	St	,...	,...
00.02.0003.	----- STLB-Bau: 10/2025 044 Langmuffe Abwasserltg PP heißwass.. Langmuffe, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 50.	2,00	St	,...	,...
00.02.0004.	----- STLB-Bau: 10/2025 044 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP hei.. Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 50.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	Wärmeverteilnetze				
00.03.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Rohr Stahlgewinderohr mittelschwe.. Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, geschweißt, verzinkt DIN EN 10240, für Wasser mit Wechseltemperaturen, Außendurchmesser 42,4 mm, Wanddicke 4 mm, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	8,00	m	,...	,...
00.03.0002.	----- Rohr Stahlgewinderohr mittelschwe.. Außendurchmesser 48,3 mm,	4,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Rohr Stahlgewinderohr mittelschwe.. Außendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 4,5 mm,	6,00	m	,...	,...
00.03.0004.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Rohr Stahlgewinderohr mittelschwe.. Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 4,5 mm,	8,00	m	,...	,...
00.03.0005.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Bogen Kohlenstoffstahl verz Press.. Bogen, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Wasser mit Wechseltemperaturen, Außendurchmesser 42,4 mm.	8,00	St	,...	,...
00.03.0006.	----- Bogen Kohlenstoffstahl verz Press.. Außendurchmesser 48,3 mm.	2,00	St	,...	,...
00.03.0007.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Bogen Kohlenstoffstahl verz Press.. Außendurchmesser 60,3 mm.	4,00	St	,...	,...
00.03.0008.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Bogen Kohlenstoffstahl verz Press.. Außendurchmesser 76,1 mm.	8,00	St	,...	,...
00.03.0009.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Muffe Kohlenstoffstahl verz Press.. Muffe, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Wasser mit Wechseltemperaturen, Außendurchmesser 42,4 mm.	4,00	St	,...	,...
00.03.0010.	----- Muffe Kohlenstoffstahl verz Press.. Außendurchmesser 48,3 mm.	2,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0011.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Muffe Kohlenstoffstahl verz Press.. Außendurchmesser 60,3 mm.	4,00	St	,...	,...
00.03.0012.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Muffe Kohlenstoffstahl verz Press.. Außendurchmesser 76,1 mm.	6,00	St	,...	,...
00.03.0013.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Reduzierstück Kohlenstoffstahl .. Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Wasser mit Wechseltemperaturen, Außendurchmesser 48,3 mm, 2. Durchmesser 42,4 mm.	4,00	St	,...	,...
00.03.0014.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Reduzierstück Kohlenstoffstahl .. Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 48,3 mm.	2,00	St	,...	,...
00.03.0015.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Reduzierstück Kohlenstoffstahl .. Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 60,3 mm.	2,00	St	,...	,...
00.03.0016.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 T-Stück Kohlenstoffstahl verz Pre.. T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Wasser mit Wechseltemperaturen, Außendurchmesser 42,4 mm.	2,00	St	,...	,...
00.03.0017.	----- T-Stück Kohlenstoffstahl verz Pre.. Außendurchmesser 48,3 mm.	2,00	St	,...	,...
00.03.0018.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 T-Stück Kohlenstoffstahl verz Pre.. Außendurchmesser 60,3 mm.	4,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0019.	----- T-Stück Kohlenstoffstahl verz Pre.. Außendurchmesser 76,1 mm.	2,00	St	,...	,...
00.03.0020.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Übergangsstück Einsteckende IG .. Übergangsstück, mit Einsteckende und Innengewinde, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Wasser mit Wechseltemperaturen, Außendurchmesser 42,4 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/4.	4,00	St	,...	,...
00.03.0021.	----- Übergangsstück Einsteckende IG .. Außendurchmesser 48,3 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/2.	1,00	St	,...	,...
00.03.0022.	----- Übergangsstück Einsteckende IG .. Außendurchmesser 60,3 mm, Gewindeanschluss Rp 2.	1,00	St	,...	,...
00.03.0023.	----- Übergangsstück Einsteckende IG .. Außendurchmesser 76,1 mm, Gewindeanschluss Rp 2 1/2.	2,00	St	,...	,...
00.03.0024.	----- STLB-Bau: 10/2025 041 Absperrschieber Wasser Handrad .. Absperrschieber, für Wasser bis 90 Grad C, mit Flanschanschluss, mit Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 65.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				,...
00.04.	Gasverteilnetze				
00.04.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 042 Rohr Kupferrohr Erdgas AD 35mm WD.. Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Erdgas, Anforderungen entsprechend DVGW G 600 (TRGI), Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen nach DVGW GW 2, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0002.	----- STLB-Bau: 10/2025 042 Rohr Kupferrohr Erdgas AD 28mm WD.. Außendurchmesser 28 mm,	2,00	m	,...	,...
00.04.0003.	----- STLB-Bau: 10/2025 042 Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupf.. Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, über 45 bis 90 Grad, aus Kupfer, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Erdgas, Anforderungen entsprechend DVGW G 600 (TRGI), Außendurchmesser 35 mm.	12,00	St	,...	,...
00.04.0004.	----- STLB-Bau: 10/2025 042 T-Stück Pressfitting Kupfer Erdga.. T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Erdgas, Anforderungen entsprechend DVGW G 600 (TRGI), Außendurchmesser 35 mm.	1,00	St	,...	,...
00.04.0005.	----- STLB-Bau: 10/2025 042 Gerade Verschraubung Pressfitting.. Gerade Verschraubung als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Erdgas, Anforderungen entsprechend DVGW G 600 (TRGI), Außendurchmesser 28 mm.	2,00	St	,...	,...
00.04.0006.	----- STLB-Bau: 10/2025 045 Durchgangsventil DN25 Rotguss Durchgangsventil, als Absperrventil, DN 25, mit Rückflussverhinderer, aus Rotguss, Auslöseelement aus Metall, verchromt, mit Gewindeanschluss.	2,00	St	,...	,...
00.04.0007.	----- STLB-Bau: 10/2025 042 Kugelhahn Gas G1 1/4 PN10 Eckform Kugelhahn, für Gasleitung, Anforderungen entsprechend DVGW G 600 (TRGI), mit Anschlussgewinde, G 1 1/4, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Eckform, einschl. Handgriff.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				
	00.04.				,...
00.05.	Abgasanlagen				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 040 Abgasltg Stahl niro ID 110mm Abgasleitung, für raumluftabhängige Betriebsweise, einschaliger Aufbau, aus nichtrostendem Stahl, rund, Innendurchmesser 110 mm, Mindest-Wanddicke DIN 18160-1, Temperaturklasse T 160 (Betriebstemperatur bis 160 Grad C), Gasdichtheitsklasse N 2 (Leckrate 3 l/(sm2), Nominaldruck -20 Pa), Korrosionswiderstandsklasse 1 (für gasförmige Brennstoffe), Betriebsweise D (trocken), Rußbrandbeständigkeitsklasse O (nicht rußbrandbeständig), Verbindung durch Stecken, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6,00	m	,...	,...
00.05.0002.	----- STLB-Bau: 10/2025 040 Abgasformstück Bogen Stahl niro .. Abgasformstück, für raumluftabhängige Betriebsweise, als Bogen, 45 Grad, aus nichtrostendem Stahl, rund, Innendurchmesser 110 mm, Mindest-Wanddicke DIN 18160-1, Temperaturklasse T 160 (Betriebstemperatur bis 160 Grad C), Gasdichtheitsklasse N 2 (Leckrate 3 l/(sm2), Nominaldruck -20 Pa), Korrosionswiderstandsklasse 1 (für gasförmige Brennstoffe), Betriebsweise D (trocken), Rußbrandbeständigkeitsklasse O (nicht rußbrandbeständig).	10,00	St	,...	,...
00.05.0003.	----- STLB-Bau: 10/2025 040 Abgasformstück Abzweig Stahl niro.. Abgasformstück, für raumluftabhängige Betriebsweise, als Abzweig, aus nichtrostendem Stahl, rund, Innendurchmesser 110 mm, Mindest-Wanddicke DIN 18160-1, Temperaturklasse T 160 (Betriebstemperatur bis 160 Grad C), Gasdichtheitsklasse N 2 (Leckrate 3 l/(sm2), Nominaldruck -20 Pa), Korrosionswiderstandsklasse 1 (für gasförmige Brennstoffe), Betriebsweise D (trocken), Rußbrandbeständigkeitsklasse O (nicht rußbrandbeständig).	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.05.			,...
00.06.	Technische Dämmung				
00.06.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN3.. Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im	6,00	m	,...	,...
					...Forts. 00.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0001. Forts. ...					
	Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
00.06.0002.	----- Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN4.. DN 40, Dämmschichtdicke 40 mm.	4,00	m	,..	,..
00.06.0003.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN5.. DN 50, Dämmschichtdicke 50 mm,	6,00	m	,..	,..
00.06.0004.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN6.. DN 65, Dämmschichtdicke 60 mm,	8,00	m	,..	,..
00.06.0005.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Bogen Mineralwolle AS-Qualität .. Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	8,00	St	,..	,..
00.06.0006.	----- Bogen Mineralwolle AS-Qualität .. DN 40, Dämmschichtdicke 40 mm,	2,00	St	,..	,..
00.06.0007.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Bogen Mineralwolle AS-Qualität .. DN 50, Dämmschichtdicke 50 mm,	4,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0008.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Bogen Mineralwolle AS-Qualität .. DN 65, Dämmschichtdicke 60 mm,	8,00	St	,...	,...
00.06.0009.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität .. Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofilierstem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,00	St	,...	,...
00.06.0010.	----- Stutzen Mineralwolle AS-Qualität .. DN 40, Dämmschichtdicke 40 mm,	2,00	St	,...	,...
00.06.0011.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität .. DN 50, Dämmschichtdicke 50 mm,	4,00	St	,...	,...
00.06.0012.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität .. DN 65, Dämmschichtdicke 60 mm,	4,00	St	,...	,...
00.06.0013.	----- STLB-Bau: 10/2025 047 Wärmedämmung Ummantelung Absperrk.. Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 65, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofilierstem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,00	St	,...	,...
Zwischensumme		00.06.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.	Stundenlohnarbeiten				
00.07.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 091 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/.. Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	12,00	h	,...	,...
00.07.0002.	----- STLB-Bau: 10/2025 091 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zusc.. Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,00	h	,...	,...
00.07.0003.	----- STLB-Bau: 10/2025 091 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zusch.. Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 00.07.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
 LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	jährliche Wartung (3 Jahre)				
01.00.	jährl. Wartung				
01.00.0001.	-----	3,00	St	,...	,...
	jährl. Wartung 1x jährliche Wartung der installierten Wärmeerzeugungsanlage auf Abruf der Autobahnmeisterei. Beginnend ab 1 Jahr nach Inbetriebnahme, Laufzeit 3 Jahre.				
	Zwischensumme		01.00.		,...
	Zwischensumme		01.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung
LV: 262-26-7040 Rod_Neubau Gasheizung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **262-26-7040**

00. Heizungstechnik

00.00.	Demontage und Entsorgung	,...
00.01.	Wärmeerzeugungsanlage	,...
00.02.	Kondensatleitung	,...
00.03.	Wärmeverteilnetze	,...
00.04.	Gasverteilnetze	,...
00.05.	Abgasanlagen	,...
00.06.	Technische Dämmung	,...
00.07.	Stundenlohnarbeiten	,...
	Summe 00.	,...

01. jährliche Wartung (3 Jahre)

01.00.	jährl. Wartung	,...
	Summe 01.	,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-13408-00	Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE:	262-26-7040	Rod_Neubau Gasheizung
LV:	262-26-7040	Rod_Neubau Gasheizung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **262-26-7040**

00.	Heizungstechnik	,...
-----	-----------------	-----------

01.	jährliche Wartung (3 Jahre)	,...
-----	------------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19