







Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00                      Brückeninstandsetzung  
 VE: 262-26-3013                      Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61  
 LV: 262-26-3013                      Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
2.03	Forts. ...  gemäß DIN 18300:2002 zur durchgehenden Gewinnung gekernter Proben der Güteklasse 2, Innendurchmesser mind. 100 mm, Führen von Schichtenverzeichnissen nach DIN 4022, Bohrtiefe bis maximal 30 m u. GOK				
2.04	----- <b>Aufweiten des Bohrloches im Fels</b> Aufweiten des Bohrloches im Fels sofern unter einer Festgesteinsschicht erneut Lockerboden ansteht als Zulage zu Pos. 2.03	80,00	m	.....,..	.....,..
2.05	----- <b>Meißeln zum Durchörtern Hindernisse</b> Meißelarbeiten zum Durchörtern von Bohrhindernissen als Zulage zu Pos. 2.02	5,00	Std	.....,..	.....,..
2.06	----- <b>Handvorschacht bis 1,5 m</b> Vorschachten von Hand bis in eine Tiefe von 1,5 m zur Erkundung von Kabel und Leitungen als Zulage zu Pos. 2.03.	10,00	St	.....,..	.....,..
2.07	----- <b>Handvorschacht bis 1,5 m</b> Vorschachten von Hand bis in eine Tiefe von 1,5 m zur Erkundung von Kabel und Leitungen als Zulage zu Pos. 2.04	10,00	St	.....,..	.....,..
2.08	----- <b>Entnahme Sonderproben</b> Entnahme von Sonderproben (ungestörte Proben) Stahlzylinder liefert AN	16,00	St	.....,..	.....,..
2.09	----- <b>Entnahme gestörte Bodenproben</b> Entnahme gestörter Bodenproben, Abfüllen in Probebehälter mit 1 l Inhalt, Probebehälter liefert AN	400,00	St	.....,..	.....,..



Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00                      **Brückeninstandsetzung**  
 VE: 262-26-3013                      **Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61**  
 LV: 262-26-3013                      **Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>2.17 Forts. ...</b>					
	Entsorgen des Bohrgutes bis BM-F2 inkl. EBV/DepV Analyse und Zwischenlagerung des Materials				
<b>3.</b>	<b>Sondierungen</b>				
<b>3.01</b>	----- <b>Schwere Rammsonde DPH</b> Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2, Schwere Rammsonde DPH	180,00	m	.....,..	.....,..
<b>3.02</b>	----- <b>Auf-/Abbau Gerät, Umsetzen</b> Auf und Abbau der Sondier- oder Bohreinrichtung am Aufschluss, Umsetzen zum nächsten Aufschluss	30,00	St	.....,..	.....,..
<b>3.03</b>	----- <b>Aufbruch und Verschließen</b> Aufbruch und Verschließen befestigter Flächen für Sondierungen als Zulage zu Pos. 3.02 bis 30 cm Tiefe	18,00	St	.....,..	.....,..
<b>3.04</b>	----- <b>Kernbohrung in Asphalt/Beton</b> Kernbohrung in Asphalt/Beton, d >= 100mm, Tiefe bis 30 cm	12,00	St	.....,..	.....,..
<b>3.05</b>	----- <b>Zulage &gt;30 cm</b> Zulage zu Pos. 03.03 und Pos. 03.04 für größere Tiefen als 30 cm	100,00	cm	.....,..	.....,..
<b>4.</b>	<b>Kampfmittelfreimessung</b>				
<b>4.01</b>	----- <b>Schneckenbohrung</b> Schneckenbohrung inkl. Freimessung	365,00	m	.....,..	.....,..
<b>4.02</b>	----- <b>Auf-/Abbau Gerät, Umsetzen</b> Auf und Abbau der Sondier- oder Bohreinrichtung am Aufschluss, Umsetzen zum nächsten Aufschluss	38,00	St	.....,..	.....,..



**Langtext-Leistungsverzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-12892-00</b>	<b>Brückeninstandsetzung</b>
<b>VE:</b>	<b>262-26-3013</b>	<b>Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61</b>
<b>LV:</b>	<b>262-26-3013</b>	<b>Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61</b>

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
5.06	----- <b>Stunden Bohrhelfer.</b> Stunden Bohrhelfer.	10,00	Std	.....,..	.....,..

**Langtext-Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>A-12892-00</b>	<b>Brückeninstandsetzung</b>
<b>VE:</b>	<b>262-26-3013</b>	<b>Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61</b>
<b>LV:</b>	<b>262-26-3013</b>	<b>Baugrunderkundung 6 BW A60 u. A 61</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>262-26-3013</b>	
0.	Vorarbeiten	.....,...
1.	Baustelleneinrichtungen	.....,...
2.	Kernbohrungen, Baugrund	.....,...
3.	Sondierungen	.....,...
4.	Kampfmittelfreimessung	.....,...
5.	Stillstandszeiten	.....,...
	<b>Summe LV</b>	<b>.....,...</b>

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

---

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------