

**Entwurf  
Leistungsverzeichnis**

**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>21.105</b>	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
<b>21.130</b>	VERKEHRSSCHILDER	03/21



**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 00. Für Kragarme, seith. Beschilderung und Klein VZ/Abdecker Überkopf wird je Standort ein Stück Verkehrsicherung vergütet. An VZB die über die gesamte Richtungsfahrbahn montiert sind, wird je Standort je Hälfte des VZ ein Stück Verkehrssicherung vergütet.</i></p>				
<b>00.</b>	<b>AN- UND ABFAHRTSPAUSCHALE</b>				
<b>00.00.</b>	<b>AN- UND ABFAHRTEN</b>				
<b>00.00.0001.</b>	-----	65,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>AM Heiligenroth/Estp. Ammerich</b> An u. Abfahrten, Pauschale für An u. Abfahrtskosten nach Aufforderung durch die Autobahnmeisterei.</p>				
<b>00.00.0002.</b>	-----	5,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>AM Mendig</b> Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Mendig.</p>				
<b>00.00.0003.</b>	-----	35,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>AM Kaisersesch</b> Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Kaisersesch.</p>				
<b>00.00.0004.</b>	-----	30,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>AM Wittlich</b> Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Wittlich.</p>				
<b>00.00.0005.</b>	-----	40,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>AM Schweich</b> Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Schweich.</p>				
<b>00.00.0006.</b>	-----	75,00	St	.....,..	.....,..
	<p><b>AM Prüm</b> Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Prüm.</p>				

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007.	----- <b>AM Emmelshausen</b> <i>Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Emmelshausen.</i>	10,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0008.	----- <b>AM Gau-Bickelheim</b> <i>Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Gau-Bickelheim</i>	75,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0009.	----- <b>AM Wattenheim</b> <i>Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0001 jedoch für den Bereich der AM Wattenheim.</i>	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>			<b>00.00.</b>	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>			<b>00.</b>	.....,..

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>VERKEHRSSICHERUNG</b>				
<b>01.00.</b>	<b>Tagesbaustelle k. Dauer</b>				
<b>01.00.0001.</b>	----- TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Musterplan 'D III/AS-1' Für stationäre Arbeitsstellen mit Warnschwellen in den Ästen der Anschlußstellen, Autobahnkreuzen und Dreiecken. Für die Demontage und Erneuerung der Beschilderung Bei Tageslicht. Die ASR A5.2 ist zu beachten, die Verkehrssicherung ist der Örtlichkeit anzupassen.  Die Vergütung (1 Stück) erfolgt jeweils einmal für das Demarkieren bzw. einmal für das Markieren einer Sperrfläche.	15,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0002.</b>	----- TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Musterplan 'D III/AS-2' Für stationäre Arbeitsstellen mit Warnschwellen in den Ästen der Anschlußstellen, Autobahnkreuzen und Dreiecken. Für die Demontage und Erneuerung der Beschilderung Bei Tageslicht. Die ASR A5.2 ist zu beachten, die Verkehrssicherung ist der Örtlichkeit anzupassen.  Die Vergütung (1 Stück) erfolgt jeweils einmal für das Demarkieren bzw. einmal für das Markieren einer Sperrfläche.	25,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0003.</b>	----- <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Sperrung von Anschlußstellen gem. RSA 21 Bild vor D-2 bzw. nach D-3 für Demontage und Erneuerung der Beschilderung. Vergütung erfolgt pro Stück Anschlußstelle je Fahrtrichtung.	2,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0004.</b>	21.105/135.90.10.01.00 TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> <i>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-</i>	460,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.00.0004.

Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-00 A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP  
 VE: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028  
 LV: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0004. Forts. ...

*sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/1r unter Berücksichtigung der ASR A5.2  
 (siehe Anlage)'  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.*

01.00.0005.	21.105/135.90.10.01.00 TA	50,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/1l unter Berücksichtigung der ASR A5.2  
 (siehe Anlage)'  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.*

01.00.0006.	21.105/135.90.10.01.00 TA	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------	------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/2 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe  
 Anlage)'  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.*

01.00.0007.	21.105/135.90.10.01.00 TA	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------	------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/3 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe  
 Anlage)'  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.*

01.00.0008.	21.105/135.90.10.01.00 TA	2,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------	------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-*

...Forts. 01.00.0008.

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

**01.00.0008. Forts. ...**

*sicherungsmaßnahmen durchführen.  
Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/4 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'  
Für stationäre Arbeitsstelle.  
Bei Tageslicht.*

<b>01.00.0009.</b>	21.105/135.90.10.01.00 TA	10,00	St	.....,...	.....,...
--------------------	---------------------------	-------	----	-----------	-----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/2+1 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'  
Für stationäre Arbeitsstelle.  
Bei Tageslicht.*

<b>01.00.0010.</b>	21.105/135.90.10.01.00 TA	10,00	St	.....,...	.....,...
--------------------	---------------------------	-------	----	-----------	-----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/2+1 m unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'  
Für stationäre Arbeitsstelle.  
Bei Tageslicht.*

<b>01.00.0011.</b>	21.105/135.90.10.01.00 TA	10,00	St	.....,...	.....,...
--------------------	---------------------------	-------	----	-----------	-----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/2+1 r unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'  
Für stationäre Arbeitsstelle.  
Bei Tageslicht.*

<b>01.00.0012.</b>	-----	5,00	St	.....,...	.....,...
--------------------	-------	------	----	-----------	-----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
*Sperrung von Teilbereichen auf bewirtschafteten Rastanlagen für die Demontage und Erneuerung der Beschilderung.*

...Forts. 01.00.0012.

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

**01.00.0012. Forts. ...**

Vergütung erfolgt je Rastanlage einmalig unabhängig von der Anzahl der Teilsperrenungen.

<b>01.00.0013.</b>	-----	5,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	-------	------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Sperrung von unbewirtschafteten Parkplätzen für die Demontage und Erneuerung der Beschilderung, inkl. dem kontaktfreiem Auskreuzen der Wegweiser.  
Vergütung erfolgt pro Stück Parkplatz.

<b>01.00.0014.</b>	21.105/135.90.10.01.00 TA	5,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	---------------------------	------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.*  
*Nach RSA, Regelplan 'Musterplan C I/5 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'*  
*Für stationäre Arbeitsstelle.*  
*Bei Tageslicht.*

<b>Zwischensumme</b>	<b>01.00.</b>			.....,..	.....,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

**01.01. Nachtbaustelle k. Dauer**

<b>01.01.0001.</b>	21.105/135.90.10.02.00 TA	10,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.*  
*Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D IV/1r unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'*  
*Für stationäre Arbeitsstelle.*  
*Bei Dunkelheit.*

<b>01.01.0002.</b>	21.105/135.90.10.02.00 TA	10,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.*  
*Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D IV/1l unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)'*

...Forts. 01.01.0002.

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0002. Forts. ...</b>					
	<i>Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit.</i>				
<b>01.01.0003.</b>	21.105/135.90.10.02.00 TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> <i>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D IV/2 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit.</i>	2,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.01.0004.</b>	21.105/135.90.10.02.00 TA <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> <i>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D IV/3 unter Berücksichtigung der ASR A5.2 (siehe Anlage)' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit.</i>	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>				<b>01.01.</b> .....,
<b>01.02.</b>	<b>Warneinrichtung</b>				
<b>01.02.0001.</b>	----- <b>Zusätzlicher Vorwarntafel</b> <i>Zusätzliche Vorwarntafel stellen.  Vergütet wird ein Stück Vorwarntafel je Tag.</i>	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>				<b>01.02.</b> .....,
	<b>Zwischensumme</b>				<b>01.</b> .....,

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

<b>OZ</b>	<b>StL-Nr</b>	<b>Menge</b>	<b>AE</b>	<b>EP in EUR</b>	<b>GB in EUR</b>
<b>02.</b>	<b>DEMONTIEREN</b>				
<b>02.00.</b>	<b>Verkehrsschild demontieren</b>				
<b>02.00.0001.</b>	21.130/011.10.02.21.22 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und verdichten.	15,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0002.</b>	21.130/011.20.02.21.22 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und verdichten.	100,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0003.</b>	21.130/011.30.02.21.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	60,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.00.0004.</b>	21.130/011.40.02.21.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St	.....,..	.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0005.	21.130/011.50.02.21.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 15 m2 bis 20 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0006.	21.130/011.90.02.21.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 20 m2 bis 25 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0007.	21.130/011.90.02.21.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 25 m2 bis 30 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0008.	21.130/011.90.02.21.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 30 m2 bis 35 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0009.	21.130/011.90.02.21.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 35 m2 bis 40 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,..	.....,..

Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-00 A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP  
 VE: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028  
 LV: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0010.	21.130/011.90.02.21.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 40 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0011.	21.130/011.30.02.22.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0012.	21.130/011.40.02.22.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0013.	21.130/011.50.02.22.20 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 15 m2 bis 20 m2. Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0014.	21.130/011.90.02.22.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 20 m2 bis 25 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,..	.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<p><b>Projekt:</b> A-P0753-00 <b>VE:</b> 264-26-4001 <b>LV:</b> 264-26-4001</p>	<p>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP Erneuerung von Beschilderung 2026-2028 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.00.0015.</b>	21.130/011.90.02.22.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 25 m2 bis 30 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.00.0016.</b>	21.130/011.90.02.22.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 30 m2 bis 35 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.00.0017.</b>	21.130/011.90.02.22.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 35 m2 bis 40 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.00.0018.</b>	21.130/011.90.02.21.20 TA <b>Verkehrsschild abbauen</b> Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'über 40 m2' Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.00.</b>		.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>02.</b>		.....,...	.....,...

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.</b>	<b>LIEFERN</b>				
<b>03.00.</b>	<b>StVo Beschilderung</b>				
<b>03.00.0001.</b>	21.130/401.01.31.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Ronde. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0002.</b>	21.130/401.02.21.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Dreieck. Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	5,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0003.</b>	21.130/401.03.21.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Quadrat. Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	30,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0004.</b>	21.130/401.03.31.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Quadrat. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt.	5,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 03.00.0004.

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<p><b>Projekt:</b> A-P0753-00 <b>VE:</b> 264-26-4001 <b>LV:</b> 264-26-4001</p>	<p><b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP Erneuerung von Beschilderung 2026-2028 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.00.0004. Forts. ...</b>					
	Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.				
<b>03.00.0005.</b>	21.130/401.05.21.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	10,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0006.</b>	21.130/401.05.31.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	5,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0007.</b>	21.130/401.13.01.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Rechteck 1500 x 650 mm. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0008.</b>	21.130/401.15.01.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Rechteck 2000 x 1250 mm. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	5,00	St	.....,..	.....,..

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.00.0009.</b>	21.130/401.30.31.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Zeichen 406-50, 650 x 650 mm. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AN.	5,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0010.</b>	21.130/401.39.01.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Zeichen 605-11, 605-21, 1000 x 250 mm. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AN.	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0011.</b>	21.130/401.47.01.23.01 <b>Verkehrsschild liefern</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Zeichen 626-10, 626-20, 750 x 500 mm. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AN.	5,00	St	.....,..	.....,..
<b>03.00.0012.</b>	----- <b>Antigrafitti Schutzfolie</b> Zulage für die Lieferung von Großschildern mit Antigrafitti-Schutzfolie. Für Schilder auf Rastanlagen. Antigrafittikennzeichnung rückseitig aufbringen. Abrechnung nach Schildgröße.	20,00	m2	.....,..	.....,..
<b>03.00.0013.</b>	----- <b>Antisticker Schutzfolie</b> Zulage für die Lieferung von Großschildern mit Antisticker-Schutzfolie. Für Schilder auf Rastanlagen. Antistickerkennzeichnung rückseitig aufbringen. Abrechnung nach Schildgröße.	20,00	m2	.....,..	.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.00.</b>			.....,...
<b>03.01.</b>	<b>Wegweiser</b>				
<b>03.01.0001.</b>	21.130/406.99.00.25.02 TA <b>Wegweiser liefern</b> Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild '333,430-10.430-20' Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	15,00	St	.....,...	.....,...
<b>03.01.0002.</b>	21.130/411.12.01.11 <b>Großflächigen Wegweiser liefern</b> Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1. Anzahl der Schilder = 1 Stück. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	100,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.01.0003.</b>	21.130/411.12.02.11 <b>Großflächigen Wegweiser liefern</b> Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Anzahl der Schilder = 1 Stück. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	2.300,00	m2	.....,...	.....,...
<b>03.01.0004.</b>	21.130/421.11.02.10.02 <b>Decktafel/Folienaufkleber liefern</b> Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Decktafel = 2 mm dick, 1 - teilig.	15,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 03.01.0004.

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>03.01.0004. Forts. ...</b>					
	Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Beschriftet. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.				
<b>03.01.0005.</b>	-----	5,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Klappschild Buchform liefern</b> Klappschild nach Unterlagen des AG entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen lie- fern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Klapptafel in Buchform mit einem Drehflügel Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.				
<b>03.01.0006.</b>	-----	80,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Halterung liefern</b> Halterung für Großschilder liefern einschl. aller Kleinteile und Nebenleistungen (vorheriges Aufmaß der VZB ist vor Ort aufzumessen, Hubsteiger etc.) Halterung gem. RiZ-VZB 20 für Schilder bis 5000 mm Schildhöhe. Halter aus S 235 JR. Korrosionsschutz Feuerverzinkt einschl. rostfreiem Befestigungsmaterial und fixierter Elastomerdistanzstücke. Die Art der Fixierung ist auf Anforderung nachzuweisen. Geprüfte Statik ist dem AG vor Lieferung (3 fach) zur Genehmigung einzureichen.				
<b>03.01.0007.</b>	-----	20,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Taubenabwehr für VZ liefern</b> Taubenabwehrleiste für Verkehrszeichen inkl. mechanischer Befestigung liefern Taubenabwehrleiste: 4-reihige Spikes aus Edelstahl Abgerechnet wird pro Meter				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.01.</b>		.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>	<b>03.</b>		.....,..	.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.</b>	<b>MONTIEREN</b>				
<b>04.00.</b>	<b>StVo Beschilderung</b>				
<b>04.00.0001.</b>	21.130/101.01.31.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Ronde. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>04.00.0002.</b>	21.130/101.02.31.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Dreieck. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	5,00	St	.....,..	.....,..
<b>04.00.0003.</b>	21.130/101.03.21.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Quadrat. Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	30,00	St	.....,..	.....,..

Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-00 A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP  
 VE: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028  
 LV: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0004.	21.130/101.03.31.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Quadrat. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	5,00	St	.....,..	.....,..
04.00.0005.	21.130/101.05.21.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	10,00	St	.....,..	.....,..
04.00.0006.	21.130/101.05.31.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	5,00	St	.....,..	.....,..
04.00.0007.	21.130/101.13.01.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Rechteck 1500 x 650 mm. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.	20,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 04.00.0007.

Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-00 A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP  
 VE: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028  
 LV: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.00.0007. Forts. ...

Schild = profilverstärkt.  
 Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

04.00.0008.	21.130/101.15.01.23.41	5,00	St	.....,...	.....,...
-------------	------------------------	------	----	-----------	-----------

**Verkehrsschild anbringen**  
 Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.  
 Schild = Rechteck 2000 x 1250 mm.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = profilverstärkt.  
 Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

04.00.0009.	21.130/101.30.01.23.41	5,00	St	.....,...	.....,...
-------------	------------------------	------	----	-----------	-----------

**Verkehrsschild anbringen**  
 Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.  
 Schild = Zeichen 406-50, 650 x 650 mm.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = profilverstärkt.  
 Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

04.00.0010.	21.130/101.39.01.23.41	20,00	St	.....,...	.....,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

**Verkehrsschild anbringen**  
 Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.  
 Schild = Zeichen 605-11, 605-21, 1000 x 250 mm.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = profilverstärkt.  
 Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.00.0011.</b>	21.130/101.47.01.23.41 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Zeichen 626-10, 626-20, 750 x 500 mm. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	5,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>			<b>04.00.</b>	.....,..
<b>04.01.</b>	<b>Wegweiser</b>				
<b>04.01.0001.</b>	21.130/106.99.00.25.21 TA <b>Wegweiser anbringen</b> Pfeilwegweiser oder Tabellenwegweiser in aufgelöster Form entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung nach Unterlagen des AG herstellen. Schild '333, 415, 430' Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn, Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	15,00	St	.....,..	.....,..
<b>04.01.0002.</b>	21.130/111.11.01.11.01 <b>Großflächigen Wegweiser anbringen</b> Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1. Anzahl der Schilder = 1 Stück. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	100,00	m2	.....,..	.....,..

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.01.0003.</b>	21.130/111.11.02.11.01 <b>Großflächigen Wegweiser anbringen</b> Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Anzahl der Schilder = 1 Stück. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2.000,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.01.0004.</b>	21.130/111.11.02.16.03 <b>Großflächigen Wegweiser anbringen</b> Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Anzahl der Schilder = 1 Stück. Befestigung an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen mit Auskrugung nach Unterlagen des AG. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4571. Anbringung über der Fahrbahn.	200,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.01.0005.</b>	21.130/121.11.02.10.11 <b>Decktafel/Folienaufkleber anbringen</b> Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG entsprechend konstruktiven Erfordernissen an Wegweiser anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Decktafel = 2 mm dick, 1 - teilig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Beschriftet. Befestigung mit Nieten aus Aluminium. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	5,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.01.0006.</b>	21.130/121.11.02.10.13 <b>Decktafel/Folienaufkleber anbringen</b> Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG entsprechend konstruktiven Erfordernissen an Wegweiser	10,00	m2	.....,..	.....,..

...Forts. 04.01.0006.

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
<b>VE:</b>	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
<b>LV:</b>	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.01.0006. Forts. ...</b>					
	<p>anbringen.                      Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen.                      Decktafel = 2 mm dick, 1 - teilig.                      Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.                      Beschriftet.                      Befestigung mit Nieten aus Aluminium.                      Anbringung über der Fahrbahn.</p>				
<b>04.01.0007.</b>	----- <b>Klappschild Buchform liefern</b> Klappschild nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Klapptafel in Buchform mit einem Drehflügel Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	5,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.01.0008.</b>	----- <b>Halterung montieren</b> Halterung für Großschilder an VZB nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. aller Kleinteile und Nebenleistungen montieren. Halterung gem. RiZ-VZB 20 für Schilder bis 5000 mm Schildhöhe.	80,00	St	.....,..	.....,..
<b>04.01.0009.</b>	----- <b>Taubenabwehr für VZ anbringen</b> Taubenabwehrleiste an Verkehrszeichen anbringen Taubenabwehrleiste: 4-reihige Spikes aus Edelstahl Abgerechnet wird pro Meter	20,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>04.01.</b>		.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>04.</b>		.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.</b>	<b>AUFSTELLVORRICHTUNG</b>				
<b>05.00.</b>	<b>DEMONTIEREN</b>				
<b>05.00.0001.</b>	----- <b>Rohrpfosten abbauen</b> Rohrpfosten abbauen Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.00.0002.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	50,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0003.</b>	----- <b>Mast abbauen</b> Mast aus Stahl, feuerverzinkt, abbauen. Mastform = rund, Abdeckung verschweißt. Mastdurchmesser = 108,0/3,6 mm. Mastlänge über 4000 mm bis 4500 mm. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	25,00	St	.....,..	.....,..
<b>05.00.0004.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	50,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0005.</b>	----- <b>Gabelständer Sp. &lt; 600 abbauen</b> Aufstellvorrichtung = 1 Gabelständer abbauen. Spreizung bis 600 mm. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	550,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0006.</b>	----- <b>Gabelständer Sp. 600-1000 abbauen</b> Aufstellvorrichtung = 1 Gabelständer abbauen. Spreizung 600 bis 1000 mm. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0007.</b>	----- <b>Gabelständer Sp. 1000-1500 abbauen</b> Aufstellvorrichtung = 1 Gabelständer abbauen.	600,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 05.00.0007.

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b> A-P0753-00 <b>VE:</b> 264-26-4001 <b>LV:</b> 264-26-4001	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP                  Erneuerung von Beschilderung 2026-2028                  Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.00.0007. Forts. ...</b>					
	Spreizung 1000 bis 1500 mm. Fundament entfernen, wird gesondert vergütet. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
<b>05.00.0008.</b>	-----	75,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Ankerschrauben demontieren</b> Ankerschrauben abtrennen und mit Kaltverzinkung versehen.				
	<b>Zwischensumme</b>			<b>05.00.</b>	.....,...
<b>05.01. LIEFERN</b>					
<b>05.01.0001.</b>	21.130/431.08.21.02	25,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Ausrüstungsteil f. Rohrpf. liefern</b> Ausrüstungsteil für Rohrpfosten liefern. Bodenhülse aus Stahl feuerverzinkt, Länge 500 mm, Fest- stellvorrichtung mit Klemmkeil und Innensechskant- schraube. Für Rohrdurchmesser 60,3 mm. Länge der Rohrpfostenverlängerung = 400 mm. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.				
<b>05.01.0002.</b>	-----	30,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter				
<b>05.01.0003.</b>	21.130/431.08.31.02	25,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Ausrüstungsteil f. Rohrpf. liefern</b> Ausrüstungsteil für Rohrpfosten liefern. Bodenhülse aus Stahl feuerverzinkt, Länge 500 mm, Fest- stellvorrichtung mit Klemmkeil und Innensechskant- schraube. Für Rohrdurchmesser 76,1 mm. Länge der Rohrpfostenverlängerung = 400 mm. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.				
<b>05.01.0004.</b>	-----	30,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter				

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0005.	----- TA <b>Befestigungsteile liefern</b> Befestigungsteile liefern. Befestigungsteil 'Bodenhülse mit Gewinde und Spannring' Durchmesser = 60,3 mm. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.	25,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0006.	----- TA <b>Befestigungsteile liefern</b> Befestigungsteile liefern. Befestigungsteil 'Bodenhülse mit Gewinde und Spannring' Durchmesser = 76,1 mm. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.	25,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0007.	21.130/441.20.14.12 <b>Mast liefern</b> Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern. Mastform = rund, Abdeckung verschweißt. Mastdurchmesser = 108,0/3,6 mm. Mastlänge über 4000 mm bis 4500 mm. Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.	20,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0008.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	30,00	m	.....,...	.....,...
05.01.0009.	21.130/441.20.24.12 <b>Mast liefern</b> Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern. Mastform = rund, Abdeckung verschweißt. Mastdurchmesser = 133,0/4,0 mm. Mastlänge über 4000 mm bis 4500 mm. Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AG.	5,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0010.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	10,00	m	.....,...	.....,...

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<p><b>Projekt:</b> A-P0753-00 <b>VE:</b> 264-26-4001 <b>LV:</b> 264-26-4001</p>	<p><b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b> <b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b> <b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.01.0011.</b>	21.130/446.05.11.02 <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	100,00	St	.....,...	.....,...
<b>05.01.0012.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	50,00	m	.....,...	.....,...
<b>05.01.0013.</b>	21.130/446.05.21.02 <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	100,00	St	.....,...	.....,...
<b>05.01.0014.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	50,00	m	.....,...	.....,...
<b>05.01.0015.</b>	21.130/446.05.31.02 <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 60/600 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	25,00	St	.....,...	.....,...
<b>05.01.0016.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	10,00	m	.....,...	.....,...

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0017.	21.130/446.05.41.02 <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 60/750 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	25,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0018.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	30,00	m	.....,...	.....,...
05.01.0019.	21.130/446.05.51.02 <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 60/1000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	25,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0020.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	20,00	m	.....,...	.....,...
05.01.0021.	21.130/446.05.91.02 TA <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung '76/750 mm' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	30,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0022.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	50,00	m	.....,...	.....,...

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0023.	21.130/446.05.61.02 <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 76/1000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	75,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0024.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	40,00	m	.....,...	.....,...
05.01.0025.	21.130/446.05.91.02 TA <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung '76/1300 mm' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	50,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0026.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	30,00	m	.....,...	.....,...
05.01.0027.	21.130/446.05.91.02 TA <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung '108/1000 mm' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	10,00	St	.....,...	.....,...
05.01.0028.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	20,00	m	.....,...	.....,...

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0029.	21.130/446.05.91.02 TA <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung '108/1300 mm' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	30,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0030.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	50,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0031.	21.130/446.05.91.02 TA <b>Gabelständer liefern</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung '108/1500 mm' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	10,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0032.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	20,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0033.	21.130/451.32.61.02 <b>Dreieckgabelständer liefern</b> Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach Unterlagen des AG liefern. Grundform = gleichschenkliges Dreieck, Basis 350 mm, Schenkel 450 mm. Standrohr Durchmesser = 60,3/2,9 mm. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AG.	20,00	St	.....,..	.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0034.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	10,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0035.	----- <b>Ankerschrauben liefern</b> Anker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Gabel- und Dreieckgabelständer einschl. des erforderlichen Befestigungsmaterials liefern	75,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0036.	----- <b>Windverband liefern</b> Windverband nach statischen erfordernissen aus Rohr S 235 JR, feuerverzinkt, DU bis 76 mm liefern.	5,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0037.	----- <b>Schutzplankenhalter liefern</b> Schutzplankenhalter zur Befestigung von Verkehrszeichen liefern Halter: feuerverzinkt, Standrohr Durchmesser = 76,0 Zur Befestigung an Schutzplanke DDSP Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97.	5,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0038.	----- <b>Mehraufwand für Sondertransport</b> Mehraufwand für Sondertransport wegen Überlängen bis 15.000 mm	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>				<b>05.01.</b> .....
<b>05.02.</b>	<b>MONTIEREN</b>				
05.02.0001.	21.130/302.51.50.11.11 <b>Rohrpfosten aufstellen</b> Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm. Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des AG. Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	2,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 05.02.0001.

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

**05.02.0001. Forts. ...**

Fundament Typ A nach IVZ-Norm.  
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.  
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

<b>05.02.0002.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	5,00	m	.....,..	.....,..
--------------------	----------------------------------------------------------------------------	------	---	----------	----------

<b>05.02.0003.</b>	21.130/302.53.50.12.11 <b>Rohrpfosten aufstellen</b> Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm. Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm. Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des AG. Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Fundament Typ B nach IVZ-Norm. Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	3,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----------	----------

<b>05.02.0004.</b>	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	5,00	m	.....,..	.....,..
--------------------	----------------------------------------------------------------------------	------	---	----------	----------

<b>05.02.0005.</b>	21.130/336.22.04.41.00 <b>Mast aufstellen</b> Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form	25,00	St	.....,..	.....,..
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----------	----------

...Forts. 05.02.0005.

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.02.0005. Forts. ...

vorlegen.  
Mastform = rund, Abdeckung verschweißt.  
Mastlänge über 4000 mm bis 4500 mm.  
Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG.  
Fußplatte mit schwindfreiem, wasserdichtem Reaktionsharzmörtel unterfüttern.  
Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.

05.02.0006.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	30,00	m	.....,..	.....,..
-------------	----------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------	----------

05.02.0007.	21.130/346.20.54.11.00 <b>Gabelständer aufstellen</b> Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Fußplatte mit schwindfreiem, wasserdichtem Reaktionsharzmörtel unterfüttern.	480,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	----------	----------

05.02.0008.	----- <b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter	5,00	m	.....,..	.....,..
-------------	----------------------------------------------------------------------------	------	---	----------	----------

05.02.0009.	21.130/361.23.11.11.01 <b>Dreieckgabelständer d.AG aufstellen</b> Dreieckgabelständer des AG für Verkehrsschild nach Unterlagen des AG aufstellen. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen. Länge über 3000 bis 4000 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Auf Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aufstellen.	20,00	St	.....,..	.....,..
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----------	----------

...Forts. 05.02.0009.

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.02.0009. Forts. ...</b>					
	dernissen aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Fußplatten mit schwindfreiem, wasserdichtem Reaktionsharzmörtel unterfüttern. Dreieckgabelständer lagert innerhalb der Baustelle. Vorhandene Anker bündig entfernen.				
<b>05.02.0010.</b>	-----	5,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Mehr- oder Mindermenge</b> Mehr- oder Mindermenge pro Meter				
<b>05.02.0011.</b>	-----	75,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Ankerschrauben montieren</b> Fläche reinigen und Anker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Gabel- und Dreieckgabelständer einschl. des erforderliche Befestigungsmaterials setzen.				
<b>05.02.0012.</b>	-----	5,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Windverband montieren</b> Windverband nach statischen erfordernissen aus Rohr S 235 JR, feuerverzinkt, DU bis 76 mm montieren. Befestigung an Gabelständern zur Aussteifung einschl. des erforderl. rostfreiem Verschraubungsmaterials. Rohrenden mit Abdeckkappen verschließen.				
<b>05.02.0013.</b>	-----	5,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Schutzplankenhalter liefern</b> Schutzplankenhalter zur Befestigung von Verkehrszeichen montieren Halter: feuerverzinkt, Standrohr Durchmesser = 76,0 Zur Befestigung an Schutzplanke DDSP Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97.				
	<b>Zwischensumme</b>		<b>05.02.</b>		.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>05.</b>		.....,..

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>06.</b>	<b>FUNDAMENTE</b>				
<b>06.00.</b>	<b>Fundamente</b>				
<b>06.00.0001.</b>	----- <b>Fundamente abbrechen</b> Alte Stahlbetonfundamente komplett entfernen. Fundamente von seitlicher Beschilderung. Abbruchmaaterial geht in Eigentum des AN über und wird fachgerecht, entsprechend bestehender Gesetze und Vorschriften, entsorgt. Baugrube verfüllen und lagenweise verdichten, Fläche mit brauchbarem Boden andecken und gem. Baubeschreibung einsäen.	600,00	m3	.....,..	.....,..
<b>06.00.0002.</b>	----- <b>Sauberkeitsschicht C8/10 herstellen</b> Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 auf Planum profilgerecht herstellen. Dicke Sauberkeitsschicht = 10 cm. Abgerechnet wird die Fundamentfläche ohne Überstand.	600,00	m3	.....,..	.....,..
<b>06.00.0003.</b>	----- <b>Fundamente in C25/30 herstellen</b> Fundamente in C25/30 (LP) XC4, XD1, XF3 einschl. Ankerkorb und erforderlicher Bewehrung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen für Gabelständerkonstruktionen mit Lieferung aller Stoffe, Erdaushub und Erbringen aller Nebenleistungen. Homogenbereich HB1 (Ersatz für Bodenklasse 3-5) Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und wird fachgerecht, entsprechend bestehender Gesetze und Vorschriften, entsorgt. Umgebende Fläche dem früheren Zustand gemäß wieder herstellen. Eine geprüfte Statik ist dem AG vor Ausführung einzureichen.	600,00	m3	.....,..	.....,..
<b>06.00.0004.</b>	----- <b>Zulage Fundamentaushub HB 2 und HB3</b> Zulage zu Position 06.00.0002 bei Fundament in Homogenbereich HB 2 und HB 3(Ersatz Bodenklasse 6 und 7).	300,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>				<b>06.00.</b> .....

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: A-P0753-00 A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP  
VE: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028  
LV: 264-26-4001 Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

---

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.			.....

---

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>07.</b>	<b>SONDERVERGÜTUNG</b>				
<b>07.00.</b>	<b>VERGÜTUNG VON SONN U. FEIERTAGEN</b>				
<b>07.00.0001.</b>	----- <b>Vergütung Sonn- u. Feiertage</b> Die Vergütung von Mehrkosten in der Zeit von Sonntag 00:00 - 24:00 Uhr. Die Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Anordnung der jeweiligen Autobahnmeisterei. Vergütet wird je Standort ein Stück.	10,00	d	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>			<b>07.00.</b>	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>			<b>07.</b>	.....,..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

LV                    264-26-4001

**00.                    AN- UND ABFAHRTSPAUSCHALE**

00.00.	AN- UND ABFAHRTEN	.....
--------	-------------------	-------

	<b>Summe 00.</b>	.....
--	------------------	-------

**01.                    VERKEHRSSICHERUNG**

01.00.	Tagesbaustelle k. Dauer	.....
--------	-------------------------	-------

01.01.	Nachtbaustelle k. Dauer	.....
--------	-------------------------	-------

01.02.	Warneinrichtung	.....
--------	-----------------	-------

	<b>Summe 01.</b>	.....
--	------------------	-------

**02.                    DEMONTIEREN**

02.00.	Verkehrsschild demontieren	.....
--------	----------------------------	-------

	<b>Summe 02.</b>	.....
--	------------------	-------

**03.                    LIEFERN**

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0753-00	A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP
VE:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028
LV:	264-26-4001	Erneuerung von Beschilderung 2026-2028

OZ	GB in EUR
03.00. StVo Beschilderung	.....,...
03.01. Wegweiser	.....,...
<b>Summe 03.</b>	<b>.....,...</b>
 <b>04. MONTIEREN</b>	
04.00. StVo Beschilderung	.....,...
04.01. Wegweiser	.....,...
<b>Summe 04.</b>	<b>.....,...</b>
 <b>05. AUFSTELLVORRICHTUNG</b>	
05.00. DEMONTIEREN	.....,...
05.01. LIEFERN	.....,...
05.02. MONTIEREN	.....,...
<b>Summe 05.</b>	<b>.....,...</b>
 <b>06. FUNDAMENTE</b>	
06.00. Fundamente	.....,...
<b>Summe 06.</b>	<b>.....,...</b>

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

---

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

---

**07. SONDERVERGÜTUNG**

07.00. VERGÜTUNG VON SONN U. FEIERTAGEN ...../..

**Summe 07.** ...../..

**Entwurf  
Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0753-00</b>	<b>A000, Psch Erhaltung AU BAB - MT / RP</b>
<b>VE:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>
<b>LV:</b>	<b>264-26-4001</b>	<b>Erneuerung von Beschilderung 2026-2028</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>264-26-4001</b>		
00.	AN- UND ABFAHRTSPAUSCHALE		.....
01.	VERKEHRSSICHERUNG		.....
02.	DEMONTIEREN		.....
03.	LIEFERN		.....
04.	MONTIEREN		.....
05.	AUFSTELLVORRICHTUNG		.....
06.	FUNDAMENTE		.....
07.	SONDERVERGÜTUNG		.....

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....
Angebotssumme (netto)	.....
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....</b>

---

Das LV besteht aus den Seiten 28 bis 69