

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-12927-00	A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74
VE:	NOW-2026-0200	Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
LV:	NOW-2026-200	Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Übergeordnete Leistungen.....	2
01.01.	Technische Bearbeitung.....	2
01.02.	Baustelleneinrichtung.....	4
02.	Lagerwechsel und Ertüchtigung von vier Stützenköpfen.....	6
02.01.	Erdarbeiten.....	7
02.02.	Baubehelfe.....	8
02.03.	Anheben des Überbaus + Abbruch.....	9
02.04.	Stahlbetonarbeiten.....	12
02.05.	Einbau der neuen Lager.....	13
	Zusammenstellung.....	19

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Übergeordnete Leistungen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01. Die nachfolgend aufgeführten "übergeordneten Leistungen" beziehen sich auf die sämtliche im LV aufgeführten Bauleistungen.</i>				
01.01.	Technische Bearbeitung				
01.01.0001.	19.101/605.99 TA Standsicherheitsnachweis aufstell.. Standsicherheitsnachweis aufstellen. Standsicherheitsnachweis für 'sämtliche erforderlichen Baubehelfe, Traggerüste, Hebezeuge, Arbeitsgerüste, Montagevorgänge und Bauzustände gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abs. 2 und der Eurocodes aufstellen und liefern. Eingerechnet ist auch der gesamte Aufwand für die eventuelle Überarbeitung der eingereichten Unterlagen bis zur endgültigen Genehmigung durch den AG, einschl. großmaßstäblicher Detaildarstellungen. Die Baudurchführung der Teilleistungen ohne vorherige Genehmigung der Ausführungsunterlagen durch den AG ist strikt untersagt. Ergänzende Hinweise und Vorgaben der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen' Standsicherheitsnachweis '5-fach liefern.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.01.0002.	19.101/605.99 TA Standsicherheitsnachweis aufstell.. Standsicherheitsnachweis aufstellen. Standsicherheitsnachweis für 'alle zu bearbeitenden Bauteile im Zuge der Verstärkungsmaßnahmen, wie z.B. Lager, Lastverteilungsplatten, neue Stützenköpfe, etc. Grundlagen: Entwurfsunterlagen der Verstärkung Standsicherheitsnachweis '5-fach liefern.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.01.0003.	19.101/610.99 TA Ausführungszeichnungen herstellen.. Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für 'sämtliche Baubehelfe, Traggerüste, Hebezeuge, Arbeitsgerüste, Montagevorgänge und Bauzustände gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abs. 2 herstellen und liefern. Eingerechnet ist auch der gesamte Aufwand für die eventuelle Überarbeitung der eingereichten Unterlagen bis zur endgültigen Genehmigung durch den AG, einschließlich großmaßstäblicher Detaildarstellungen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	Forts. ...				
	Die Baudurchführung der Teilleistungen ohne vorherige Genehmigung der Ausführungsunterlagen durch den AG ist strikt untersagt. Ergänzende Hinweise und Vorgaben der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen. Ausführungszeichnungen '5-fach liefern.'				
01.01.0004.	19.101/610.99 TA Ausführungszeichnungen herstellen.. Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für 'alle zu bearbeitenden Bauteile im Zuge der Verstärkungsmaßnahmen, wie z.B. Lager, Lastverteilungsplatten, neue Stützenköpfe, etc. herstellen und liefern. Einschließlich Werkstattplanung für alle vom AN zu liefernden Stahlbauteile einschließlich Lager und Lastverteilungsplatten herstellen und liefern. Eingerechnet ist auch der gesamte Aufwand für die eventuelle Überarbeitung der eingereichten Unterlagen bis zur endgültigen Genehmigung durch den AG, einschließlich großmaßstäblicher Detaildarstellungen. Die Baudurchführung der Teilleistungen ohne vorherige Genehmigung der Ausführungsunterlagen durch den AG ist strikt untersagt. Ergänzende Hinweise und Vorgaben der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen. Ausführungszeichnungen '5-fach liefern.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0005.</i> <i>Die Vermessungen sind für mindestens für folgende Bauzustände durchzuführen:</i> <i>- Anfangszustand: vor Beginn der Arbeiten (Bestandsvermessung)</i> <i>- Baustand: während der Ausführung der Arbeiten, soweit für die Durchführung der Maßnahmen erforderlich</i> <i>- Endzustand: nach Fertigstellung der Arbeiten (Kontroll- und Revisionsvermessung)</i>				
01.01.0005.	----- Vermessungstechnische Leistung Vermessung für die gesamte Baumaßnahme gemäß ZTV-ING Teil 1, Abschnitt 2 für sämtliche Arbeiten durchführen. Die Ergebnisse sind aufzubereiten und in prüffähiger Form dem Auftraggeber vorzulegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	----- Zusätzliche Baustoffnachweise 1,00 Psch xxxxxx,xx Zusätzliche Eignungs- und Gütenachweise nach ZTV-ING, Teil 3, im Sinne der VOB DIN 18331 Abschnitt 4 für alle Betonbauteile erbringen. Diese Leistung umfasst alle zusätzlichen Aufwendungen für die Erbringung der Eignungsnachweise, wie z.B. erforderliche labortechnische Einrichtungen, Geräte und Stoffe sowie zusätzliche Aufwendungen für die Erbringung der Gütenachweise, wie z.B. erhöhte Aufwendungen für den Baubetrieb, zusätzlich erforderliche Geräte und Stoffe, etc., einschließlich der Fremdüberwachung der Betonbaustelle gem. Überwachungsklasse 2 durch eine vom DIBt zugelassenen Prüfstelle.				
01.01.0007.	19.101/613 Bestandsunterlagen herst. und lief. 1,00 Psch xxxxxx,xx Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2, für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bauwerksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bilder, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist beizufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabeformat der ASB-Ing (.CAB-Datei) auf den mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.				
01.01.0008.	----- Beweissicherung durchführen 1,00 Psch xxxxxx,xx Durchführung der Zustandsfeststellung vor Baubeginn gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung. Zustandsfeststellung der Baufelder Achse 4 und 7, der anliegenden Straßen, Gehwege, Entwässerungseinrichtungen und der geplanten Baustelleneinrichtungsflächen. Zustand fotografisch aufnehmen und in einer Niederschrift festhalten. Dem AG wird vor Baubeginn eine Ausfertigung der Zustandsfeststellung überlassen. In dieser Zustandsfeststellung werden auch die während der Bauzeit vorübergehend benötigten Flächen einbezogen.				
01.02.	Baustelleneinrichtung				

Hinweis zur OZ 01.02.0001.

Die nachfolgend aufgeführten Positionen dieses LV-Abschnittes beziehen

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	sich auf die räumlich getrennten Baufeldflächen unterhalb bzw. seitlich des Bauwerks BW655 (siehe Anlage A-1: Übersichtsplan). Die Vorhaltung und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung bezieht sich auf die gesamte Bauzeit einschließlich aller vom Auftragnehmer zu vertretenden Bauzeitverlängerungen.				
01.02.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.02.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003.	----- Zufahrtsfläche vor- und nachschott.. 30,00 m3 Örtliches Ausbessern oder Anpassen des vorhandenen Schotters auf der Baustellenzufahrt, abhängig von der eingesetzten Gerätetechnik des Auftragnehmers. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die genutzten Zufahrtsflächen unterhalb des Bauwerks fachgerecht in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Alle hierfür erforderlichen Arbeiten und Aufwände sind in dieser Position enthalten und werden nicht gesondert vergütet.				
01.02.0004.	24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen.. 1,00 Psch xxxxxx,xx Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.02.0005.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen.. 320,00 m Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.				
01.02.0006.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen.. 180,00 m Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.				
02.	Lagerwechsel und Ertüchtigung von..				

Hinweis zur OZ 02.01.

Die im LV-Abschnitt 2. aufgeführten Bauleistungen beziehen sich jeweils auf

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<i>die Ertüchtigung der Stützenköpfe und den Austausch der Lager der Stützen Achse 4 und 7.</i> <i>Aus den örtlich vorhandenen Randbedingungen ergibt sich eine eingeschränkte Arbeitshöhe (UK Überbau, u.a.) sowie ein eingeschränkter Arbeitsraum (vorhandene Stützen, u.a.). Der hieraus resultierende Mehraufwand (eingeschränkte Geräteauswahl, geringerer Arbeitsfortschritt usw.) sind in die nachfolgenden Leistungspositionen einzurechnen.</i>				
02.01.	Erdarbeiten <i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i> <i>Die ausgebauten Erdmassen können im Baubereich bauzeitlich gelagert werden. Die Kosten für die Einrichtung, Räumung und Wiederherrichtung des Zwischenlagerplatzes sind in die nachfolgend aufgeführten LV-Positionen einzukalkulieren.</i>				
02.01.0001.	24.106/210.09.01.01 TA Boden bzw. Fels lös. u. wiederver.. 48,00 m3 Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Fels 'vorhandener Schottertragschicht im Bereich der Bestandfundamente zur Freilegung der Fundamente. Schotterschicht oberhalb Stützenfundamente auf einer Breite von bis ca. 450cm (je beidseitig der Stützen) abtragen, seitlich lagern und nach Auswechslung der Lager und Rückbau des Traggerüst wieder einbauen. Die Lagerfläche ist durch ein Flies oder anderes geeignetes Material zu schützen. Dicke: 10cm. Ort: Achse 4 und Achse 7.' Boden bzw. Fels nach Unterlagen des AG profilgerecht einbauen und verdichten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.				
02.01.0002.	24.108/107.09.90.20 TA Baugrube herstellen.. 155,00 m3 Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Baugrube 'Boden der Klassen 3-5 oberhalb Stützenfundamente ausheben und innerhalb der Baustelle seitlich lagern. Die Lagerfläche ist durch ein Flies oder anderes geeignete Material zu schützen.' Baugrubentiefe 'Baugrubentiefe von 45cm bis ca. 70cm. Baugruben mit Neigung = 1:1 geböscht. Incl. Herstellung der Baugrubenböschung. Abrechnung wird nach				...Forts. 02.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0002.	Forts. ...				
	Abtragsprofilen. Ort: Achse 4 und Achse 7' Aushub innerhalb der Baustelle lagern.				
02.01.0003.	24.117/820.39.24.02 TA Baustoff AG als Baugrund einbauen.. Baustoff des AG als Baugrund einbauen und verdichten. Baugrube = Stütze bzw. Pfeiler. Baustoff 'Material für die Verfüllung der Baugruben vom Zwischenlager innerhalb der Baustelle aufnehmen, zum Einbauort transportieren, profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten. Einbau in die Baugruben um die Stützen in Achse 4 und 7. Material=Aushubmaterial (Bodenklasse 3-5). Abrechnung erfolgt für die eingebaute Menge im verdichteten Zustand im Auftragsprofil einschließlich Prüfung und Nachweis des vorgegebenen Verdichtungsgrades. Ausführung in Teilflächen' Gelagerten Baustoff aufnehmen und fördern. Verdichten auf mind. 100 v. H. Verdichtungsgrad Dpr. Abrechnung nach Abtragsprofilen der Baugrubenvertiefung.	155,00	m3	,xx	,xx
02.02.	Baubeihilfe				
02.02.0001.	22.116/106.09.09.00 TA Traggerüst herstellen.. Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Gerüst 'Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Gerüst für die Abstützung und Anhebung des Überbaus in Achse 4 und 7 einschließlich sämtlicher Vorkehrungen (Abplanungen, Einhausungen, o.dgl.), die zum Schutz der Umwelt erforderlich sind, sowie Verankerungen und Auflagerkonstruktionen. Einmaliges Umsetzen des Traggerüsts ist im Einheitspreis enthalten (z. B. von Achse 4 nach Achse 7).' Gründung 'auf Bestandsfundamente'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.02.0002.	22.116/306.99.00.09.00 TA Arbeitsgerüst herstellen.. Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Einsatzort 'um die Bestandsstützen in Achse 4 und 7 '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
					...Forts. 02.02.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0002.	Forts. ... Tragsystem 'nach Wahl des AN.' Einrichtungen 'Einschließlich erforderlicher Gründung sowie Treppentürme und weiterer Leitergänge. Inklusiv Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Einhausungen u.ä.) einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und beseitigen.'				
02.02.0003.	22.116/206.90.90 TA Schutzgerüst herstellen.. Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung des Gerüsts nach Unterlagen des AG. Gerüst 'um die Bestandsstützen in Achse 4 und 7. Tragsystem nach Wahl des AN. ' Einrichtungen 'Einschließlich erforderlicher Gründung sowie erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge. Inklusiv Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Einhausungen u.ä.) einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und beseitigen.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
02.03.	Anheben des Überbaus + Abbruch <i>Hinweis zur OZ 02.03.0001. Die nachfolgende Position umfasst die Anhebung des bestehenden Brückenüberbaus an den Lagern der Achse 4 und Achse 7. Der Lagertausch erfolgt zeitlich versetzt je Achse. Um zusätzliche Zwängungen zu vermeiden, sind alle Pressen innerhalb einer Achse hydraulisch miteinander zu koppeln.</i>				
02.03.0001.	----- Überbau anheben, festsetzen und .. Überbau oberhalb der Stützen ca. 10mm anheben, während des Lageraustausches festsetzen und entsprechend dem Baufortschritt schrittweise wieder in die bestehende Höhenlage ablassen. Nachstehend beschriebene Hebekonstruktion liefern, montieren, umbauen, betreiben und wieder demontieren. Pressenansatz auf Traggerüst des AN. Pro Stütze jeweils 4 Pressen, bestehend aus: - Obere Lagerverteilungsplatte mind. Ø 460, t ≥ 100mm - Edelstahlplatte mit PTFE-Gleitschicht - Lastverteilungsplatte - Hydraulikpresse mit Stelling Flachzylinder, Typ EBRSPACHER ZE 840.5, Hublast 390t o.glw.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	...Forts. 02.03.0001.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001.	Forts. ...				
	- untere Lastverteilungsplatte.				
	Lage: Stützen Achse 4 und Achse 7, gemäß Unterlage des AG				
02.03.0002.	22.118/013.93.99.92 TA Beton abbrechen.. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil 'Stützenköpfe Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte Ausführung nach Einbau der Hilfsstützen und Anheben des Überbaus. Ausführung ca. 7,00m über Gelände, direkt unterhalb des bestehenden Überbaus (begrenzte Arbeitshöhe).' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse 'B450 gem. Bestandsplänen, mögliche Nacherhärtung ist einzukalkulieren.' Abbruch 'ohne Erschütterungen. Im unteren Bereich des Abbruchbereichs ist der Beton über ca. 45 cm unter Erhalt der vorhandenen Anschlussbewehrung mittels z.B. Hochdruckwasserstrahlen vollständig aufzufangen und zu entsorgen.' Anschlussbewehrung '(senkrechte Bewehrung) vorsichtig freilegen und erhalten.' Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	9,00	m3	,..	,..
02.03.0003.	23.114/050.90.00 TA Vorhandene Unterlage reinigen.. Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Vorbereitung der Stahlbetonoberfläche der Abbruchfuge durch Hochdruckwasserstrahlen zum Aufräumen der Betonierfuge. Ausführung in Teilflächen: Abbruchfuge in Stützenköpfe Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte (Arbeiten von oben bzw. seitlich) - zu erzielende Rauhtiefe > 6mm - Korngerüst über 4mm freilegen. - Schlämme, Staub, lose Teile, Öl, Fett, haftungsmindernde Schichten u.ä. vollständig entfernen - Lunker und Poren sind zu öffnen - Angrenzende Bauteile sind zu schützen. - Düsendruck: > 600 bar. - Ist-Betongüte C25/30 bis C50/60 Die Abreifestigkeit mu im Mittel mind. 1,5 N/mm ² betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mm ²	6,20	m2	,..	,..

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	Forts. ...				
	nicht unterschreiten.				
	Incl. staub- und wasserdichte Einhausungen und Prallplatten zum Schutz umgebender Bauteile und Anlagen.				
	Anfallendes Wasser und abgetragenes Material auffangen und fachgerecht entsorgen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				
02.03.0004.	23.114/050.90.00 TA Vorhandene Unterlage reinigen.. Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Vorbereitung der Stahlbetonoberfläche des Überbaus durch Hochdruckwasserstrahlen zum Aufrauhlen der Betonierfuge.	16,40	m2		
	Ausführung in Teilflächen: Stützenköpfe Achse 4/Nord, 4/Mitte, 4/Süd, 7/Nord, 7/Mitte und 7/Süd, jeweils: UK Überbau im Anschlussbereich der oberen Lastverteilungsplatte und obere Lagerplatte (Arbeiten über Kopf).				
	- zu erzielende Rauhtiefe > 6mm - Korngerüst über 4mm freilegen. - Schlämme, Staub, lose Teile, Öl, Fett, haftungsmindernde Schichten u.ä. vollständig entfernen - Lunker und Poren sind zu öffnen - Angrenzende Bauteile sind zu schützen. - Düsendruck: > 600 bar. - Ist-Betongüte C25/30 bis C50/60				
	Die Abreifestigkeit mu im Mittel mind. 1,5 N/mm ² betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mm ² nicht unterschreiten.				
	Incl. staub- und wasserdichte Einhausungen und Prallplatten zum Schutz umgebender Bauteile und Anlagen.				
	Anfallendes Wasser und abgetragenes Material auffangen und fachgerecht entsorgen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen. '				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	23.114/050.90.00 TA Vorhandene Unterlage reinigen.. Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Vorbereitung der Stahlbetonoberfläche der Bestandsstützen durch Hochdruckwasserstrahlen zum Aufräumen der Betonierfuge Ausführung in Teilflächen: Stützenköpfe Achse 4/Süd und 7/Süd, jeweils: Stützenkopf im Anschlussbereich der unteren Lagerplatte (Seitliches Arbeiten, beengte Platzverhältnisse) - zu erzielende Rauhtiefe > 6mm - Korngerüst über 4mm freilegen. - Schlämme, Staub, lose Teile, Öl, Fett, haftungsmindernde Schichten u.ä. vollständig entfernen - Lunker und Poren sind zu öffnen - Angrenzende Bauteile sind zu schützen. - Düsendruck: > 600 bar. - Ist-Betongüte C25/30 bis C50/60 Die Abreißfestigkeit muß im Mittel mind. 1,5 N/mm² betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mm² nicht unterschreiten. Incl. staub- und wasserdichte Einhausungen und Prallplatten zum Schutz umgebender Bauteile und Anlagen. Anfallendes Wasser und abgetragenes Material auffangen und fachgerecht entsorgen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.'	2,00	m2	,...	,...
02.03.0006.	----- Lager ausbauen.. Lager ggf. mit Lager- und Futterplatten ausbauen und nach Wahl des AN verwerten. Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unterlagen des AG. Ggf. Mörtelbett beseitigen. Ausbau auf Stütze. Pressenansatz auf Traggerüst des AN Lagerart = Topflager mit Gleiteil.	6,00	St	,...	,...
02.04.	Stahlbetonarbeiten				
02.04.0001.	22.118/313.91.46.90.00 TA Bew. Beton einschl. Schalung hers.. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen	9,00	m3	,...	,...

...Forts. 02.04.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0001.	Forts. ...				
	des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Stützenköpfe Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. Zusätzliche Anforderungen 'Feuchtigkeitsklasse: WA. Betonoberfläche: SB2. Ausführung unter begrenzter Arbeitshöhe (bestehender Überbau). Mindestens Druckfestigkeit C30/37. Ausführung unter begrenzter Arbeitshöhe (bestehender Überbau)'				
02.04.0002.	22.118/213.99 TA Betonstahl einbauen.. Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil 'Stahlbewehrung der neuen Stützenköpfe in Achsen 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte, einschließlich erforderlicher Anschlussbewehrung mit zugelassenem Kupplungssystem gem. Unterlagen des AG einbauen und einkleben. Das Herstellen und Reinigen möglicher Bohrlöcher für die Anschlussbewehrung ist in dieser Position einzukalkulieren.' Stahlsorte 'B500B'	1,50	t	,...	,...
02.04.0003.	23.114/437.99 TA Betonoberfläche bearbeiten.. Betonoberfläche durch abtragende Verfahren bearbeiten. Bearbeiten 'Betonoberfläche des neuen Stützenkopfes im Anschlussbereich der unteren Lagerplatte bzw. OK der Stützen nach beginnender Betonerhärtung aufrauen bzw. einschneiden. Lage: Stützen in Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte. Ausführung mittels Drahtbürste bzw. Stukateurkelle oder gleichwertig.'	10,00	m2	,...	,...
02.05.	Einbau der neuen Lager				
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0001. Beim Einbau der neuen Lager hat gemäß ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 8 2.4 eine Fachkraft des Lagerherstellers anwesend zu sein. Die Kosten für die Fachkraft sind einzukalkulieren</i>				
02.05.0001.	----- TA Topflager einbauen.. Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-	1,00	St	,...	,...
	...Forts. 02.05.0001.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0001.	Forts. ...				
	ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 60 mym. Ankerplatten werden gesondert vergütet. Einbau auf Stütze Achse 4/Nord. Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lagerstellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen. Gleitflächenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 anbringen. Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung '+- 255 mm' Zulässige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40mm' Aufnehmbare Normalkraft '8,1 MN Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm' Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollsichtdicke 100 mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D, Sollsichtdicke nach Angabe des Beschichtungstoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.				
02.05.0002.	----- TA Topflager einbauen.. 1,00 St Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 60 mym. Ankerplatten werden gesondert vergütet. Einbau auf Stütze Achse 4/Süd. Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lagerstellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen. Gleitflächenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 anbringen. Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung '+- 255 mm' Zulässige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40 mm' Aufnehmbare Normalkraft '9,0 MN Obere Lagerplatte mind. 950 mm x 950 mm' Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollsichtdicke 100 mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D, Sollsichtdicke nach Angabe des Beschichtungstoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0003.	----- TA Topflager einbauen.. Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 60 mym. Ankerplatten werden gesondert vergütet. Einbau auf Stütze Achse 7/Süd. Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lagerstellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen. Gleitflächenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 anbringen. Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung '+- 145 mm' Zulässige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40mm' Aufnehmbare Normalkraft '8,8 MN Obere Lagerplatte mind. 950 mm x 950 mm' Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollsichtdicke 100 mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D, Sollsichtdicke nach Angabe des Beschichtungstoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.	1,00	St		
02.05.0004.	----- TA Topflager einbauen.. Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 60 mym. Ankerplatten werden gesondert vergütet. Einbau auf Stütze Achse 7/Nord. Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lagerstellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen. Gleitflächenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 anbringen. Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung '+- 145 mm' Zulässige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40mm' Aufnehmbare Normalkraft '8,7 MN Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm' Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollsichtdicke 100 mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und	1,00	St		

...Forts. 02.05.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0004.	Forts. ...				
	Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D, Sollsichtdicke nach Angabe des Beschichtungsstoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.				
02.05.0005.	----- TA Topflager einbauen.. 1,00 St Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 60 mym. Ankerplatten werden gesondert vergütet. Einbau auf Stütze Achse 4/Mitte. Topflager mit einachsiger beweglichem Gleitteil. Lagerstellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen. Gleitflächenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 anbringen. Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung '+- 255 mm' Aufnehmbare Normalkraft '8,6 MN'. Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung '0,2 MN Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm' Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollsichtdicke 100 mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D, Sollsichtdicke nach Angabe des Beschichtungsstoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.				
02.05.0006.	----- TA Topflager einbauen.. 1,00 St Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 60 mym. Ankerplatten werden gesondert vergütet. Einbau auf Stütze Achse 7/Mitte. Topflager mit einachsiger beweglichem Gleitteil. Lagerstellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen. Gleitflächenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 anbringen. Zulässige Verschiebung in Bauwerkslängsrichtung '+- 145 mm' Aufnehmbare Normalkraft '9,9 MN'. Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung '0,2 MN				
	...Forts. 02.05.0006.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw. AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0006.	Forts. ...				
	Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm' Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollsichtdicke 100 mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D, Sollsichtdicke nach Angabe des Beschichtungstoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.				
02.05.0007.	24.121/178.99.00 TA Lagerteil einbauen.. Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz entsprechend Lager. Einbau 'Lastverteilungsplatten übereinanderliegend über der oberen Lagerplatte in Achsen 4/Nord und 7/Nord, einschließlich aller Verbindungsmittel gem. Unterlagen des AG herstellen, liefern, abladen und einbauen. ' Lagerteil 'jeweils eine Lastverteilungsplatte des Typen 1 gem. Zeichnung in Achse 4/Nord und 7/Nord. Material: Baustahl S235. Plattendicke: 60 mm '	2,00	St	,...	,...
02.05.0008.	24.121/178.99.00 TA Lagerteil einbauen.. Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz entsprechend Lager. Einbau 'Lastverteilungsplatten übereinanderliegend über der oberen Lagerplatte in Achse 4/Nord und 4/Mitte sowie in Achse 7/Nord und 7/Mitte, einschließlich aller Verbindungsmittel gem. Unterlagen des AG herstellen, liefern, abladen und einbauen.' Lagerteil 'jeweils eine Lastverteilungsplatte des Typen 2 gem. Zeichnung in Achse 7/Nord und 7/Mitte sowie in Achse 4/Nord und 4/Mitte. Material: Baustahl S235. Plattendicke: 60 mm'	4,00	St	,...	,...
02.05.0009.	24.121/178.99.00 TA Lagerteil einbauen.. Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz entsprechend Lager. Einbau 'Lastverteilungsplatten übereinanderliegend über der oberen Lagerplatte in Achse 4/Nord und 4/Mitte sowie in Achse 7/Nord und 7/Mitte, einschließlich aller Verbindungsmittel gem. Unterlagen des AG herstellen, liefern, abladen und einbauen.' Lagerteil 'jeweils eine Lastverteilungsplatte des Typen 3 gem. Zeichnung in Achse 7/Nord und 7/Mitte sowie in Achse 4/Nord und 4/Mitte. Material: Baustahl S235. Plattendicke: 60 mm'	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0010.	22.118/338.99.99.21 TA Unbewehrten Beton herstellen.. Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'zum Lagervergussfügen mit Vergussmörtel der neuen Lager sowie der Lastverteilungsplatten gem. Unterlagen der AG in Achsen 4 und 7, obere und untere Mörtelfuge' Druckfestigkeitsklasse 'Frühfestigkeitsklasse B gem. ZTV-ING Teil 6 Abschnitt 8 2.4 ' Expositionsklasse 'nach Unterlagen des AG ' Zusätzliche Anforderungen 'Schwindmaßklasse SKVM III gem. ZTV-ING Teil 6 Abs. 8 2.4' Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	0,80	m3	,..	,..
02.05.0011.	----- Lage Bestandsbewehrung prüfen Lage der Bestandsbewehrung bei jeglichen Eingriffen in die Betonkonstruktion des Überbaus feststellen und auf Übereinstimmung mit den Angaben der Bestandspläne prüfen. Prüfgerät / -verfahren = nach Wahl des AN. Diese Position gilt pauschal für alle Eingriffe in die Betonkonstruktion des Überbaus.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.05.0012.	----- Lage Spannglieder prüfen Lage der Spannglieder bei jeglichen Eingriffen in die Betonkonstruktion des Überbaus feststellen und auf Übereinstimmung mit den Angaben der Bestandpläne prüfen. Prüfgerät/-verfahren=nach Wahl des AN. Diese Position gilt pauschal für alle Eingriffe in die Betonkonstruktion des Überbaus.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74
 VE: NOW-2026-0200 Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
 LV: NOW-2026-200 Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ GB in EUR

01.	Übergeordnete Leistungen	
01.01.	Technische Bearbeitung	
01.02.	Baustelleneinrichtung	
	Summe 01.	
02.	Lagerwechsel und Ertüchtigung von vier Stützenköpfen	
02.01.	Erdarbeiten	
02.02.	Baubeihelfe	
02.03.	Anheben des Überbaus + Abbruch	
02.04.	Stahlbetonarbeiten	
02.05.	Einbau der neuen Lager	
	Summe 02.	

Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A-12927-00	A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74
VE:	NOW-2026-0200	Verstärkungsmaßnahme BW 655 A270 bei Blumenthal
LV:	NOW-2026-200	Verstärkungsmaßnahmen Brückenstrang

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	NOW-2026-200
----	--------------

01.	Übergeordnete Leistungen	
02.	Lagerwechsel und Ertüchtigung von vier Stützenköpfen	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
---------------------------------	-------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)