

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Abschnitt Lägerdorf - Itzehoe Süd				
01.01.	Einrichtung, Hilfsleistungen				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Verkehrssicherung				
01.02.0001.	21.105/135.90.29.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Verkehrszeichenplan lt. Baubeschreibung 6.3.2.' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '07.30 Uhr bis 17.30 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St,..,..
01.02.0002.	21.105/135.90.29.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Verkehrszeichenplan D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '07.30 Uhr bis 17.30 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0003. Bezugnehmend auf Position 01.02.0003 ist wie lt. Baubeschreibung das Verkehrskonzept des AG zu entnehmen. Die Leistungen beziehen sich auf die kurzzeitige Sperrung der Anschlussstelle (Ab- und Zufahrt).</i>				
01.02.0003.	21.105/135.02.29.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	1,00	St,..,..
					...Forts. 01.02.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrskonzept des AG. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'bis ca. 1000 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung '07.30 Uhr bis 17.30 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
01.03. Fugenerneuerung					
01.03.0001. 23.114/427.91.02 TA					
	Kanten- und Eckabbruch ausbessern..	10,00	m,..,..
	Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhafte Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden 'ca. 100 St.' Größte Breite der Schadensfläche bis 5 cm. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.				
01.03.0002. 23.114/427.92.02 TA					
	Kanten- und Eckabbruch ausbessern..	10,00	m,..,..
	Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhafte Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden 'ca. 50 St.'				

...Forts. 01.03.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	Forts. ... Größte Breite der Schadensfläche über 5 cm bis 10 cm. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.				
01.03.0003.	23.114/427.93.02 TA Kanten- und Eckabbruch ausbessern.. Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhafte Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden 'ca. 20 St.' Größte Breite der Schadensfläche über 10 cm bis 15 cm. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.	10,00	m,...,...
01.03.0004.	23.114/435.02 Reparaturbaustoff liefern.. Reparaturbaustoff liefern für Kantenschäden, E-ckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.	250,00	kg,...,...
01.03.0005.	23.114/412.13.01 Riss aufweiten und verfüllen.. Riss in Betondecke durch Schneiden aufweiten und als Fuge verfüllen. Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten. Einzellängen bis 5,00 m. Fugenspalttiefe = 3,0 cm, Fugenspaltbreite = 12 mm. Fugenspalt verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.	50,00	m,...,...
01.03.0006.	23.114/447.29.01.03 TA Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Querfuge. Einzellängen 'Fahrbahnbreite = ca. 12,60 m ' Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	11.000,00	m,...,...

...Forts. 01.03.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0006. Forts. ...					
	Fugenspaltbreite 12 mm, Fugenspalttiefe 35 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.				
01.03.0007.	23.114/447.10.01.03 Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Längsfuge. Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwenden. Fugenspaltbreite 12 mm, Fugenspalttiefe 35 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.	9.700,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0008. Die angegebenen lf.m. aus Position 01.03.0008 beziehen sich auf 3 Einzellängen.</i>				
01.03.0008.	23.114/447.44.01.04 Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Fuge an Rinnen, längs verlaufenden Fundamenten u. ä. Einzellängen über 10,00 m bis 20,00 m. Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwenden. Fugenspaltbreite 15 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.	100,00	m,...,...
02.	Abschnitt Horst - Elmshorn				
02.01.	Einrichtung, Hilfsleistungen				
02.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
					...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	<p>Forts. ...</p> <p>vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>				
02.01.0002.	<p>19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.02.	<p>Verkehrssicherung</p>				
02.02.0001.	<p>21.105/135.90.29.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-</p>	8,00	St,..,..

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	<p>Forts. ...</p> <p>sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Verkehrszeichenplan lt. Baubeschreibung 6.3.2.' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '09.00 Uhr bis 19.00 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
02.02.0002.	<p>21.105/135.90.29.91.10 TA</p> <p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Verkehrszeichenplan D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 1000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '9.00 Uhr bis 19.00 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>	8,00	St,...,...
02.03.	<p>Fugenerneuerung</p>				
02.03.0001.	<p>23.114/427.91.02 TA</p> <p>Kanten- und Eckabbruch ausbessern..</p> <p>Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhafte Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden 'ca. 100 St.' Größte Breite der Schadensfläche bis 5 cm. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.</p>	10,00	m,...,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0002.	23.114/427.92.02 TA Kanten- und Eckabbruch ausbessern.. Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhafte Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden 'ca. 50 St.' Größte Breite der Schadensfläche über 5 cm bis 10 cm. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.	10,00	m,..,..
02.03.0003.	23.114/427.93.02 TA Kanten- und Eckabbruch ausbessern.. Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhafte Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden 'ca. 20 St.' Größte Breite der Schadensfläche über 10 cm bis 15 cm. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.	10,00	m,..,..
02.03.0004.	23.114/435.02 Reparaturbaustoff liefern.. Reparaturbaustoff liefern für Kantenschäden, E-ckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.	150,00	kg,..,..
02.03.0005.	23.114/412.13.01 Riss aufweiten und verfüllen.. Riss in Betondecke durch Schneiden aufweiten und als Fuge verfüllen. Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten. Einzellängen bis 5,00 m. Fugenspalttiefe = 3,0 cm, Fugenspaltbreite = 12 mm. Fugenspalt verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.	50,00	m,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0006.	23.114/447.29.01.03 TA Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Querfuge. Einzellängen 'Fahrbahnbreite = ca. 12,60 m' Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwenden. Fugenspaltbreite 12 mm, Fugenspalttiefe 35 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.	18.000,00	m,..,..
02.03.0007.	23.114/447.10.01.03 Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Längsfuge. Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwenden. Fugenspaltbreite 12 mm, Fugenspalttiefe 35 mm, Unterfüllstoff einbringen, verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.	14.500,00	m,..,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0008. Die angegebenen lf.m. aus Position 02.03.0008 beziehen sich auf 5 Einzellängen.				
02.03.0008.	23.114/447.44.01.04 Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Fuge an Rinnen, längs verlaufenden Fundamenten u. ä. Einzellängen über 10,00 m bis 20,00 m. Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwenden. Fugenspaltbreite 15 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, Un-	120,00	m,..,..

...Forts. 02.03.0008.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0008. Forts. ...

terfüllstoff einbringen, verfüllen mit heiß verarbeit-
barer Fugenmasse Typ N2.

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0505-00	Psch Erhaltung FB BAB - RD
VE:	AP050500255	26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
LV:	1	A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

01. Abschnitt Lägerdorf - Itzehoe Süd

01.01.	Einrichtung, Hilfsleistungen,...
01.02.	Verkehrssicherung,...
01.03.	Fugenerneuerung,...
	Summe 01.,...

02. Abschnitt Horst - Elmshorn

02.01.	Einrichtung, Hilfsleistungen,...
02.02.	Verkehrssicherung,...
02.03.	Fugenerneuerung,...
	Summe 02.,...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-P0505-00 Psch Erhaltung FB BAB - RD
 VE: AP050500255 26-A23, Betonfugenarbeiten_2026
 LV: 1 A23, Betonfugenarbeiten_2026

OZ **GB in EUR**

LV	1		
01.	Abschnitt Lägerdorf - Itzehoe Süd	,...
02.	Abschnitt Horst - Elmshorn	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------