

Strecke - linke RF

Fahrbahnrand außen

		Verkehrszeichen							Aufstellkonstruktion					Fundament		Hinweis
Station	vorh.	Verkehrs- zeichen	VZ-Nummer	Folienart	Schildart	Größe	Schildgröße	Form	Aufstel- lung	Aufstellkonstruktion	Pfostenlänge	Hülse/ Fußplatte	Aufstell- höhe	Funda- ment	Fundamentart	
25+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
25+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
26+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
26+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
26+730	ja	neu	VZ 101-10	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	1.260 mm	Dreieck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm		0,5 m	neu	B	
27+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
27+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
28+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
28+170	ja	neu	VZ 453	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick		3.947 x 1.880 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er		Fußplatte	1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
28+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
29+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
29+028	ja	neu	VZ 460-21 VZ 333	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	840 x 1.260 mm 950 x 3450 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er		Fußplatte	1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
29+033	ja	neu	VZ 626-30	Typ RA 2 B	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	750 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	Hülse L = 800 mm	0,6 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
29+220	ja	neu (BJ: 2018)	VZ 448 (VZB) AS Niemegek Ausfahrt	Typ RA 3 C + Antitau	profilverstärkt, 3 mm dick		3.360 x 4.556 mm		bleibt					bleibt		Achtung: nach RWBA 2023 wird nur der "Rauswerfer" erneuert. Die Richtungsangabe über der Hauptfahrbahn entfällt.
29+315	ja	neu	VZ - 450-50	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	1500 x 650 mm	Rechteck	neu	Gabelständer	3250 mm		1,0 m	neu	Fertigfundament (C35/45) 600 x 300 x 850 mm (gemäß Merkblatt 5.2)	
29+415	ja	neu	VZ - 450-51	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	1500 x 650 mm	Rechteck	neu	Gabelständer	3250 mm		1,0 m	neu	Fertigfundament (C35/45) 600 x 300 x 850 mm (gemäß Merkblatt 5.2)	
29+515	ja	neu	VZ - 450-52 + VZ - 406-50	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick (450), profilverstärkt = 2 mm (406-50)	Größe 3	1500 x 650 mm/ 650 x 650 mm	Rechteck/ Quadrat	neu	Gabelständer		Fußplatte	1,0 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
29+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
29+760	ja	neu	VZ 448 (VZB) AS Niemegek 500 m	Typ RA 3 C + Antitau	profilverstärkt, 3 mm dick		4556 x 3660 mm / 10.250 x 3.660	Rechteck	bleibt					bleibt		
29+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
30+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	

30+010	ja	neu	VZ 460-20	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	840 x 1.260 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/ 2,9 mm	4000 mm		2,0 m	neu	A	
30+260	ja	neu (BJ: 1998)	VZ 448 (Kragarm) AS Niemegek 1.000 m	Typ RA 3 C + Anitau	profilverstärkt, 3 mm dick		3.250 x 3.000 mm	Rechteck	bleibt					bleibt		
30+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
31+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
31+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
31+520	ja	neu	VZ 448 ZZ Logos ZZ TuR + Shell ZZ nächste Tankst.	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick		3400 x 3800 mm	Rechteck	bleibt	Gabelständer - 2er			1,5 m	bleibt		
32+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
32+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
32+505	ja	vorh	VZ Unterrichtung	VZ bleibt stehen (kein Abbau während Baumaßnahme)					bleibt					bleibt		
32+997	ehemals vorh		tourist. Schild "historischer Stadtkern Bad Belzig"	VZ ist bereits abgebaut. Nur Rückbau von 2 Fundamenten (Gabelständer) durchführen.												
33+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
33+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
33+970	ehemals vorh		tourist. Schild "historischer Stadtkern Treuenbrietzen"	VZ ist bereits abgebaut. Keine Relevanz für Maßnahme.												
34+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
34+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
35+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
35+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
36+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
36+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
36+650	ja	neu	VZ 278-120	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	d= 750 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm		2,0 m	neu	A	
37+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
37+130	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,5 m	neu	A	
37+170	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+210	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+250	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	

37+270	ja	Rückbau	BALM rechts						Rückbau							
37+290	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+340	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+375	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+440	ja	Rückbau	VZ 430-20 Ausfahrt PWC						Rückbau					Rückbau	-	
37+443	ja	neu	VZ 626-30	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	750 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	Hülse L = 800 mm	0,6 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
37+497	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
37+535	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+565	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+630	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+650	nein	neu	VZ 448 Ausfahrt PWC	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick		2994 x 2567	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er			1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
37+690	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
37+725	ja	Rückbau	VZ 314 + ZZ + ZZ						Rückbau					Rückbau	-	
37+750	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		
37+870	ja	Rückbau	VZ 314 + ZZ + ZZ						Rückbau					Rückbau	-	
37+934	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		Rückbbau erfolgt durch AN Los 2
38+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
38+064	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		
38+150	nein	neu	VZ 448 PWC 500 m	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick		2994 x 2540 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er			1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
38+275	ja	Rückbau	VZ 314 + ZZ + ZZ						Rückbau					Rückbau	-	
38+400	ja	Rückbau	Bauwerksschild "Hagenbrücke"				2862 x 1162 mm		neu	Gabelständer - 2er				neu		
38+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
38+565	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		Rückbbau erfolgt durch AN Los 2
38+650	nein	neu	VZ 448 PWC 1.000 m	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick		2994 x 2540 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er			1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
38+895	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		Rückbbau erfolgt durch AN Los 2

39+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
39+070	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+120	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+170	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+217	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+290	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+316	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+366	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+416	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+466	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
39+516	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+566	ja	neu	VZ 625-10	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
39+773	nein	neu	VZ 105-10 + VZ 274-120 + ZZ 1001-31-3 (auf weißen Schild)	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	2400 x 1700 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er			1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
40+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
40+100	ja	neu	VZ 453	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick		3.847 x 1.880 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er		Fußplatte	1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
40+500	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
40+626	ja	Rückbau	VZ 314 + ZZ + ZZ						Rückbau					Rückbau	-	
40+688	ja	Rückbau	VZ 101 + ZZ 1007-34 + ZZ 1001-31-5						Rückbau					Rückbau	-	
41+000	ja	neu	VZ km-Tafel	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	260 x 550 mm	Rechteck	neu	Pfosten 60,3/2,0 mm	2000 mm		0,5 m	neu	A	
41+000	ja	neu	VZ 460-21 VZ 333	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	840 x 1.260 mm, 950 x 3450 mm	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er		Fußplatte	1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
41+008	ja	neu	VZ 626-30	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	750 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	Hülse L = 800 mm	0,6 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
41+223	ja	neu (BJ: 2018)	VZ 448 (VZB) AS Klein Marzehns Ausfahrt	Typ RA 3 C + Antitau	profilverstärkt, 3 mm dick		3.660 x 4.672	Rechteck	bleibt					bleibt		Achtung: nach RWBA 2023 wird nur der "Rauswerfer" erneuert. Die Richtungsangabe über der Hauptfahrbahn entfällt.
41+330	ja	neu	VZ - 450-50	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	1500 x 650 mm	Rechteck	neu	Gabelständer	3250 mm		1,0 m	neu	Fertigfundament (C35/45) 600 x 300 x 850 mm (gemäß Merkblatt 5.2)	

[illegible]

Fahrbahnrand Mittelstreifen

Station	vorh.	Verkehrszeichen							Aufstellkonstruktion					Fundament		Kommentar
		Verkehrs- zeichen	VZ-Nummer	Folienart	Schildart	Größe	Schildgröße	Form	Aufstel- lung	Aufstellkonstruktion	Pfostenlänge	Hülse/ Fußplatte	Aufstell- höhe	Funda- ment	Fundamentart	
26+730	ja	neu	VZ 101-20	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	1.260 mm	Dreieck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm		0,5 m	neu	B	
36+650	ja	neu	VZ 278-120	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	d= 750 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm		2,0 m	neu	A	
37+750	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		
37+934	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		Rückbbau erfolgt durch AN Los 2.
38+064	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		
38+300	ja	neu	VZ 625-20	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
38+400	ja	neu	VZ 625-20	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
38+450	ja	neu	VZ 625-20	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
38+500	ja	neu	VZ 625-20	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
38+565	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		Rückbbau erfolgt durch AN Los 2.
38+670	ja	neu	VZ 625-20	Typ RA 2 B	flaches Schild = 2 mm	Größe 3	500 x 500 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2750 mm		1,0 m	neu	A	
38+895	ja	Rückbau	BALM links + rechts						Rückbau					Rückbau		Rückbbau erfolgt durch AN Los 2.
39+773	nein	neu	VZ 105-10 + VZ 274-120 + ZZ 1001-31-3 (auf weißen Schild)	Typ RA 2 C	profilverstärkt, 3 mm dick	Größe 3	2.400 x 1.700	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er			1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
40+688	ja	Rückbau	VZ 101 + ZZ 1007-34 + ZZ 1001-31-5						Rückbau					Rückbau	-	

AS Niemeck - linke RF

AS Niemeck, Fahrbahnrand Rampen

		Verkehrszeichen							Aufstellkonstruktion					Fundament		Kommentar
Station	vorh.	Verkehrs- zeichen	VZ-Nummer	Folienart	Schildart	Größe	Schildgröße	Form	Aufstel- lung	Aufstellkonstruktion	Pfostenlänge	Hülse/ Fußplatte	Aufstell- höhe	Funda- ment	Fundamentart	
Ast UZ	ja	neu	VZ 267	Typ RA 3 C	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast NS	ja	neu	VZ 267	Typ RA 3 C	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast NS	ja	neu	VZ 222	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	1750 mm	L - 800 mm	0,6 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	Rückbau	VZ 460-22	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	600 x 900 mm	Rechteck								
Ast UZ	ja	neu	VZ 330-2	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	-	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	neu	VZ 330-1	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	-	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	neu	VZ 205 + VZ 267 (Rückseite)	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm / 600 mm	Ronde / Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm	-	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ-222 + VZ-626-20	Typ RA 2 B	flach = 2 mm (222)/ flach = 3 mm (626-20)	Größe 2	d = 600 mm/ 750 x 500 mm	Ronde/ Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	Fußplatte	0,15 m	neu	Fertigfundament mit Hülse nach IVZ-Norm	Fundament mit Fußplatte, verschraubt
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ-222 + VZ-626-20	Typ RA 2 B	flach = 2 mm (222)/ flach = 3 mm (626-20)	Größe 2	d = 600 mm/ 750 x 500 mm	Ronde/ Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	Fußplatte	0,15 m	neu	Fertigfundament mit Hülse nach IVZ-Norm	Fundament mit Fußplatte, verschraubt
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ 267	Typ RA 3 C	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	Fundament mit Fußplatte, verschraubt
Ast ZU (Insel)	ja	neu	VZ 430-20	Typ RA 2 C	profilverstärkt (430)	Größe 2	ergänzen	Pfeil	neu	2 Rohrpfosten	3250 mm	L - 800 mm	3,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
Ast ZU	ja	neu	VZ 430-10 + VZ 460-11	Typ RA 2 C	profilverstärkt (430)	Größe 2	ergänzen	Pfeil	neu	Rohrmast	3250 mm		2,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	

AS Klein Marzehns - linke RF

AS Klein Marzehns, Fahrbahnrand Rampen

		Verkehrszeichen							Aufstellkonstruktion					Fundament		Kommentar
Station	vorh.	Verkehrs- zeichen	VZ-Nummer	Folienart	Schildart	Größe	Schildgröße	Form	Aufstel- lung	Aufstellkonstruktion	Pfostenlänge	Hülse/ Fußplatte	Aufstell- höhe	Funda- ment	Fundamentart	
Ast UZ	ja	neu	VZ 267	Typ RA 3 C	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast NS	ja	neu	VZ 267	Typ RA 3 C	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast NS	ja	neu	VZ 222	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	1750 mm	L - 800 mm	0,6 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	neu	VZ 330-2	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	-	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	neu	VZ 330-1	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	-	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	neu	VZ 205 + VZ 267 (Rückseite)	Typ RA 2 B	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm / 600 mm	Ronde / Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm	-	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ-222 + VZ-626-20	Typ RA 2 B	flach = 2 mm (222)/ flach = 3 mm (626-20)	Größe 2	d = 600 mm/ 750 x 500 mm	Ronde/ Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	L - 800 mm	0,15 m	neu	Fertigfundament mit Hülse nach IVZ-Norm	
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ-222 + VZ-626-20	Typ RA 2 B	flach = 2 mm (222)/ flach = 3 mm (626-20)	Größe 2	d = 600 mm/ 750 x 500 mm	Ronde/ Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	2000 mm	L - 800 mm	0,15 m	neu	Fertigfundament mit Hülse nach IVZ-Norm	
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ 267	Typ RA 3 C	flach = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Fertigfundament mit Hülse (C 35/45) nach IVZ-Norm (Fundamenttyp B)	
Ast UZ	ja	neu	VZ 430-10	Typ RA 2 C	profilverstärkt (430)	Größe 2	ergänzen	Pfeil	neu	Rohrmast	3250 mm		2,0 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	
Ast UZ (Insel)	ja	neu	VZ 430-20	Typ RA 2 C	profilverstärkt (430)	Größe 2	ergänzen	Pfeil	neu	2 Rohrpfeuten	3250 mm	L - 800 mm	2,0 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen	

Strecke - linke RF

PWC Rabenstein Ost

Station	vorh.	Verkehrszeichen							Aufstellkonstruktion					Fundament	
		Verkehrs- zeichen	VZ-Nummer	Folienart	Schildart	Größe	Schildgröße	Form	Aufstel- lung	Aufstellkonstruktion	Pfostenlänge	Hülse/ Fußplatte	Aufstell- höhe	Funda- ment	Fundamentart
PWC	ja	Rückbau	VZ 314 Rabenstein						Rückbau					Rückbau	-
PWC	ja	Rückbau	Namensschild PWC Rabenstein						Rückbau					Rückbau	
PWC	ja	Rückbau	VZ weißes VZ mit Text						Rückbau					Rückbau	-
PWC	ja	neu	VZ 267	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm		2,0 m	neu	A
PWC	ja	neu	VZ 253	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm		2,0 m	neu	A
PWC	ja	neu	VZ 314 + Einsatz + Pfeil geradeaus VZ 314 + Einsätze + Pfeil links	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	2.380 x 680 2.380 x 680	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er	3500 mm	Fußplatte	1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen
PWC	ja	neu	VZ 314 + Einsatz + Pfeil geradeaus VZ 314 + Einsätze + Pfeil rechts	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	1.840 x 680 1.840 x 680	Rechteck	neu	Gabelständer - 2er	3500 mm	Fußplatte	1,5 m	neu	Ortbetonfundament nach statischen Bemessungen
PWC	ja	neu	VZ 286-11 + ZZ 1026 "Großraum- und Schwertransporte frei"	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm 450 x 600	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm		2,0 m	neu	A
PWC	ja	neu	VZ 286-21 + ZZ 1026 "Großraum- und Schwertransporte frei"	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	d = 600 mm 450 x 600	Ronde	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3250 mm		2,0 m	neu	A
PWC	ja	neu	VZ 314 + ZZ 1010-51	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm 330 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm		2,0 m	neu	B
PWC	ja	neu	VZ 314 + ZZ 1010-57	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm 330 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm		2,0 m	neu	B
PWC	ja	neu	VZ 314 + ZZ 1010-58	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm 330 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm		2,0 m	neu	B
PWC	ja	neu	VZ 314 + ZZ 1044-12	Typ RA 2 C	flaches Schild = 2 mm	Größe 2	600 x 600 mm 450 x 600 mm	Rechteck	neu	Pfosten 76,1/2,9 mm	3500 mm		2,0 m	neu	B
PWC	ja	neu	VZ 449				1632 x 1696 mm	Rechteck	bleibt	Mast				bleibt	