

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allgemeine Leistungen.....	3
01.01.	Allgemeine Leistungen.....	3
01.02.	Entsorgung.....	5
02.	A14 - km 27+900-28+400 RF MD.....	7
02.01.	Verkehrssicherung.....	7
02.02.	Grünpflege.....	7
02.03.	Zäune.....	10
03.	A14 - km 28+900-29+200 RF MD.....	12
03.01.	Verkehrssicherung.....	12
03.02.	Grünpflege.....	12
03.03.	Zäune.....	15
04.	A14 - km 39+050-39+650 FR MD.....	17
04.01.	Verkehrssicherung.....	17
04.02.	Grünpflege.....	17
05.	A14 - km 41+800-42+200 FR MD.....	21
05.01.	Verkehrssicherung.....	21
05.02.	Grünpflege.....	21
06.	A14 - km 45+000-45+750 FR MD.....	25
06.01.	Verkehrssicherung.....	25
06.02.	Grünpflege.....	25
06.03.	Zäune.....	27
07.	A14 - km 42+750-42+400 FR DD.....	29
07.01.	Verkehrssicherung.....	29
07.02.	Grünpflege.....	29
07.03.	Zäune.....	31
08.	A14 - km 36+350-35+900 FR DD.....	33
08.01.	Verkehrssicherung.....	33
08.02.	Grünpflege.....	33
09.	A14 - km 34+900-34+500 FR DD.....	37
09.01.	Verkehrssicherung.....	37
09.02.	Grünpflege.....	37
10.	A14 - km 28+400-26+850 FR DD.....	41
10.01.	Verkehrssicherung.....	41
10.02.	Grünpflege.....	41
10.03.	Zäune.....	44
11.	A14 - km 22+850-22+400 FR DD.....	46
11.01.	Verkehrssicherung.....	46
11.02.	Grünpflege.....	46
11.03.	Zäune.....	48
12.	A 4 - km 36+800-B101.....	49
12.01.	Verkehrssicherung.....	49
12.02.	Grünpflege.....	49
12.03.	Zäune.....	52
	Zusammenstellung.....	53

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Allgemeine Leistungen				
01.01.	Allgemeine Leistungen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i> <i>Hinweise::</i> <i>-Die nachfolgenden Positionen gelten für alle Pflegeabschnitte (Abschnitt 1 bis 11) dieses Leistungsverzeichnisses.</i> <i>-Die Beräumung von Grünschnitt hat täglich zu erfolgen</i>				
01.01.0001.	----- Verkehrszeichenplan, VAO Einholen der VAO Erstellung von Verkehrszeichenplänen (VZ-Plänen) auf Grundlage der Regelpläne der RSA und sonstiger Planungsunterlagen für Arbeiten auf der Autobahn. Darstellung der Bestandsbeschilderung. Beantragung der VAO. Einzurechnen sind alle dafür erforderlichen Leistungen, Materialien und anfallende Gebühren des Verfahrens, unter Berücksichtigung der Grundlagen für die Planung von Arbeitsstellen auf Autobahnen. Teilnahme an Verkehrsbesprechungen sowie Durchführung von Absprachen mit den zuständigen Behörden. Informieren sowie durchführen von Absprachen mit den zuständigen Behörden des untergeordneten Straßennetzes über die Pflegemaßnahme und Verkehrsführung. Verkehrszeichenpläne und verkehrsrechtlichen Anordnung für Arbeitsstellen an der Autobahn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	----- Verkehrszeichenplan, VAO Einholen der VAO Erstellung von Verkehrszeichenplänen (VZ-Plänen) auf Grundlage der Regelpläne der RSA und sonstiger Planungsunterlagen für Arbeiten außerhalb der Autobahn befindliche Verkehrsstraßen. Darstellung der Bestandsbeschilderung. Beantragung der VAO. Einzurechnen sind alle dafür erforderlichen Leistungen, Materialien und anfallende Gebühren des Verfahrens, unter Berücksichtigung der Grundlagen für die Planung von Arbeitsstellen auf Autobahnen. Teilnahme an Verkehrsbesprechungen sowie Durchführung von Absprachen mit den zuständigen Behörden. Informieren sowie durchführen von Absprachen mit den zuständigen Behörden des untergeordneten Straßennetzes	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002. Forts. ...					
	über die Pflegemaßnahme und Verkehrsführung Verkehrszeichenpläne und verkehrsrechtlichen Anordnung für Nutzung anliegender Verkehrswege.				
01.01.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Einweisung Autobahnmeisterei Vor Beginn der Pflegemaßnahmen muss der AN sich bei der AM Dresden-Döbeln melden und eine Einweisung in die Sicherheit und Besonderheiten an der Autobahn mit Begehung absolvieren. Der Nachweis erfolgt durch Protokoll und mit Unterschrift der AM Döbeln				
01.01.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zustandsfeststellung Zustandsfeststellung als Dokumentation zur Beweissicherung vor Beginn der Pflegemaßnahmen durchführen. Zustand der bestehenden Wirtschaftswege/Wege, Zäune Kleingartenverein, Zufahrtbereich sowie der Fahrbahnbereiche der Autobahn inkl. aller dazugehörigen baulichen und betrieblichen Anlagen (u.a. Schutzplanke, Lärmschutzwände, Beschilderung) im Einflussbereich der gesamten Pflegemaßnahme. Feststellung des Zustandes vor Ausführung der Arbeiten mindestens mit Fotos dokumentieren sowie Niederschrift anfertigen. Die Fotos sind mit Dokumentationsinhalt zu bezeichnen. Die Dokumentation (Protokolle, Fotos, Aufmaße, sonstige Aufzeichnungen) ist dem AG in 2-facher Ausfertigung in Papierform und auf Datenträger zu übergeben. Sämtliche Bestandspläne sind vom Ersteller und vom verantwortlichen Bauleiter des AN zu unterzeichnen. Abstimmungen mit Beteiligten durchführen. Zustandsfeststellung gemeinsam mit der BÜ des AG durchführen.				
01.01.0005.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Pflegebereich einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, zum Pflegebereich bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden mit dieser Pauschale vergütet. Lichtraumprofil der Zuwegung zum Pflegebereich bei Erfordernis durch Rückschnitt herstellen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten des Pflegebereiches gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses. In diesem Zusammenhang stehende Abstimmungen mit Behörden, Grundstückseigentümern und Anliegern sind durch den AN zu führen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	----- Geräte umsetzen Die gesamten Geräte, Werkzeuge und sonstige erforderlichen Betriebsmittel umsetzen Mehrere Einsatzstellen/Abschnitte gemäß Baubeschreibung und mehrfaches umsetzen in den einzelnen Abschnitten, sowie von Abschnitt zu anderen Abschnitt für die Dauer der Vertragslaufzeit aber mindestens für die Dauer von 2 Jahren Die Betriebsorganisation ist Aufgabe des AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0007.	----- Pflegebereich räumen Pflegebereich von allen Geräten und unter Berücksichtigung weiterer Arbeiten in Abstimmung mit dem AG räumen. Nach Beendigung der Pflegemaßnahme den ursprünglichen Zustand der Zufahrten wieder herstellen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Pflegebereiche gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0008.	----- Schutzmaßnahmen Vor der Entfernung von Gehölzen/Bäumen/Sträuchern sind Sicherungs- und Schutzmaßnahmen bei bestehenden Anlagen Wildschutzzäune/Tore/FRS, Notrufsäule und Verkehrsschilder auszuführen. Schutzmaßnahme herstellen, vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der Pflege beseitigen. Für die Beseitigung aller durch den AN verursachten Schäden hat der AN aufzukommen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0009.	----- Abschlussbegehung Nach Fertigstellung aller Arbeiten ist zusammen mit dem AG eine Abschlußbegehung durchzuführen. Über die Begehung ist ein Protokoll anzufertigen. Für die Beseitigung aller durch den AN verursachten Schäden hat der AN aufzukommen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Entsorgung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	----- N. gefährl. Siedl.abfall entsorgen Nicht gefährlichen Siedlungsabfall aus den gesamten Vegetationsflächen aufnehmen, getrennt laden, fördern und zur fachgerechten Entsorgung gem. Abfallgesetz übergeben Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. AVV Nr. 202301 Siedlungsabfälle Die fachgerechte Entsorgung ist zur Abrechnung nachzuweisen Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	3,00	t		
01.02.0002.	----- N. gefährl. Grünschnitt entsorgen Nicht gefährlichen Siedlungsabfall aus den gesamten Vegetationsflächen aufnehmen, getrennt laden, fördern und zur fachgerechten Entsorgung gem. Abfallgesetz übergeben Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. AVV Nr. 200301 Grünschnitt Die fachgerechte Entsorgung ist zur Abrechnung nachzuweisen Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	20,00	t		
	Zwischensumme 01.02.				
	Zwischensumme 01.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	A14 - km 27+900-28+400 RF MD				
02.01.	Verkehrssicherung				
02.01.0001.	-----	5,00	d		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 500 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen				
	Zwischensumme	02.01.			
02.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
02.02.0001.	----- TA	7.940,00	m2		
	Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.				
02.02.0002.	-----	250,00	m		
	Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten				

...Forts. 02.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0002.	Forts. ...				
	Höhe des Zaunes bis 2,0 m Schnittmethode nach Wahl des AN Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt Das händische Schneiden ist in der Position enthalten Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/ Feldzufahrt				
02.02.0003.	-----	5.010,00	m2		
	Entfernen Vegetation Strauch Entfernen von Vegetation zwischen Fahrbahn und Zaun im oberen Böschungsbereich und autobahnseitigen Zaungrenzbereich Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5 m, Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m, Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2 Neigung der Fläche bis 1:1,5 Bearbeitungsbreite bis 8,0 m ab Fahrbahnrand mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik bodenbündig zu 100 v.H. entfernen Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun (WSZ) zu beschädigen Das händische Schneiden ist in der Position enthalten Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne Haufen zu bilden tagaktuell flächig verteilen Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Geräte zu vermeiden Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet				
02.02.0004.	-----	187,00	St		
	Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
02.02.0005.	-----	14,00	St		
	Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem				

...Forts. 02.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005.	Forts. ...				
	Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
02.02.0006.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	201,00	St		
02.02.0007.	----- Mähen äußerer Zaunbereich b=1m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun maximal 1m breit aussen im Bereich zu Flächen Dritter/Acker/Wald Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 1 m hinter Wildschutzzaun Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen liegen lassen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 mal Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Gehölze/Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn, durch Tor und von Weg	510,00	m2		
02.02.0008.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=4,5m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 4,5m ab Schutzplanke Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen	2.420,00	m2		

...Forts. 02.02.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0008. Forts. ...					
	Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal				
	Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen				
	Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer				
	Zwischensumme	02.02.			
02.03.	Zäune				
02.03.0001.	-- -- -- -- -- TA Zaun (WSZ) aufnehmen Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreibungen. Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten (Wildschutzzaun-WSZ) Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Beton. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten 'werden nicht ausgebaut ' Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '	5,00	m		
02.03.0002.	-- -- -- -- -- Zaun (WSZ) wieder herstellen Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen Zaunfeld lagert im Maßnahmebereich	5,00	m		
	Zwischensumme	02.03.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	A14 - km 28+900-29+200 RF MD				
03.01.	Verkehrssicherung				
03.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 600 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen	3,00	d		
	Zwischensumme 03.01.				
03.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
03.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	4.140,00	m2		
03.02.0002.	----- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten	145,00	m		

...Forts. 03.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

03.02.0003. - - - - - 2.230,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun innen im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen

Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,

Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2

Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4

Bearbeitungsbreite bis 8,0 m

mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik

bodenbündig zu 100 v.H. entfernen

Gehölze durch Zaun gewachsen

Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun (WSZ) zu beschädigen

Das händische Schneiden ist in der Position enthalten

Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne

Haufen zu bilden tagaktuell flächig verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen

wird gesondert vergütet

Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

03.02.0004. - - - - - 170,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m

Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.

Wurzelstöcke verbleiben im Boden,

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St		
03.02.0006.	----- Bäume fällen DU über 0,5-0,75m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St		
03.02.0007.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	176,00	St		
03.02.0008.	----- Mähen äußerer Zaunbereich b=1m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun maximal 1m breit aussen im Bereich zu Flächen Dritter/Acker/Wald Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 1 m hinter Wildschutzzaun Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen liegen lassen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Geräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen. Der zu mähende Bereich ist vorher abzusuchen und von herumliegenden	300,00	m2		

...Forts. 03.02.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.02.0008. Forts. ...

Gegenständen und Steinen zu befreien.

Gehölze/Bäume entfernen, Unrat aufnehmen
und entsorgen wird gesondert vergütet
Zugang von Fahrbahn oder durch Tor von Zuwegung

03.02.0009.	-- -- -- -- --	1.610,00	m2		
-------------	----------------	----------	----	-------	-------

Mähen Mulde u. untere Bösch. b=4,5m
 Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen
 im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall
 und hinter Schutzplanke
 Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände,
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 4,5 m ab Schutzplanke
 Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen
 Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in
 Abstimmung mit AG
 Anzahl der Schnitte 1 Mal

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Mähgeräte zu vermeiden
 Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine
 dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen
 Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und
 Steinen abzusuchen und diese zu entfernen

Bäume entfernen, Unrat aufnehmen
 und entsorgen wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor
 Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung
 von kürzerer Dauer.

Zwischensumme	03.02.		
---------------	--------	-------	-------

03.03. Zäune

03.03.0001.	-- -- -- -- -- TA	5,00	m		
-------------	-------------------	------	---	-------	-------

Zaun (WSZ) aufnehmen
 Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreubungen.
 Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten
 (Wildschutzzaun-WSZ)
 Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
 Pfosten aus Beton.
 Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.

...Forts. 03.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.03.0001. Forts. ...

Pfosten 'werden nicht ausgebaut '

Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '

03.03.0002.	-----	5,00	m	,...	,...
	Zaun (WSZ) wieder herstellen Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen Zaunfeld lagert im Maßnahmebereich				
	Zwischensumme	03.03.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	A14 - km 39+050-39+650 FR MD				
04.01.	Verkehrssicherung				
04.01.0001.	-----	5,00	d		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 600 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen				
	Zwischensumme	04.01.			
04.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0001. Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
04.02.0001.	----- TA	6.010,00	m2		
	Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.				
04.02.0002.	-----	260,00	m		
	Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten				
	...Forts. 04.02.0002.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

04.02.0003. - - - - - 3.420,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun innen im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen

Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,

Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2

Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4

Bearbeitungsbreite bis 5,0 m

mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik

bodenbündig zu 100 v.H. entfernen

Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun (WSZ) zu beschädigen

Das händische Schneiden ist in der Position enthalten

Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne

Haufen zu bilden tagaktuell flächig verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN

ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen

wird gesondert vergütet

Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

04.02.0004. - - - - - 115,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m

Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.

Wurzelstöcke verbleiben im Boden,

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
04.02.0006.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	119,00	St	,...	,...
04.02.0007.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=4,5m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 4,5 m ab Schutzplanke Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer.	2.590,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.02.			,...
	Zwischensumme	04.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	A14 - km 41+800-42+200 FR MD				
05.01.	Verkehrssicherung				
05.01.0001.	-----	4,00	d		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 400 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen				
	Zwischensumme	05.01.			
05.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
05.02.0001.	----- TA	3.560,00	m2		
	Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.				
05.02.0002.	-----	250,00	m		
	Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten				

...Forts. 05.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

05.02.0003. - - - - - 1.570,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen
 Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,
 Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 5,0 m ab Wildschutzzaun
 mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik
 bodenbündig zu 100 v.H. entfernen
 Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun (WSZ) zu beschädigen
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden tagaktuell flächig verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen
 wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

05.02.0004. - - - - - 140,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m
 Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden
 absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.
 Wurzelstöcke verbleiben im Boden,
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	21,00	St	,...	,...
05.02.0006.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	161,00	St	,...	,...
05.02.0007.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=4,5m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 4,5 m ab Schutzplanke Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer.	1.990,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.02.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	A14 - km 45+000-45+750 FR MD				
06.01.	Verkehrssicherung				
06.01.0001.	21.105/208.12.20.93.99 TA Verkehrsschild aufb. , abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit '3 Tage '	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	06.01.			,...
06.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 06.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
06.02.0001.	-- -- -- -- -- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	1.910,00	m2	,...	,...
06.02.0002.	-- -- -- -- -- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Höhe des Zaunes bis 2,0 m Schnittmethode nach Wahl des AN Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt Das händische Schneiden ist in der Position enthalten	375,00	m	,...	,...

...Forts. 06.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.02.0002. Forts. ...

Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

06.02.0003.	-----	1.760,00	m2		
-------------	-------	----------	----	-------	-------

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke freistellen

Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5 m,

Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2

Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4

Bearbeitungsbreite bis 3 m

mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik

bodenbündig zu 100 v.H. entfernen

Gehölze durch Zaun gewachsen

Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen

Das händische schneiden ist in der Position enthalten

Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen

wird gesondert vergütet

Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

06.02.0004.	-----	8,00	St		
-------------	-------	------	----	-------	-------

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m

Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.

Wurzelstöcke verbleiben im Boden,

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

06.02.0005.	-----	3,00	St		
-------------	-------	------	----	-------	-------

Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m

Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.

Wurzelstöcke verbleiben im Boden,

...Forts. 06.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0005.	Forts. ...				
	Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
06.02.0006.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	11,00	St	,...	,...
06.02.0007.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=2m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 2,0 m ab Schutzplanke Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer,.	150,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	06.02.		,...	
06.03.	Zäune				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0001.	----- TA Zaun (WSZ) aufnehmen Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreungen. Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten (Wildschutzzaun-WSZ) Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Beton. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten 'werden nicht ausgebaut ' Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '	5,00	m	,...	,...
06.03.0002.	----- Zaun (WSZ) wieder herstellen Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen Zaunfeld lagert im Maßnahmebereich	5,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 06.03.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	A14 - km 42+750-42+400 FR DD				
07.01.	Verkehrssicherung				
07.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 350m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen	3,00	d		
	Zwischensumme 07.01.				
07.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 07.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
07.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	2.210,00	m2		
07.02.0002.	----- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten	130,00	m		

...Forts. 07.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

07.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

07.02.0003. - - - - - 920,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen
 Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,
 Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m²
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 3 m
 mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik
 bodenbündig zu 100 v.H. entfernen
 Gehölze durch Zaun gewachsen
 Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen
 Das händische schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen
 wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

07.02.0004. - - - - - 260,00 m2

Mähen äußerer Zaunbereich b=1m
 Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun
 maximal 1m breit aussen im Bereich
 zu Flächen Dritter/Acker/Wald
 Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände,
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 1 m hinter Wildschutzzaun
 Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen
 Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen liegen lassen
 Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in

...Forts. 07.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0004. Forts. ...					
	Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 mal Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Gehölze/Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn, durch Tor und von Weg				
07.02.0005.	-----	1.030,00	m2		
	Mähen Mulde u. untere Bösch. b=4m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 4,0 m ab Schutzplanke Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer.				
	Zwischensumme	07.02.			
07.03.	Zäune				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0001.	----- TA Zaun (WSZ) aufnehmen Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreungen. Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten (Wildschutzzaun-WSZ) Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Beton. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten 'werden nicht ausgebaut ' Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '	5,00	m	,...	,...
07.03.0002.	----- Zaun (WSZ) wieder herstellen Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen Zaunsfeld lagert im Maßnahmebereich	5,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 07.03.				,...
	Zwischensumme 07.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	A14 - km 36+350-35+900 FR DD				
08.01.	Verkehrssicherung				
08.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 450 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen	4,00	d		
	Zwischensumme	08.01.			
08.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 08.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
08.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	3.560,00	m2		
08.02.0002.	----- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten	180,00	m		
					...Forts. 08.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

08.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

08.02.0003. - - - - - 2.380,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun innen im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen

Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,

Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2

Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4

Bearbeitungsbreite bis 7,0 m

mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik

bodenbündig zu 100 v.H. entfernen

Gehölze durch Zaun gewachsen

Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen

Das händische schneiden ist in der Position enthalten

Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen

wird gesondert vergütet

Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

08.02.0004. - - - - - 243,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m

Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.

Wurzelstöcke verbleiben im Boden,

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
08.02.0006.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	244,00	St	,...	,...
08.02.0007.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=6,5m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 6,5m ab Wildschutzzaun Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen liegen lassen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer.	1.180,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	08.02.			,...
	Zwischensumme	08.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	A14 - km 34+900-34+500 FR DD				
09.01.	Verkehrssicherung				
09.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 400 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen Zwischensumme 09.01.	4,00	d		
09.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 09.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
09.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	5.400,00	m2		
09.02.0002.	----- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten	190,00	m		

...Forts. 09.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

09.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

09.02.0003. - - - - - 3.590,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen
 Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,
 Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 7,0 m ab Wildschutzzaun
 mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik
 bodenbündig zu 100 v.H. entfernen
 Gehölze durch Zaun gewachsen
 Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen
 Das händische schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen
 wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

09.02.0004. - - - - - 510,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m
 Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden
 absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.
 Wurzelstöcke verbleiben im Boden,
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	,...	,...
09.02.0006.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	516,00	St	,...	,...
09.02.0007.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=6,5m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 6,5 m ab Schutzplanke Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer.	1.810,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	09.02.			,...
	Zwischensumme	09.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.	A14 - km 28+400-26+850 FR DD				
10.01.	Verkehrssicherung				
10.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 1.550 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen	15,00	d		
	Zwischensumme 10.01.				
10.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 10.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
10.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	5.300,00	m2		
10.02.0002.	----- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten	730,00	m		

...Forts. 10.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

10.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

10.02.0003. - - - - - 2.370,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun innen im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen

Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,

Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2

Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4

Bearbeitungsbreite bis 2 m

mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik

bodenbündig zu 100 v.H. entfernen

Gehölze durch Zaun gewachsen

Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen

Das händische schneiden ist in der Position enthalten

Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen

wird gesondert vergütet

Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

10.02.0004. - - - - - 268,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m

Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.

Wurzelstöcke verbleiben im Boden,

Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St	,...	,...
10.02.0006.	----- Bäume fällen DU über 0,5-0,75m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
10.02.0007.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	377,00	St	,...	,...
10.02.0008.	----- Mähen äußerer Zaunbereich b=1m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun maximal 1m breit aussen im Bereich zu Flächen Dritter/Acker/Wald Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 1 m hinter Wildschutzzaun Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen liegen lassen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Geräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen. Der zu mähende Bereich ist vorher abzusuchen und von herumliegenden	1.720,00	m2	,...	,...

...Forts. 10.02.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

10.02.0008. Forts. ...

Gegenständen und Steinen zu befreien.

Gehölze/Bäume entfernen, Unrat aufnehmen
 und entsorgen wird gesondert vergütet
 Zugang von Fahrbahn oder durch Tor von Zuwegung

10.02.0009.	-- -- -- -- --	1.510,00	m2		
-------------	----------------	----------	----	-------	-------

Mähen Mulde u. untere Bösch. b=2m
 Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen
 im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall
 und hinter Schutzplanke
 Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände,
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 2 m ab Schutzplanke
 Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen
 Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in
 Abstimmung mit AG
 Anzahl der Schnitte 1 Mal

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Mähgeräte zu vermeiden
 Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine
 dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen
 Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und
 Steinen abzusuchen und diese zu entfernen

Bäume entfernen, Unrat aufnehmen
 und entsorgen wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor
 Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung
 von kürzerer Dauer.

Zwischensumme	10.02.			
---------------	--------	--	--	-------

10.03. Zäune

10.03.0001.	-- -- -- -- -- TA	10,00	m		
-------------	-------------------	-------	---	-------	-------

Zaun (WSZ) aufnehmen
 Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreibungen.
 Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten
 (Wildschutzzaun-WSZ)
 Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
 Pfosten aus Beton.
 Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.

...Forts. 10.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0001. Forts. ...					
	Pfosten 'werden nicht ausgebaut '				
	Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '				
10.03.0002.	-----	10,00	m	,...	,...
	Zaun (WSZ) wieder herstellen				
	Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen				
	Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten				
	Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen				
	Zaunfeld lagert im Maßnahmebereich				
	Zwischensumme	10.03.			,...
	Zwischensumme	10.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.	A14 - km 22+850-22+400 FR DD				
11.01.	Verkehrssicherung				
11.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperngeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 450m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen Zwischensumme 11.01.	5,00	d		
11.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 11.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
11.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	1.090,00	m2		
11.02.0002.	----- Entfernen Vegetation Strauch Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke	940,00	m2		

...Forts. 11.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

11.02.0002. Forts. ...

freistellen
 Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5 m,
 Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m²
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 2 m ab Wildschutzzaun
 mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik
 bodenbündig zu 100 v.H. entfernen
 Gehölze durch Zaun gewachsen
 Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen
 Das händische schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen
 wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

11.02.0003.	-----	225,00	m		
-------------	-------	--------	---	-------	-------

Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ)
 beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ)
 Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten
 Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

11.02.0004.	-----	150,00	m ²		
-------------	-------	--------	----------------	-------	-------

Mähen Mulde u. untere Bösch. b=2m
 Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun
 maximal 1m breit aussen im Bereich
 zu Flächen Dritter/Acker/Wald
 Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände,
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 2 m ab Schutzplanke
 Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen
 Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in

...Forts. 11.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.02.0004. Forts. ...					
	Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal				
	Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und Steinen abzusuchen und diese zu entfernen				
	Gehölze/Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn, durch Tor und von Weg				
	Zwischensumme	11.02.			
11.03.	Zäune				
11.03.0001.	----- TA	5,00	m		
	Zaun (WSZ) aufnehmen Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreibungen. Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten (Wildschutzzaun-WSZ) Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Beton. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.				
	Pfosten 'werden nicht ausgebaut '				
	Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '				
11.03.0002.	-----	5,00	m		
	Zaun (WSZ) wieder herstellen Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen Zaunfeld lagert im Maßnahmebereich				
	Zwischensumme	11.03.			
	Zwischensumme	11.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.	A 4 - km 36+800-B101				
12.01.	Verkehrssicherung				
12.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung kürzerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen Verkehrssicherung nach Verkehrskonzept des AG (siehe Anlage 1 der Ausführungsbeschreibung). Für stationäre Arbeitsstelle unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs inkl. der gesamten Beschilderung, inkl. Absperrrtafel und Vorwarntafeln, Länge des Arbeitsbereiches ca. 650 m Abrechnung nach Anzahl der bestätigten Einsatztage Teilzeiten werden nicht berechnet Ausschließlich Tagarbeiten Dauer der Verkehrsführung über 4 h bis 8 h Die Abrechnung erfolgt nach Einsatztagen Zwischensumme 12.01.	10,00	d		
12.02.	Grünpflege				
	<i>Hinweis zur OZ 12.02.0001.</i> <i>Beräumen Standstreifen tagaktuell</i>				
12.02.0001.	----- TA Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, bodennah abschneiden (bis 5 cm ab OK Gelände). Astwerk gefällter Bäume, Holzreste, abgängige Zäune und Unrat abräumen. Neigung der Abräumfläche '> 1:1,5' Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	10.970,00	m2		
12.02.0002.	----- Freischneiden Wildschutzzaun (WSZ) beidseitiges Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ) Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten	315,00	m		

...Forts. 12.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

12.02.0002. Forts. ...

Höhe des Zaunes bis 2,0 m
 Schnittmethode nach Wahl des AN
 Bei Beschädigung des Zaunes ist gleichwertiger Ersatz herzustellen
 Festlegung der freizuschneidenden Abschnitte in Abstimmung mit dem AG
 Abrechnung pro laufender Meter Freischnitt
 Das händische Schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Pflegestreifens schreddern und, ohne
 Haufen zu bilden, tagaktuell flächig verteilen
 Zugang von Standstreifen BAB A17, durch Tor oder von Zuwegung/
 Feldzufahrt

12.02.0003. - - - - - 9.790,00 m2

Entfernen Vegetation Strauch

Entfernen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun im Bereich
 zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwand und hinter Schutzplanke
 freistellen
 Vegetationsstreifen = Sträucher/Gehölze/Wildaufwuchs - Wuchshöhe bis 5
 m,
 Gehölze = Stammdurchmesser bis 0,10 m
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2
 Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4
 Bearbeitungsbreite bis 20 m
 mittels Forstmulcher oder vergleichbarer Technik
 bodenbündig zu 100 v.H. entfernen
 Gehölze durch Zaun gewachsen
 Schnitt bis an den Zaun, ohne den Zaun zu beschädigen
 Das händische schneiden ist in der Position enthalten
 Schnittgut durch AN innerhalb des Streifens schreddern und verteilen

 Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN
 ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl
 geeigneter Geräte zu vermeiden

Mähen, Unrat aufnehmen und entsorgen
 wird gesondert vergütet
 Zugang immer von Fahrbahn und durch Tor

12.02.0004. - - - - - 413,00 St

Bäume fällen DU über 0,1-0,3 m
 Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden
 absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
 Erdboden.
 Wurzelstöcke verbleiben im Boden,
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.02.0005.	----- Bäume fällen DU über 0,3-0,5 m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St	,...	,...
12.02.0006.	----- Bäume fällen DU über 0,5-0,75m Bäume fällen, höchstens 0,10 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke verbleiben im Boden, Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
12.02.0007.	----- Zul.segmentweises Absetzen (Fäll.) Zulage für besondere Schnitttechniken und segmentweises Absetzen und Abseilen von Stamm und Krone bei Fällarbeiten . Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den normalen Fällarbeiten, nach Stück Baum. Der An- und Abtransport sowie die Vorhaltung der hierfür erforderlichen Technik wird nicht gesondert vergütet.	431,00	St	,...	,...
12.02.0008.	----- Mähen Mulde u. untere Bösch. b=14m Mähen und Mulchen von Vegetationsstreifen entlang Wildschutzzaun, innen im Bereich zwischen Fahrbahn und Zaun, Lärmschutzwall und hinter Schutzplanke Vegetationsstreifen = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Neigung der Fläche von 1:1,5 bis 1:4 Bearbeitungsbreite bis 14 m Mahdgut beim Mähen mulchen und im Vegetationsstreifen verteilen Ausführung gem. Witterung, Schnittfolge nach Wuchshöhe und in Abstimmung mit AG Anzahl der Schnitte 1 Mal Im Nahbereich von 15 m Abstand zur BAB ist durch den AN ein Aufschleudern von Steinen und anderen Gegenständen durch die Wahl geeigneter Mähgeräte zu vermeiden Beim Einsatz von Freischneidern ist darauf zu achten, dass diese eine dokumentierte Steinschlagprüfung des Herstellers aufweisen Der zu mähende Bereich ist vorher von herumliegenden Gegenständen und	1.180,00	m2	,...	,...
...Forts. 12.02.0008.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.02.0008. Forts. ...					
	Steinen abzusuchen und diese zu entfernen				
	Bäume entfernen, Unrat aufnehmen und entsorgen wird gesondert vergütet Zugang immer von Fahrbahn aus und durch Tor Durchführen im Zusammenhang mit Verkehrssicherung von kürzerer Dauer.				
	Zwischensumme	12.02.		,...	
12.03.	Zäune				
12.03.0001.	----- TA	5,00	m	,...	,...
	Zaun (WSZ) aufnehmen Zaunsfeld aufnehmen, einschließlich Verstreibungen. Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten (Wildschutzzaun-WSZ) Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Beton. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten 'werden nicht ausgebaut ' Material 'zum Wiedereinbau im Maßnahmebereich zwischenlagern. '				
12.03.0002.	-----	5,00	m	,...	,...
	Zaun (WSZ) wieder herstellen Zaunsfeld des WSZ wieder einbauen Zaun aus Knotengeflecht mit vertikalen und horizontalen Drähten Abhanden gekommene oder defekte Teile durch AN ersetzen Zaunsfeld lagert im Maßnahmebereich				
	Zwischensumme	12.03.		,...	
	Zwischensumme	12.		,...	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV SN122563031

01. Allgemeine Leistungen

01.01.	Allgemeine Leistungen	g..
--------	-----------------------	----------

01.02.	Entsorgung	g..
--------	------------	----------

Summe 01.	g..
-----------	----------

02. A14 - km 27+900-28+400 RF MD

02.01.	Verkehrssicherung	g..
--------	-------------------	----------

02.02.	Grünpflege	g..
--------	------------	----------

02.03.	Zäune	g..
--------	-------	----------

Summe 02.	g..
-----------	----------

03. A14 - km 28+900-29+200 RF MD

03.01.	Verkehrssicherung	g..
--------	-------------------	----------

03.02.	Grünpflege	g..
--------	------------	----------

03.03.	Zäune	g..
--------	-------	----------

Summe 03.	g..
-----------	----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	GB in EUR
----	-----------

04. A14 - km 39+050-39+650 FR MD

04.01. Verkehrssicherung

04.02. Grünpflege

Summe 04.

05. A14 - km 41+800-42+200 FR MD

05.01. Verkehrssicherung

05.02. Grünpflege

Summe 05.

06. A14 - km 45+000-45+750 FR MD

06.01. Verkehrssicherung

06.02. Grünpflege

06.03. Zäune

Summe 06.

07. A14 - km 42+750-42+400 FR DD

07.01. Verkehrssicherung

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0306-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
 VE: SN122563031 Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
 LV: SN122563031 TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ		GB in EUR
07.02.	Grünpflege	g..
07.03.	Zäune	g..
	Summe 07.	g..
08.	A14 - km 36+350-35+900 FR DD	
08.01.	Verkehrssicherung	g..
08.02.	Grünpflege	g..
	Summe 08.	g..
09.	A14 - km 34+900-34+500 FR DD	
09.01.	Verkehrssicherung	g..
09.02.	Grünpflege	g..
	Summe 09.	g..
10.	A14 - km 28+400-26+850 FR DD	
10.01.	Verkehrssicherung	g..
10.02.	Grünpflege	g..
10.03.	Zäune	g..

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 10.	
-----------	-------

11.	A14 - km 22+850-22+400 FR DD
-----	------------------------------

11.01.	Verkehrssicherung	
--------	-------------------	-------

11.02.	Grünpflege	
--------	------------	-------

11.03.	Zäune	
--------	-------	-------

Summe 11.	
-----------	-------

12.	A 4 - km 36+800-B101
-----	----------------------

12.01.	Verkehrssicherung	
--------	-------------------	-------

12.02.	Grünpflege	
--------	------------	-------

12.03.	Zäune	
--------	-------	-------

Summe 12.	
-----------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	SN122563031	
01.	Allgemeine Leistungen	,...
02.	A14 - km 27+900-28+400 RF MD	,...
03.	A14 - km 28+900-29+200 RF MD	,...
04.	A14 - km 39+050-39+650 FR MD	,...
05.	A14 - km 41+800-42+200 FR MD	,...
06.	A14 - km 45+000-45+750 FR MD	,...
07.	A14 - km 42+750-42+400 FR DD	,...
08.	A14 - km 36+350-35+900 FR DD	,...
09.	A14 - km 34+900-34+500 FR DD	,...
10.	A14 - km 28+400-26+850 FR DD	,...
11.	A14 - km 22+850-22+400 FR DD	,...
12.	A 4 - km 36+800-B101	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0306-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - DD
VE:	SN122563031	Trassennahe Flächige Grünpflege AM Döbeln 26-28
LV:	SN122563031	TNG A4/A14 Los 6 AM Döbeln

OZ	GB in EUR
----	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
---------------------------------	-------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58