

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
LV: 1 Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Landschaftsbauarbeiten.....	2
00.00.	A293 FR HB.....	2
00.01.	A293 FR WHV.....	3
00.02.	A28 FR HB.....	4
00.03.	A28 FR LER.....	6
01.	Verkehrssicherung.....	7
01.00.	Verkehrssicherung Maßnahme.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
 LV: 1 Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Landschaftsbauarbeiten				
00.00.	A293 FR HB				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
 LV: 1 Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	111,00	St,..,..
00.00.0004.	24.106/030.91.11 TA Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser ' größer 50cm' Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St,..,..
00.01.	A293 FR WHV				
00.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
 LV: 1 Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	Forts. ... der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	210,00	St,...,...
00.01.0004.	24.106/030.91.11 TA Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser ' größer 50cm' Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St,...,...
00.02.	A28 FR HB				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
 LV: 1 Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-	120,00	St,..,..

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflge A28 / A293
 LV: 1 Stadtring Gehölzpflge OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003.	Forts. ... dert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.02.0004.	24.106/030.91.11 TA Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser ' größer 50cm' Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	12,00	St,...,...
00.03.	A28 FR LER				
00.03.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

...Forts. 00.03.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-0251 Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
 LV: 1 Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001.	Forts. ... für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.03.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.03.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St,..,..
00.03.0004.	24.106/030.91.11 TA Bäume fällen ohne Roden.. Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser ' größer 50cm' Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	22,00	St,..,..
01.	Verkehrssicherung				
01.00.	Verkehrssicherung Maßnahme				
01.00.0001.	21.105/135.91.20.21.14 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	20,00	St,..,..

...Forts. 01.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-P0607-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
VE:	NOW-2026-0251	Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
LV:	1	Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0001. Forts. ...

setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'siehe Musterplan'
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0607-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
VE:	NOW-2026-0251	Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
LV:	1	Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Landschaftsbauarbeiten

00.00.	A293 FR HB,...
--------	------------	-----------

00.01.	A293 FR WHV,...
--------	-------------	-----------

00.02.	A28 FR HB,...
--------	-----------	-----------

00.03.	A28 FR LER,...
--------	------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	--	-----------

01. Verkehrssicherung

01.00.	Verkehrssicherung Maßnahme,...
--------	----------------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	--	-----------

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0607-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
VE:	NOW-2026-0251	Stadtring Oldenburg Gehölzpflege A28 / A293
LV:	1	Stadtring Gehölzpflege OL A28 / A293

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1		
00.	Landschaftsbauarbeiten	
01.	Verkehrssicherung	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)
Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------