

## Leistungsverzeichnis

## - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

|          |             |                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Projekt: | A-05292-00  | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey                   |
| VE:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |
| LV:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |

| LB-Nr. | Leistungsbereich | Ausgabe |
|--------|------------------|---------|
|--------|------------------|---------|

10/2023 091  
10/2025 000  
10/2025 091

## Inhaltsverzeichnis

|          |             |                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Projekt: | A-05292-00  | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey                   |
| VE:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |
| LV:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |

| Titel  | Bezeichnung                                           | Seite |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 00.    | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten..... | 3     |
| 00.00. | Baustelleinrichtung.....                              | 3     |
| 00.01. | Estricharbeiten.....                                  | 4     |
| 00.02. | Stundenlohnarbeiten.....                              | 6     |
|        | Zusammenstellung.....                                 | 8     |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey  
 VE: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten  
 LV: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.         | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten                                                                                                                                                                                                               |       |      |           |           |
| 00.00.      | Baustelleinrichtung                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |           |           |
| 00.00.0001. | -----<br>STLB-Bau: 10/2025 000<br>Baustelle einrichten räumen<br>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen<br>einrichten und räumen.                                                                                       | 1,00  | St   | .....     | .....     |
| 00.00.0002. | ----- TA<br>STLB-Bau: 10/2025 000<br>Baustelleneinr. vorhalten<br>Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten<br>Leistungen vorhalten,<br>Positionsmenge = Produkt aus '1'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '2'<br>(Vorhaldedauer) | 2,00  | StWo | .....     | .....     |
| 00.00.0003. | -----<br>Stromerzeuger 5-10kVA aufstellen ..<br>Stromerzeuger, Leistung über 5 bis 10 kVA,<br>aufstellen, betriebsfertig anschließen und abbauen.                                                                                                              | 1,00  | St   | .....     | .....     |
| 00.00.0004. | -----<br>Stromerzeuger 5-10kVA vorhalten<br>Stromerzeuger, Leistung über 5 bis 10 kVA, vorhalten.                                                                                                                                                              | 2,00  | StWo | .....     | .....     |
| 00.00.0005. | -----<br>STLB-Bau: 10/2025 000<br>Bauwasseranschluss einrichten räu..<br>Bauwasseranschluss am Hydranten einrichten und räumen.                                                                                                                                | 1,00  | St   | .....     | .....     |
| 00.00.0006. | ----- TA<br>STLB-Bau: 10/2025 000<br>Bauwasseranschluss vorhalten<br>Bauwasseranschluss am Hydranten zum Betrieb von Beton- oder Estrichpumpen,<br>vorhalten,<br>Positionsmenge = Produkt aus '1'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '2'<br>(Vorhaldedauer)             | 2,00  | StWo | .....     | .....     |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey  
 VE: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten  
 LV: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 00.00.0007. | -----<br>STLB-Bau: 10/2025 000<br><b>Mobile Toilette aufstellen räumen</b><br>Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit<br>Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit Toilettenpapierhalter,<br>aufstellen und räumen.                                                                                                                       | 1,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0008. | ----- TA<br>STLB-Bau: 10/2025 000<br><b>Mobile Toilette vorhalten</b><br>Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit<br>Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit Toilettenpapierhalter,<br>vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung,<br>Positionsmenge = Produkt aus '1'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '2'<br>(Vorhaldedauer)     | 2,00   | StWo | .....,... | .....,... |
|             | Zwischensumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00.00. |      |           | .....,... |
| 00.01.      | Estricharbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |           |           |
| 00.01.0001. | -----<br>Dichtungskehle<br>Dichtungskehle auf der Innenseite im Wandaufsatzbereich<br>der Betonwände mit einer Schenkellänge von 5 cm<br>herstellen. Zur besseren Haftung und als Schutz gegen<br>Hinterfeuchtung ist eine Schlämmfolge aus<br>Verkieselungskonzentrat (MV 1:1 in Wasser) und<br>Dichtschlämme vorzuschalten. Frisch in frisch mit<br>Dichtspachtel die Kehle einziehen.  | 15,00  | m    | .....,... | .....,... |
| 00.01.0002. | -----<br>Abdichtung gegen Bodenfeuchte<br>Bitumenschweißbahn, 4 mm stark, in einer Lage als<br>Dampfbremse und Abdichtung gegen nicht drückendes<br>Wasser einbauen. Dichtungsbahnen lose überlappend<br>verlegen, Nahtbereiche durch heißverschweißen<br>miteinander verbinden. Untergrund 1x mit Bitumenvoranstrich grundieren und<br>vorstreichen. Ausführung als Schweißbahn G200 S4. | 15,00  | m2   | .....,... | .....,... |
| 00.01.0003. | -----<br>Wandanschluss Abdichtung<br>Die Abdichtung ist an die Horizontalsperre in den<br>Zwischenwänden heran und an den Betonwänden über die                                                                                                                                                                                                                                            | 15,00  | m    | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.01.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey  
 VE: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten  
 LV: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten

| OZ                     | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 00.01.0003. Forts. ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |           |           |
|                        | Dichtungskehle bis Oberkante fertiger Fußboden<br>hochzuführen. Höhe: 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |           |           |
| 00.01.0004.            | -----<br>Untergrund reinigen<br>Betondecken für einen staubfreien Untergrund von groben<br>Verschmutzungen wie Bauschutt, Ölrückständen etc.<br>trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen.<br>Grate, Betonüberstände usw. sind abzustößen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.01.0005.            | -----<br>Schutzlage / Trennfolie<br>Doppellagige PE-Folie als Schutz- und Trennlage<br>Stöße 10 cm überlappt und verklebt, seitlich über<br>Estrichoberkante hochgezogen.<br>Foliendicke : 0,2 mm , einlagig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.01.0006.            | -----<br>Schwimmender Zementestrich auf ..<br>Schwimmender Zementestrich für die Räume mit<br>Fußbodenheizung als Dünnestrichverfahren.<br>Der Heizungsbauer hat bereits die Estrichnoppenplatten<br>mit den Heizschleifen verlegt. Es ist folgender Aufbau<br>auszuführen:<br>- Randdämmstreifen<br>- Hohlräume sind mit gebundener Perlitschüttung zu verfüllen<br>- Einbringen von Zementestrich CT-C35 F4 in die<br>Noppenbahn mit mindestens 8 mm Überdeckung, d = 31 mm,<br>Oberfläche gerieben und geglättet<br>Konstruktionshöhe Dämmung + Estrich: 61 mm | 180,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.01.0007.            | -----<br>Zulage für den Einbau eines Estri..<br>Zulage für den Einbau eines Estrichbeschleuniger, d= bis 31 mm, Belegreife 5-7<br>Tage nach Einbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.01.0008.            | -----<br>Estrich Mehr- / Minderstärke<br>Zementestrich Mehr- bzw. Minderstärke je 5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.01.0009.            | -----<br>Anarbeiten an Bodeneinläufe<br>Anarbeiten des vorbeschriebenen Estriche an<br>Bodeneinläufe einschließlich 1,5 % Quer- und Längsgefälle zum Bodeneinlauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00   | St | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey  
 VE: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten  
 LV: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.01.0010. | -----<br>Schalltechnisch wirksame Fuge (Tr..<br>Herstellen von schalltechnisch wirksamen Trennfugen an<br>Treppenläufen. Fugen mit Dämmstoff füllen und dauerelastisch verfugen<br>einschließlich Fugenhinterfüllung.                                                                                                                                                                    | 4,00  | m  | .....     | .....     |
|             | Zwischensumme 00.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |           | .....     |
| 00.02.      | Stundenlohnarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |           |           |
| 00.02.0001. | -----<br>STLB-Bau: 10/2023 091<br>Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/..<br>Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.  | 8,00  | h  | .....     | .....     |
| 00.02.0002. | -----<br>STLB-Bau: 10/2025 091<br>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten..<br>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 8,00  | h  | .....     | .....     |
| 00.02.0003. | -----<br>STLB-Bau: 10/2023 091<br>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zusch..<br>Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.       | 8,00  | h  | .....     | .....     |
| 00.02.0004. | -----<br>STLB-Bau: 10/2023 091<br>Abbruchhammer<br>Abbruchhammer, einsetzen,<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,                                        | 8,00  | h  | .....     | .....     |

...Forts. 00.02.0004.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey  
VE: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten  
LV: 265-26-7142 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.02.0004. Forts. ...

der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Zwischensumme 00.02. ....

Zwischensumme 00. ....

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

|          |             |                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Projekt: | A-05292-00  | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey                   |
| VE:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |
| LV:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |

|    |           |
|----|-----------|
| OZ | GB in EUR |
|----|-----------|

LV                      265-26-7142

00.                      Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| 00.00. | Baustelleinrichtung | .....,... |
|--------|---------------------|-----------|

|        |                 |           |
|--------|-----------------|-----------|
| 00.01. | Estricharbeiten | .....,... |
|--------|-----------------|-----------|

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| 00.02. | Stundenlohnarbeiten | .....,... |
|--------|---------------------|-----------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | Summe 00. | .....,... |
|--|-----------|-----------|

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

|          |             |                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| Projekt: | A-05292-00  | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey                   |
| VE:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |
| LV:      | 265-26-7142 | Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten |

|    |           |
|----|-----------|
| OZ | GB in EUR |
|----|-----------|

LV 265-26-7142

00. Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Estricharbeiten .....

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .....

Angebotssumme (netto) .....

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .....

Angebotssumme (**brutto**) .....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9