

Baujahr	1935
---------	------

Die Vollumfänglichen Maßnahmen werden bei der gemeinsamen Ortsbegehung festgelegt

- Widerlager, Flügelwände und Kappen nach Schadstellen absuchen, markieren und dokumentieren
- Schadstellen instand setzen
- Risse $> 0,2$ mm verpressen und verschließen
- Abläufe im Überbau instand setzen, sowie dazugehörige Abdichtungs- und Asphaltarbeiten im Bereich der Abläufe
- Kappenquerfugen erneuern
- OS-C Beschichtung an Widerlagern aufbringen

Das Unterföhrungsbauwerk der A 5 ist über den bestehenden Wirtschaftsweg zu erreichen

Die aufgeführten Abbildungen dienen lediglich der verbesserten Übersichtlichkeit des Bauwerks und bilden nicht alle vorhandenen Schäden vollumfänglich ab

Ansicht Bauwerk



Widerlager



Überbau Schadstellen



Entwässerung Schadstellen



Außenkappen Schadhafte Fugen

