

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
LV: Fachlos 1 Streckenbau

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
24.106	ERDBAU	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.114	BETONBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21
24.802	ENTSORGUNG	11/24

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
LV: Fachlos 1 Streckenbau

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allgemeine Baukosten.....	3
01.01.	Allgemeines.....	3
01.02.	Technische Bearbeitung.....	3
01.03.	Baustelleneinrichtung.....	5
01.04.	Baubüro des AG.....	6
01.05.	Hilfsleistungen Kontrollprüfungen.....	7
01.06.	Kampfmittelerkundung.....	10
02.	Rampe G-D Rtg. Frankfurt.....	12
02.01.	Rückbau.....	12
02.02.	Erdbau.....	23
02.03.	Entwässerung.....	27
02.04.	Oberbau.....	28
02.05.	Beschilderung.....	36
02.06.	Markierung.....	37
	Zusammenstellung.....	42

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01. Alle Arbeiten sind in der Betriebsform 2 auszuführen und entsprechend zu kalkulieren.</i>				
01.	Allgemeine Baukosten				
01.01.	Allgemeines				
01.01.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zustandserfassung Baustelle Zustandserfassung im Bereich der Baustelle an bestehenden Bauwerken, Durchlässen, Fahrbahnen, Zufahrten, Anlagen von Versorgungsunternehmen und sonstigen betroffenen Einrichtungen von einem öffentlich zugelassenem, unabhängigem Sachverständigen durchführen lassen unter Beteiligung des AG. Dem AG ist jeweils eine Ausfertigung vor und nach Beendigung der Baumaßnahme zu übergeben. Die Zustandserfassung ist in Form einer dokumentarischen Berichterstattung, mit beigefügten Foto- oder Videoaufnahmen, vor Beginn und nach Fertigstellung durchzuführen.				
01.01.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zuarbeit zum SiGe-Plan Zuarbeit zur Vorankündigung und Fortschreibung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 und Abstimmung mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator.				
01.01.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zuarbeit zur GBU Zuarbeit zur Erstellung der Gefährungsbeurteilung.				
	Zwischensumme	01.01.			,..
01.02.	Technische Bearbeitung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	Bestandsunterlagen liefern Bestandsunterlagen anfertigen inkl. Vermessung . Bestandsunterlagen liefern und dem AG übergeben einschl. der dafür erforderlichen Vermessungsleistungen. - Bestandszeichnungen in digitaler Form kompatibel mit CAD - Programm Vestra Infravision erstellen und dem AG per Datenaustausch Sharepoint übergeben. (Linienkennungen und Datenart sind mit dem AG abzustimmen) - PDF- Dateien der Bestandszeichnungen dem AG übergeben. - Bestandspläne in 3-facher Plan-Ausfertigung erstellen und dem AG übergeben. Bestandteile der Plot- Ausgaben sind: - Lageplan M 1:500 - Lageplan mit Darstellung der Entwässerungs- und sonstigen Ver - und Entsorgungsleitungen M 1:500 mit Eintragung der Leitungsart sowie Durchmesser. Die Entwässerungs- und sonstigen Ver- und Entsorgungsleitungen sind farblich sowie in der Strichstärke hervorzuheben. Die Objekte, die bereits im Lageplan dargestellt werden, sind im Hintergrund in Graustufen darzustellen. Die Bestandunterlagen müssen alle hergestellten baulichen Anlagen sowie die weiteren Anlagen in beide Richtungsfahrbahnen wie z. B . Grünflächen, Seiten- und Mittelstreifen, Entwässerungsrohrleitungen, Schächte, Straßenabläufe, Schacht- bzw. Rohrleitungsanschlüsse, Ver - und Entsorgungsleitungen, Mulden und Gräben einschl. ihrer Befestigung, alle sonstigen Entwässerungseinrichtungen im Zuge der Baumaßnahme, der komplette Straßenoberbau, Wildschutzzäune, Schutzplanken, Beschilderung, Wasser- und Landschaftsschutzgebietsgrenzen, Kabelschutzrohrtrasse, Kabelschächte, Kugelmarder, Standorte der Notrufsäulen usw. enthalten. Darüber hinaus müssen sämtliche topografischen Änderungen wie z. B. Böschungen und Geländemodellierungen dargestellt werden. Die einzelnen Anlagen sind in der tatsächlichen Lage und Höhe (Dreidimensional) einzumessen. Inklusive Abstimmung und Einarbeitung der Daten FRS von Fachlos 3 Schutzeinrichtungen. Leistung einschl. ggfs. erforderlicher Verkehrssicherungsmaßnahmen (AkD) .	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.02.			
01.03.	Baustelleneinrichtung				
01.03.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.03.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.03.			
01.04.	Baubüro des AG				
01.04.0001.	19.101/322.24.00.02.10 Baubüro für AG auf- und abbauen Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen entspricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Bürofläche ca. 25 m2(ohne Flure und Toiletten), 2 Räume mit insg. 2 Arbeitsplätzen. Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Tischen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen sowie Teeküche, bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle, einrichten Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche herrichten. Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.04.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	2,50	Mt		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

	Zwischensumme	01.04.			
--	---------------	--------	--	--	-------

Hinweis zur OZ 01.05.

Probenahme aus dem Bereich der Verteilerschnecke.

Probegefäß gut lesbar und dauerhaft an der Seitenwand beschriften.

01.05. Hilfsleistungen Kontrollprüfungen

01.05.0001.	23.113/088.91 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	------------------	------	------	-----------	-------

Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung
 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
 Asphalttschicht aus 'AC 22 T S. Asphaltbeton. '
 Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

01.05.0002.	23.113/088.91 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	------------------	------	------	-----------	-------

Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung
 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
 Asphalttschicht aus 'AC 16 B S. Asphaltbeton. '
 Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

01.05.0003.	23.113/088.91 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	------------------	------	------	-----------	-------

Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung
 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
 Asphalttschicht aus 'SMA 11 S. Splittmastix. '
 Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

01.05.0004.	23.113/088.91 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	------------------	------	------	-----------	-------

Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung
 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
 Asphalttschicht aus 'MA 11 S. Deckschicht Gussasphalt

...Forts. 01.05.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.05.0004. Forts. ...

auf Brücken.'
 Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

*Hinweis zur OZ 01.05.0005.
 Umfang der Mithilfe des AN zur Probeentnahme siehe
 Baubeschreibung Kapitel 3.12*

01.05.0005.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Erfassung d. Einbaubedingungen
 Beim Einbau von TA-Asphalt sind während des gesamten
 Einbauzeitraums durch den Auftragnehmer im Rahmen der
 Eigenüberwachung folgende Messungen durchzuführen und
 zu dokumentieren:

- Wetter (mindestens stündlich),
- Lufttemperatur (Messung in 2 Metern Höhe und
Temperatur der Unterlage); mindestens stündlich,
- Windgeschwindigkeit und -richtung (mindestens
stündlich oder kontinuierlich),
- Relative Luftfeuchte (mindestens stündlich oder
kontinuierlich),
- Temperatur des angelieferten Asphaltmischguts bei
jedem Entladevorgang im Beschicker- und Fertigerkübel,
- Zunahme der Verdichtung von Beginn bis zum Ende des
Asphalteinbaus mittels Aufsetz-Sonde
(Elektromagnetische Messung (PQI Sonde) oder
Radioaktive Messung (Isotopensonde)),
- Dokumentation der aufgetragenen Bitumenemulsion
unmittelbar vor der Überbauung (Art und Ansprühmenge
der eingesetzten Bitumenemulsion, angesprühte Unterlage
je Einbaubahn, Lage der Einbaubahn, Station,
Datum/Uhrzeit und Foto).

01.05.0006.	19.101/712.11	28,00	St	,..	,..
-------------	---------------	-------	----	----------	----------

Probegefäß liefern
 Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
 trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
 Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
 ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
 des AG.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0007.	19.101/722.92.19 TA Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser '15 cm, eine Toleranz von +/- 2 mm ist beim Bohrkerndurchmesser unbedingt einzuhalten. Entnommene Bohrkerne sofort mit Wasser reinigen (entfernen des Bohrschlammes) , Bohrkern gut lesbar und dauerhaft beschriften . Die Fahrtrichtung ist zu markieren. ' Bohrtiefe über 10 bis 15 cm. Material = Asphaltschicht. Verfüllmaterial 'Asphalt, Bohrloch mit Voranstrich versehen, Heißasphalt einbauen, Material verdichten.'	16,00	St	,...	,...
01.05.0008.	19.101/722.96.19 TA Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser '15 cm, eine Toleranz von +/- 2 mm ist beim Bohrkerndurchmesser unbedingt einzuhalten. Entnommene Bohrkerne sofort mit Wasser reinigen (entfernen des Bohrschlammes) , Bohrkern gut lesbar und dauerhaft beschriften . Die Fahrtrichtung ist zu markieren. ' Bohrtiefe über 30 bis 35 cm. Material = Asphaltschicht. Verfüllmaterial 'Asphalt, Bohrloch mit Voranstrich versehen, Heißasphalt einbauen, Material verdichten. '	16,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0009. Umfang der Mithilfe des AN zur Probeentnahme siehe Baubeschreibung Kapitel 3.12</i>				
01.05.0009.	19.101/712.41 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	2,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.05.0010.

Die Prüfungen sind innerhalb der Baustellenabsicherung durchzuführen.

Hinweis zur OZ 01.05.0010.

Markierung Typ II, Markierungssystem aus Folie.

Längsmarkierung, zu beurteilende Länge über 1 km bis 10 km (sechs Messabschnitte).

01.05.0010.	21.131/607	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
Prüfung fertige Leistung Neuzustand Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neuzustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch eine anerkannte Prüfstelle.					

01.05.0011.	21.131/610.01	6,00	St	,..	,..
Hilfsleist. für Kontrollprüfungen Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschließlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und Probeträger liefern. Dauer der Kontrollprüfungen bis 30 Minuten.					

Zwischensumme	01.05.				,..
---------------	--------	--	--	--	----------

01.06. **Kampfmittelerkundung**

01.06.0001.	-- -- -- -- --	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
Sondier- und Kontrollplan Sondier- und Kontrollplan für sämtliche Kampfmittelsondierungen im Bau- und im Bereich der Verbauten und Tiefgründungen mit Eintragung der erforderlichen Sondierungen erstellen und dem AG zur Zustimmung vorlegen. Erstellung nach Unterlagen des AG. Sondierbohrungen bis Unterkante Bauteil, jedoch maximal bis 5 m unter GOK. Einschließlich aller Korrekturwünsche und Nebenarbeiten. Lieferung der Unterlage 3-fach in Papier und digitaler					

...Forts. 01.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0001. Forts. ...					
	Form. Alle Exemplare an den AG.				
01.06.0002.	-----	9.200,00	m2	,..	,..
	Flächensondierung durchführen, Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu über- geben. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche 5,00 m. Oberflächenbeschaffenheit Fahrbahnbefestigung = Asphalt und Beton, Bankett = Boden. Ferromagnetische, oberflächlich sichtbare Gegenstände vor dem Sondieren aus dem Sondierbereich entfernen und entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.				
	Zwischensumme	01.06.			,..
	Zwischensumme	01.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Rampe G-D Rtg. Frankfurt				
02.01.	Rückbau				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001. Entwässerung</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 01 01 und 17 04 05.</i>				
02.01.0001.	24.110/509.21.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche = Asphalt. Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	9,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002. Bankett</i>				
02.01.0002.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Eingrableitpfosten. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
02.01.0003.	24.112/045.21.92.03 TA Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite über 0,50 bis 1,00 m. Dicke über 10 bis 15 cm. Erschwernis 'werden gesondert vergütet. ' Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoffe entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	308,00	m3	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004.	24.802/440.99.99.13.04 TA Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg. Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall '= Bankettschälgut bis 10 cm.. Bankett Seiten- und Mittelstreifen. Abfallschlüssel = 17 05 04. Zuordnungswerte LAGA >Z2. Deponieklasse DK I. Siehe beigefügte Deklarationsanalysen. ' Wert 'Materialklasse nach EBV = > BM-F3.' Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Entsorgungsanlage nach Unterlagen des AG. Kosten der Abfallentsorgung trägt der AN. Verbleibsdokumentation mittels Nachweisführung im eANV nach Unterlagen des AG führen. Wiegenachweise nach Abschluss dem AG elektronisch und in Papierform übergeben.	520,00	t	,...	,...
02.01.0005.	-- -- -- -- -- Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Beim Abtragen und Herstellen von Banketten. Einbauten Straßenabläufe. Einbauten im Mittel- und Seitenstreifen. Abgerechnet wird einmalig die gesamte Länge der instandzusetzenden Strecke, unabhängig von der Anzahl der Einbauten.	4.110,00	m	,...	,...

*Hinweis zur OZ 02.01.0006.
 Brückenbauwerk 5123696 UF Forstweg bei Hattenbach*

*Hinweis zur OZ 02.01.0006.
 Für die nachfolgende Rückbauposition 02.01.0006. sind
 negative Einheitspreise zugelassen.*

*Hinweis zur OZ 02.01.0006.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 03 02 (Asphalt)*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006.	23.113/005.50.32.16.12 Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Auf Bauwerk mit Erschwerissen infolge Arbeiten bis an Kappen oder Fugen. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	165,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0007. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 01 01..</i>				
02.01.0007.	23.115/011.31.12.99 TA Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 10 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern. Anteil wiederverw. Steine '90 %.'	7,00	m2	,...	,...
02.01.0008.	24.112/006.65.80.99 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schichten aus Baustoffgemischen für Schottertragschichten und für Deckschichten ohne Bindemittel. Dicke über 20 bis 30 cm. Fläche nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch 'außerhalb der Baustelle auf Lagerplatz des AG fördern und in Haufwerke lagern. Einfache Entfernung 22 km.'	150,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.01.0009. Oberbau Strecke</i>					
<i>Hinweis zur OZ 02.01.0009. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 20 03 03.</i>					
02.01.0009.	23.113/058.11.22 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schädstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	27.900,00	m2	,...	,...
02.01.0010.	23.113/038.11.13 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	2.270,00	m	,...	,...
02.01.0011.	23.113/038.21.13 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	50,00	m	,...	,...
02.01.0012.	23.113/038.31.14 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	150,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.01.0013.
 Für die nachfolgenden Rückbaupositionen 02.01.0013.
 bis
 02.01.0014 und 02.01.00016. sind negative
 Einheitspreise zugelassen.*

*Hinweis zur OZ 02.01.0013.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 03 02 (Asphalt).*

02.01.0013.	23.113/005.90.30.19.12 TA	19.190,00	m2	,...	,...
Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Deck- und Binderschicht.' Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite 'der Flächen über 200 cm, in Einzelflächen. ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.					

*Hinweis zur OZ 02.01.0014.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 03 02 (Asphalt).*

02.01.0014.	23.113/005.90.90.19.12 TA	19.190,00	m2	,...	,...
Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Deck- und Binderschicht. ' Frästiefe 'über 5,5 cm bis 7,5 cm.' Fläche = Fahrbahn. Breite 'der Flächen über 200 cm, in Einzelflächen. ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.01.0015.</i> <i>Nachweise führen und dem AG vorlegen.</i> <i>Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton).</i>					
02.01.0015.	23.115/031.19.02.00 TA Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament 'aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Boden seitlich lagern.' Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	540,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.01.0016.</i> <i>Bereich tiefergehender Ausbau</i>					
<i>Hinweis zur OZ 02.01.0016.</i> <i>Nachweise führen und dem AG vorlegen.</i> <i>Abfallschlüssel 17 03 02 (Asphalt)</i>					
02.01.0016.	23.113/005.90.90.90.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Asphalttragschicht auf HGT.' Frästiefe 'bis 17 cm. ' Fläche 'Fahrbahn, Bereich nach Unterlagen des AG. ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	750,00	m2	,...	,...
02.01.0017.	23.114/030.92.90.01 TA Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen. Fläche 'Fahrbahn, Bereich Unterlagen des AG. ' Hydraulisch gebundene Tragschicht. Ausbautiefe 'bis 4 cm. ' Ausbautiefe nach Wahl des AN verwerten. Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterlagen des AG.	750,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.01.0018.
Leitstreifen links*

*Hinweis zur OZ 02.01.0018.
Nachweise führen und dem AG vorlegen.
Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton).*

02.01.0018.	23.114/006.04.90.01 TA Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen Betonrandstreifen ausbauen und aufnehmen. Dicke des Betonrandstreifens nach Unterlagen des AG. Streifenbreite = 75 cm. Dicke '25 bis 35 cm. Fläche Leitstreifen links.. Befestigung = Betonrandstreifen. Auf Unterlage = hydraulisch gebundene Tragschicht. Decke mit Bewehrung, Dübel und Anker. Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe. Gesamtaufbruchtiefe 35 cm. ' Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla- gen des AG.	2.420,00	m	,...	,...
-------------	--	----------	---	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.01.0019.
Leitstreifen rechts und Standstreifen*

*Hinweis zur OZ 02.01.0019.
Nachweise führen und dem AG vorlegen.
Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton).*

02.01.0019.	23.114/006.03.90.01 TA Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen Betonrandstreifen ausbauen und aufnehmen. Dicke des Betonrandstreifens nach Unterlagen des AG. Streifenbreite = 50 cm. Dicke '30 bis 35 cm. Fläche Leitstreifen rechts. Befestigung = Betonrandstreifen. Auf Unterlage = hydraulisch gebundene Tragschicht. Decke mit Bewehrung, Dübel und Anker. Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.	2.435,00	m	,...	,...
-------------	--	----------	---	-----------	-----------

...Forts. 02.01.0019.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0019. Forts. ...

Gesamtaufbruchtiefe 35 cm. '
 Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
 Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
 gen des AG.

Hinweis zur OZ 02.01.0020.
Nachweise führen und dem AG vorlegen.
Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton).

02.01.0020.	23.114/002.91.49.14.03 TA	6.580,00	m2	,...	,...
-------------	---------------------------	----------	----	-----------	-----------

Betondecke aufnehmen
 Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
 decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
 Fläche 'Standstreifen.'
 Befestigung = Betondecke.
 Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
 Decke 'mit Bewehrung, Dübeln und Ankern
 Stärke Betondecke bis 22 cm.'
 Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
 Gesamtausbautiefe über 25 bis 30 cm.
 Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
 Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
 gen des AG.

Hinweis zur OZ 02.01.0021.
Hinweis zu OZ 02.02.0021 - 02.02.0026: Einschließlich
Straßenabläufe sichern

Hinweis zur OZ 02.01.0021.
Hinweis zu OZ 02.02.0021 - 02.02.0026: Erschwernis auch
für das Aufsprühen von Kalkhydratsuspension.

02.01.0021.	23.113/078.13.03	9,00	St	,...	,...
-------------	------------------	------	----	-----------	-----------

Erschwernis infolge Einbauten
 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
 läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
 tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten.
 Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
 Straßenabläufe.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0022.	23.113/078.14.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphalttragschicht. Straßenabläufe.	9,00	St	,...	,...
02.01.0023.	23.113/083.13.99 TA Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Einfassungen 'Borde und Pflasterrinnen. '	745,00	m	,...	,...
02.01.0024.	23.113/083.14.99 TA Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphalttragschicht. Einfassungen 'Borde und Pflasterrinnen. '	745,00	m	,...	,...
02.01.0025.	23.113/078.13.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Schächte.	6,00	St	,...	,...
02.01.0026.	23.113/078.14.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-	6,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0026.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0026. Forts. ...

tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
 Asphalttragschicht.
 Schächte.

Hinweis zur OZ 02.01.0027.
Nachweise führen und dem AG vorlegen.
Abfallschlüssel 17 03 02.

02.01.0027.	23.113/038.91.09 TA	2.475,00	m	,...	,...
-------------	---------------------	----------	---	-----------	-----------

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 Bereich 'Mehraufwendungen für Asphaltbefestigung trennen, in einer Breite von 10 cm rückbauen und Nachverdichten der Binderschichten im Sinne des Rückschnittes und Rückbaus gemäß ZTV-Asphalt StB. Einschl. Mehraufwendungen bei den Oberbauarbeiten (Asphalt) zur durchgemessenen Fahrbahnoberfläche, einschl. Nachverdichten.
 Ausführung im Bereich der Fuge zwischen den Bauphasen.. Rückbaumaterial aufnehmen, laden und nach Wahl des AN verwerten.'
 Trennen durch Schneiden.
 Dicke der Asphaltbefestigung '4-10 cm.'

Hinweis zur OZ 02.01.0028.
Brückenbauwerk 5123557 UF Ast der BAB 7/UF Ast BAB 7

Hinweis zur OZ 02.01.0028.
Nachweise führen und dem AG vorlegen.
Abfallschlüssel 17 01 01..

02.01.0028.	23.115/011.31.12.99 TA	200,00	m2	,...	,...
-------------	------------------------	--------	----	-----------	-----------

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
 Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
 Pflasterstein ca. 10 cm dick.
 Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
 Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
 Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
 Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

...Forts. 02.01.0028.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0028. Forts. ...

Pflastersteine säubern. Anteil wiederverw. Steine '90 %.'

02.01.0029.	24.112/006.65.80.99 TA	150,00	m2	,...	,...
-------------	------------------------	--------	----	-----------	-----------

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
 Schichten aus Baustoffgemischen für Schottertrag-
 schichten und für Deckschichten ohne Bindemittel.
 Dicke über 20 bis 30 cm.
 Fläche nach Unterlagen des AG.
 Baustoffgemisch 'außerhalb der Baustelle auf Lagerplatz
 des AG fördern und in Haufwerke lagern. Einfache
 Entfernung 22 km.'

*Hinweis zur OZ 02.01.0030.
 Bereich Notrufsäule und Bauanfang*

*Hinweis zur OZ 02.01.0030.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton).*

02.01.0030.	-- -- -- -- --	1,00	St	,...	,...
-------------	----------------	------	----	-----------	-----------

Notrufsäulenschacht ausbauen
 Notrufsäulenschacht bestehend aus Kabelschacht und
 Masthalterung sowie Aufnahmeeinrichtung und Sockel
 ausbauen. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
 Werkstoff = Beton, Druckfestigkeit > C35/45.
 Lichte Schachtgröße = 550/950 mm.
 Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 02.01.0031.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton).*

02.01.0031.	23.115/011.31.11.00	15,00	m2	,...	,...
-------------	---------------------	-------	----	-----------	-----------

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
 Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
 Pflasterstein ca. 10 cm dick.
 Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
 Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

...Forts. 02.01.0031.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0031. Forts. ...					
	Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer- ten.				
02.01.0032.	24.112/006.63.80.99 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schichten aus Baustoffgemischen für Schottertrag- schichten und für Deckschichten ohne Bindemittel. Dicke über 10 bis 15 cm. Fläche nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch 'außerhalb der Baustelle auf Lagerplatz des AG fördern und in Haufwerke lagern. Einfache Entfernung 22 km.'	15,00	m2	,...	,...
02.01.0033.	23.115/031.53.02.00 Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Einfassungsstein aus Beton. Fundament und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Abmes- sungen nach Unterlagen des AG. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	10,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0034. Bereich Aufstellung BSW</i>				
02.01.0034.	24.112/045.91.02.03 TA Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde- cke. Breite '20 cm.' Dicke über 10 bis 15 cm. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoffe entsorgen. Schadstoffbelastung nach Un- terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme	02.01.		,...	,...
02.02.	Erdbau				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>					
<i>Bankett Strecke</i>					
02.02.0001.	24.106/203.00.90.01.02 TA Boden bzw. Fels lösen und einbauen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Einbaustelle 'in Bankettbereichen als untere Lage. ' Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	620,00	m3	,...	,...
02.02.0002.	24.112/707.19.12.91.11 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff 'Kalkschotter 0/32. ' Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Breite = 1,00 m. Einbaudicke '10 cm. inkl. Anpassung an vorhandenes Bankette. ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.	4.000,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 02.02.0003.</i>					
<i>Bankett/Aufstellfläche BSW auf Boden</i>					
02.02.0003.	-- -- -- -- -- Boden verdichten; Dpr>=98 v.H. Boden verdichten. Untergrund Bankettbereich untere Lage.. Verdichtungsgrad Dpr >= 98 v.H. Abrechnungsfläche ist die Aufstandsfläche der BSW .	70,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0004.	24.112/707.19.19.91.11 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff 'Kalkschotter 0/32. ' Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Breite '1,20 m.' Einbaudicke '10 cm. inkl. Anpassung an vorhandenes Bankette ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa. <i>Hinweis zur OZ 02.02.0005.</i> <i>Bankett/Aufstellfläche BSW auf Beton</i>	110,00	m	,...	,...
02.02.0005.	24.106/213.01.01.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	8,00	m3	,...	,...
02.02.0006.	24.112/320.61.11.09.00 TA Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen. In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger. Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke '50 cm. '	10,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0007.	22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen. Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Dicke min. 10 cm.	10,00	m2	,xx	,xx
02.02.0008.	22.118/338.12.10.21 Unbewehrten Beton herstellen Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton für Fundament. Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	2,00	m3	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0009. Verfestigung</i>				
02.02.0009.	-- -- -- -- -- Erstprüfungen Verfestigung Erstprüfungen inkl. der dafür notwendigen Leistungen und Aufwendungen wie Probenahme durch einen Bodengutachter erstellen. Festlegung der Bindemittelmenge, der Bindemittelsorte und des einzubringenden Wassergehaltes in Abstimmung mit dem zu verbessernden Boden. Zusammenstellen der Ergebnisse und Übergabe der Erstprüfungen an den AG in schriftlicher Form vor Ausführung der Verfestigung. Einschließlich erforderlicher Verkehrssicherung kürzerer Dauer für Probenentnahme inkl. Antragsstellung.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.02.0010.	23.114/541.99 TA Vorhandene Fahrbahnbef. auffräsen Fahrbahnbefestigung, bestehend aus gebundenen und ggf. ungebundenen Schichten, auffräsen. Frästiefe 'bis 15 cm.' Schicht(en) aus 'HGT, Liefermaterial und ungebundene Schichten.	8.766,00	m2	,xx	,xx

...Forts. 02.02.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0010. Forts. ...					
	Fläche 1x auffräsen, 2x durchfräsen, homogenisieren und profilieren. '				
02.02.0011.	24.106/243.90.91.01 TA Baustoff liefern und einbauen Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten. Baustoff 'grobkörniger Boden.' Einbaustelle 'unterhalb der Asphaltfahrbahn für die Verfestigung mit Zement.' Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	61,00	m3	,...	,...
02.02.0012.	23.114/107.19.11.41 TA Verfestigung herstellen Verfestigung herstellen. Schicht ohne Bindemittel mit hydraulischem Bindemittel verfestigen. Bindemittel wird gesondert vergütet. Im Baumischverfahren. Als Tragschicht unter 'Asphaltschicht, Fahrbahn.' Bindemittel = Zement. Schichtdicke = 15 cm. Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung herstellen, Abstand = 5,00 m. Nassnachbehandlung.	8.735,00	m2	,...	,...
02.02.0013.	23.114/115.01 Bindemittel liefern Bindemittel für Verfestigung gemäß Erstprüfung liefern. Bindemittel = Zement.	250,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03. Entwässerung					
02.03.0001.	24.110/523.02.09.13.19 TA Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen. Aufsatz 'Aufsatz für Straßenablauf mit Rahmen aus Gusseisen, Schlitzweite 34,5 mm.	9,00	St	,...	,...

...Forts. 02.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0001. Forts. ...

Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss; bis
 ca.110° klappbar. '
 Dämpfende Einlage.
 Verzinkter Eimer, Form B 1.
 Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
 Fuge 'Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach
 DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3
 Distanzstücken
 entsprechender Festigkeit füllen. Füllung
 glattstreichen. '

Zwischensumme 02.03.

02.04. Oberbau

*Hinweis zur OZ 02.04.0001.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 03 02.*

02.04.0001. 23.113/058.31.22 27.900,00 m2

Unterlage reinigen
 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
 AN verwerten.
 Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
 Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
 Nicht zusammenhängende Teilflächen.
 Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
 und Absaugeinrichtung.

02.04.0002. 23.113/123.91.90.11 TA 345,00 t

Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
 AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
 in thermoisolierten Transportbehältern.
 In Verkehrsflächen 'BK 100, Bereich tiefergehender
 Ausbau.'
 Einbau nach Unterlagen des AG.
 Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 30/45 oder
 35/50 VL. '
 In zwei Lagen.
 Einbau mit Beschicker.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0003.	23.113/118.99.90.11 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'BK 100, Leitstreifen links. ' Einbau '25 cm. ' Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 30/45 oder 35/50 VL. ' In zwei Lagen. Einbau mit Beschicker.	1.800,00	m2	,...	,...
02.04.0004.	23.113/118.99.90.11 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'BK 100, Standstreifen inkl. Leitstreifen rechts. ' Einbau '20 cm.' Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 30/45 oder 35/50 VL. ' In zwei Lagen. Einbau mit Beschicker.	7.820,00	m2	,...	,...
02.04.0005.	23.113/063.11.21.11 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.	10.550,00	m2	,...	,...
02.04.0006.	23.113/063.11.21.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell.	10.550,00	m2	,...	,...

...Forts. 02.04.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0006.	Forts. ...				
	Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.				
02.04.0007.	23.113/063.12.21.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	17.520,00	m2	,...	,...
02.04.0008.	23.113/219.14.91.19.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herstell. Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 6 cm. Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 10/40-65 A oder PmB 10/25 VL.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Fremdfüller '50 % Kalksteinfüller der Kategorie CC80 oder CC90.' Einbau 'max. 30 M-% Asphaltgranulat aus Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten. Einbau mit Beschicker.'	28.060,00	m2	,...	,...
02.04.0009.	--- Kalkhydratsuspension aufsprühen Kalkhydratsuspension aufsprühen. Hochkonzentrierte Kalkhydratsuspension (45-prozentig) zur Vermeidung des Vertragens von Bitumenemulsion während des Asphalteinbaus z.B. durch den Anlieferverkehr auf die Unterlage aufsprühen. Aufräumen der Suspension maschinell und jeweils unmittelbar nach dem Brechen der Bitumenemulsion. Homogenisierte verdünnte Suspension auf die Bitumenemulsion anpassen und nach Herstellerangaben	56.120,00	m2	,...	,...

...Forts. 02.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0009. Forts. ...					
	einsetzen. Einsatzmenge = 200 - 300 g/m ² .				
02.04.0010.	23.113/063.11.21.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m ² . Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	28.060,00	m2	,...	,...
02.04.0011.	23.113/408.11.92.99.91 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 25/55-55 A oder PmB 25/45 VL.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.' Fremdfüller 'Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller der Kategorie CC 90 mind.50 % aus güteüberwachten und zertifiziertem Kalksteinmehl.' Asphaltmischgut 'ohne Verwendung von Asphaltgranulat.' Einbau mit Beschicker.	28.060,00	m2	,...	,...
02.04.0012.	23.113/952.31.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m ² . Maschinell abstreuen.	28.060,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0013.	23.113/922.09.19 TA Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt- schichten abdichten. Abdichtung 'mit 70/100. Auftragsmenge von mindestens 40g/m je cm Schichtdicke .' Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'über 30 bis 35 cm.'	2.430,00	m	,...	,...
02.04.0014.	----- Flankenfläche abdichten Flankenfläche abdichten Senkrechte Flankenfläche der Asphaltschichten abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel. Auftragsmenge von mindestens 20 g/ m je cm Schichtdicke . Bindemittel = 70/100. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 4 bis 10 cm.	2.420,00	m	,...	,...
02.04.0015.	----- Flankenfläche abdichten Flankenfläche abdichten Senkrechte Flankenfläche der Asphaltschichten abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel. Auftragsmenge von mindestens 20 g/ m je cm Schichtdicke . Bindemittel = 70/100. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 20 bis 25 cm.	4.840,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0016. Brückenbauwerk 5123696 UF Forstweg bei Hattenbach</i>				
02.04.0016.	23.113/672.14.19.30.01 TA Streifen/Rinne aus MA herst. Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau in Rinne auf Bauwerk, Breite 50 cm. Mischgut = Gussasphalt MA 11 S Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 10/40-65 A oder PmB 10/25 VH/VL. '	28,00	m	,...	,...

...Forts. 02.04.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0016.	Forts. ...				
	Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau von Hand.				
02.04.0017.	23.113/667.64.09.01 TA Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren C. Gesteinskörnung 'Quarzsand nach Wahl des AN.' Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	14,00	m2	,...	,...
02.04.0018.	23.113/607.42.93.10 TA Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung. Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 10/40-65 A oder PmB 10/25 VH/VL.' Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.	151,00	m2	,...	,...
02.04.0019.	23.113/667.11.10.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Verfahren A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51). Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	151,00	m2	,...	,...
02.04.0020.	23.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm.	72,00	m	,...	,...

...Forts. 02.04.0020.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0020. Forts. ...

Fugenspaltbreite = 10 mm.
 Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

02.04.0021.	23.113/912.41.06.40.02	72,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				

Hinweis zur OZ 02.04.0022.
Brückenbauwerke 5123557 UF Ast der BAB 7/UF Ast BAB 7
und 5123696 UF Forstweg bei Hattenbach

02.04.0022.	23.115/306.11.20	200,00	m	,...	,...
	Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 10 bis 20 cm.				

02.04.0023.	23.115/311.01.01.01.11	665,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 18 x 30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer				

...Forts. 02.04.0023.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0023. Forts. ...					
	E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.				
02.04.0024.	24.112/320.61.11.04.00 Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen. In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger. Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau- stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke = 30 cm.	210,00	m2	,..	,..
02.04.0025.	23.115/111.93.14.11.11 TA Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Flächen 'Fahrbahnrand. ' Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh- men und fördern. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un- ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen- schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.	190,00	m2	,..	,..
02.04.0026.	23.115/101.93.41.11.11 TA Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor- satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas- terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe- reichen nach Unterlagen des AG. In Flächen 'Fahrbahnrand. '	17,00	m2	,..	,..

...Forts. 02.04.0026.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0026. Forts. ...

Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m².
 Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
 Fase max. 2/2 mm.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
 SZ18/LA20.
 Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
 ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
 Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
 Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen-
 schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen.
 Steine im Läuferverband verlegen.

Zwischensumme 02.04.

02.05. Beschilderung

02.05.0001. -- -- -- -- -- 4,00 St

Rollsplittbeschilderung
 Rollsplittbeschilderung
 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, nach
 Verkehrsfreigabe der Baustelle vorhalten und warten
 (mind. 14 Tage) .
 Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
 Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen für den Auf- und
 Abbau durchführen.
 Verkehrsschild =
 VZ 101-52 und Zusatzschild 1007-32.
 Kombination = 1 Verkehrsschild und 1 Zusatzschild.
 Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2 ,
 Schildergröße 3.
 Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN.
 Aufstellung paarweise (= 2 x , 1 x im Mittelstreifen
 und 1 x am rechten Fahrbahnrand, pro Stück) .

02.05.0002. 21.129/403.56.21.40.12 10,00 St

Leitpfosten aufstellen
 Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
 len.
 Abscherleitpfosten, Länge 1,05 m.
 Mit Profilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
 Aussteifungslänge 0,75 m.
 Retroreflektoren beidseitig, weiß.
 Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.

...Forts. 02.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.05.0002. Forts. ...

Stahleinschlagsockel, feuerverzinkt.
 Leitpfosten in befestigter Fläche nach Unterlagen des
 AG. Überschüssiges Material nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 02.05.

02.06. Markierung

*Hinweis zur OZ 02.06.0001.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.06.0001. 21.131/005.12.21.10.01 2.500,00 m

Längsmarkierung entfernen
 Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
 entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
 Doppelstrichen zwei Striche.
 Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
 Strichbreite = 0,15 m.
 Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
 rungstoff.
 Auf Asphaltdeckschicht.
 Entfernen für Deckenerneuerung.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 02.06.0002.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.06.0002. 21.131/005.24.21.10.01 2.500,00 m

Längsmarkierung entfernen
 Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
 entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
 Doppelstrichen zwei Striche.
 Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.
 Strichbreite = 0,30 m.
 Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
 rungstoff.
 Auf Asphaltdeckschicht.
 Entfernen für Deckenerneuerung.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 02.06.0003.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.06.0003.	21.131/005.32.41.10.01	750,00	m	,...	,...
Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Folie. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.					

*Hinweis zur OZ 02.06.0004.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.06.0004.	21.131/005.44.41.10.01	60,00	m	,...	,...
Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = Folie. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.					

*Hinweis zur OZ 02.06.0005.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.06.0005.	21.131/015.41.10.01	8,00	m2	,...	,...
Markierungszeichen entfernen Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,					

...Forts. 02.06.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.06.0005. Forts. ...

Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
 Markierungsstoffart = Folie.
 Auf Asphaltdeckschicht.
 Entfernen für Deckenerneuerung.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 02.06.0006.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.06.0006.	21.131/010.25.41.10.01	120,00	m	,...	,...
-------------	------------------------	--------	---	-----------	-----------

Sonstige Markierung entfernen
 Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich.
 Schrägstrich der Sperrfläche.
 Strichbreite = 0,50 m.
 Markierungsstoffart = Folie.
 Auf Asphaltdeckschicht.
 Entfernen für Deckenerneuerung.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 02.06.0007.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 09 04.*

02.06.0007.	21.131/110.02	1.310,00	m2	,...	,...
-------------	---------------	----------	----	-----------	-----------

Markierungsfläche reinigen
 Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
 Reinigung mit Saugkehrwagen.

02.06.0008.	21.131/105	1.310,00	m2	,...	,...
-------------	------------	----------	----	-----------	-----------

Markierungsfläche trocknen
 Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0009.	21.131/505.92.18.90.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'als Fahrbahn- und Fahrstreifenbegrenzung.' Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'System profiliert, mit Verlegung im Bitumen- Plus Verfahren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2.500,00	m	,...	,...
02.06.0010.	21.131/505.94.18.90.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'als Fahrbahn- und Fahrstreifenbegrenzung.' Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'System profiliert, mit Verlegung im Bitumen- Plus Verfahren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2.490,00	m	,...	,...
02.06.0011.	21.131/505.32.18.90.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'System profiliert, mit Verlegung im Bitumen- Plus Verfahren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	750,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
 LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0012.	21.131/505.44.18.90.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als System 'System profiliert, mit Verlegung im Bitumen- Plus Verfahren.' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	60,00	m	,...	,...
02.06.0013.	21.131/520.61.21.30.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	3,00	St	,...	,...
02.06.0014.	21.131/415.31.40.11 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	120,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.06.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12151-00	A7/A5 DE AD Hattenbach , Rampe G-D FR FFM
VE:	NOW-2026-0242	Fachlos 1 Streckenbau
LV:	Fachlos 1	Streckenbau

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	Fachlos 1	
01.	Allgemeine Baukosten	
01.01.	Allgemeines	
01.02.	Technische Bearbeitung	
01.03.	Baustelleneinrichtung	
01.04.	Baubüro des AG	
01.05.	Hilfsleistungen Kontrollprüfungen	
01.06.	Kampfmittelerkundung	
	Summe 01.	
02.	Rampe G-D Rtg. Frankfurt	
02.01.	Rückbau	
02.02.	Erdbau	
02.03.	Entwässerung	
02.04.	Oberbau	
02.05.	Beschilderung	
02.06.	Markierung	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12151-00	A7/A5 DE AD Hattenbach , Rampe G-D FR FFM
VE:	NOW-2026-0242	Fachlos 1 Streckenbau
LV:	Fachlos 1	Streckenbau

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 02.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
VE: NOW-2026-0242 Fachlos 1 Streckenbau
LV: Fachlos 1 Streckenbau

OZ GB in EUR

LV Fachlos 1

01. Allgemeine Baukosten

02. Rampe G-D Rtg. Frankfurt

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 44