

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-12151-00	A7/A5 DE AD Hattenbach , Rampe G-D FR FFM
VE:	NOW-2026-0243	Fachlos 2 Verkehrssicherung
LV:	Fachlos 2	Verkehrssicherung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allgemeine Baukosten.....	3
01.01.	Allgemeines.....	3
02.	VF/VS Strecke A 7/A 5.....	5
02.01.	AkD Arbeitsstelle.....	5
02.02.	AID Arbeitsstelle.....	5
02.03.	Vorübergehende Markierung.....	8
02.04.	Transp. Schutzeinrichtung.....	11
	Zusammenstellung.....	15

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.

Hinweise zur nachfolgenden Leistungsbeschreibung:

Abrechnungszeitraum

Tag der Abnahme VKS bis Tag der Aufforderung die

VKF/VKS um- oder rückzubauen.

Hinweis zur OZ 01.

Die Dauer für Herstellung, Um- u. Rückbau der jeweiligen VKF/VKS ist in die jeweilige OZ (Vorhalten u. Kontrolle) einzukalkulieren.

Hinweis zur OZ 01.

Die Arbeiten der Verkehrssicherung sind grundsätzlich als Nacharbeit einzuplanen und dementsprechend einzukalkulieren.

01.	Allgemeine Baukosten				
01.01.	Allgemeines				
01.01.0001.	----- Aufwendungen VRA Sämtliche Aufwendungen zur Erlangung von verkehrsbehördlichen Anordnungen, Erstellung von Verkehrszeichenplänen, Abstimmungsgespräche, Koordinierung, etc.. Die Beantragung von AkD und AID sind gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	----- Zuarbeit zum SiGe-Plan Zuarbeit zur Fortschreibung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 und Abstimmung mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	----- Zuarbeit zur GBU Zuarbeit zur Erstellung der Gefährungsbeurteilung.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.01.0004. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 20 03 03.</i>					
01.01.0004.	23.113/058.91.21 TA Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Fahrbahnbefestigung. Ausführung auf Anweisung des AG.' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	10.000,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.01.0005. Hinweis zu OZ 01.01.0005 bis 01.01.0006: Inkl. erforderlicher Verkehrssicherung bzw. innerhalb Einrichtung/Abbau der bauzeitlichen Verkehrsführung.</i>					
01.01.0005.	19.101/407.00 Baustellenschild anfert. und aufst. Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.	1,00	St	,...	,...
01.01.0006.	19.101/417.91 TA Baustellenschild abbauen Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Größe '3,00 m x 4,20 m. ' Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VF/VS Strecke A 7/A 5				
02.01.	AkD Arbeitsstelle				
02.01.0001.	21.105/135.90.30.20.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.21 LTB. 1. FS von links, wandernd. ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	4,00	St	,xx	,xx
02.01.0002.	21.105/135.90.30.20.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.73 RTB. 1. FS von rechts, wandernd. ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	4,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme	02.01.			,xx
02.02.	AID Arbeitsstelle				
02.02.0001.	21.105/105.11.20.91.01 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
...Forts. 02.02.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	Forts. ...				
	Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'VZP 01. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.02.0002.	21.105/110.19 TA	40,00	d	,...	,...
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'VZP 01. '				
02.02.0003.	21.105/115.99.01.11 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'VZP 01. ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'VZP 02. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-				

...Forts. 02.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0003.	Forts. ...				
	ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.02.0004.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'VZP 02.'	33,00	d	,..	,..
02.02.0005.	21.105/120.12.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'VZP 02.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.02.0006.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon- trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er- fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge- sondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich.	73,00	d	,..	,..

...Forts. 02.02.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0006. Forts. ...

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

Zwischensumme 02.02.

02.03. Vorübergehende Markierung

02.03.0001. 21.105/312 1.200,00 m2

Markierungsfläche trocknen
 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.

*Hinweis zur OZ 02.03.0002.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 09 04.*

02.03.0002. 21.105/316.02 1.200,00 m2

Markierungsfläche reinigen
 Fläche der Markierung reinigen.
 Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.
 Reinigung mit Saugkehrwagen.

*Hinweis zur OZ 02.03.0003.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.03.0003. 21.105/332.92.90.31.99 TA 6.500,00 m

Längsmarkierung Typ II herstellen
 Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0003. Forts. ...

wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Markierung 'durchgehender Strich.'
 Strichbreite = 0,15 m.
 Markierungssystem aus 'Folie, Gewebe-/Kunststoffträger, Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q2/R3/RW2, Griffigkeitsklasse S1, Farbbereich Y2'
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
 Markierung entfernen 'rückstandslos und deckenschonend.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'

*Hinweis zur OZ 02.03.0004.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

02.03.0004.	21.105/332.94.90.31.99 TA	40,00	m	,..	,..
-------------	---------------------------	-------	---	----------	----------

Längsmarkierung Typ II herstellen
 Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Markierung 'Unterbrochen: Verhältnis Strick/Lücke 1,5 zu 1,5 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).'
 Strichbreite = 0,30 m.
 Markierungssystem aus 'Folie, Gewebe-/Kunststoffträger, Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q2/R3/RW2, Griffigkeitsklasse S1, Farbbereich Y2'
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
 Markierung entfernen 'rückstandslos und deckenschonend.
 Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'

*Hinweis zur OZ 02.03.0005.
 Nachweise führen und dem AG vorlegen.
 Abfallschlüssel 17 02 03.*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	21.105/332.94.90.31.99 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Unterbrochen: Verhältnis Strick/Lücke 3 zu 3 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).' Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus 'Folie, Gewebe-/Kunststoffträger, Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q2/R3/RW2, Griffigkeitsklasse S1, Farbbereich Y2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'rückstandslos und deckenschonend. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'	70,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0006. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 02 03.</i>				
02.03.0006.	21.105/332.92.90.31.99 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Unterbrochen: Verhältnis Strick/Lücke 6 zu 3 als Warnlinie.' Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus 'Folie, Gewebe-/Kunststoffträger, Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q2/R3/RW2, Griffigkeitsklasse S1, Farbbereich Y2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'rückstandslos und deckenschonend. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'	750,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.03.0007.</i> <i>Nachweise führen und dem AG vorlegen.</i> <i>Abfallschlüssel 17 02 03.</i>					
02.03.0007.	21.105/336.29.03.19 TA Sperrflächenmarkierung Typ II herst Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als vorüber- gehende Markierung herstellen, warten und instand set- zen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus 'Folie, Gewebe-/Kunststoffträger, Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q2/R3/RW2, Griffigkeitsklasse S1, Farbbereich Y2 ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'rückstandslos und deckenschonend. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. '	100,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	Transp. Schutzeinrichtung				
02.04.0001.	21.105/605.23.20.01 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Aufstellung unverankert.	2.800,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	112.000,00	md	,...	,...
02.04.0003.	21.105/615.99.91.02 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.04.001. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'VZP 01. ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'VZP 02. ' Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar- beitsstelle und parallel fließendem Verkehr.	2.800,00	m	,...	,...
02.04.0004.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	92.400,00	md	,...	,...
02.04.0005.	21.105/625.90 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '02.04.0001. '	8,00	St	,...	,...
02.04.0006.	-- -- -- -- -- AEK umsetzen AEK innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	8,00	St	,...	,...

...Forts. 02.04.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0006.	Forts. ...				
	AEK wie in Vorposition beschrieben. Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG.				
02.04.0007.	21.105/630.99 TA AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK der OZ '02.04.0006. '	584,00	Std	,...	,...
02.04.0008.	21.105/660.99 TA Temporären Anpralldämpfer aufbauen Temporären Anpralldämpfer aufbauen und abbauen. Auf- stellung auf vorhandener befestigter Fläche nach Unter- lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In- standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Temporärer Anpralldämpfer an OZ '02.04.0001. '	1,00	St	,...	,...
02.04.0009.	21.105/665.01 Temporären Anpralldämpfer vorhalten Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Temporärer Anpralldämpfer wie in Vorposition beschrie- ben.	33,00	Std	,...	,...
02.04.0010.	21.105/605.24.80.01 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1.	650,00	m	,...	,...

...Forts. 02.04.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
 VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
 LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0010. Forts. ...					
	Wirkungsbereich max. W 8 (W max. 3,50 m). Aufstellung unverankert.				
02.04.0011.	21.105/615.99.91.02 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.04.0010. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'VZP 01. ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'VZP 02. ' Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar- beitsstelle und parallel fließendem Verkehr.	300,00	m	,...	,...
02.04.0012.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	33.450,00	md	,...	,...
	Zwischensumme	02.04.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12151-00 A7/A5 **DE AD Hattenbach**, Rampe G-D FR FFM
VE: NOW-2026-0243 Fachlos 2 Verkehrssicherung
LV: Fachlos 2 Verkehrssicherung

OZ GB in EUR

LV Fachlos 2

01. Allgemeine Baukosten

01.01. Allgemeines

Summe 01.

02. VF/VS Strecke A 7/A 5

02.01. AkD Arbeitsstelle

02.02. AID Arbeitsstelle

02.03. Vorübergehende Markierung

02.04. Transp. Schutzeinrichtung

Summe 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12151-00	A7/A5 DE AD Hattenbach , Rampe G-D FR FFM
VE:	NOW-2026-0243	Fachlos 2 Verkehrssicherung
LV:	Fachlos 2	Verkehrssicherung

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	Fachlos 2
----	-----------

01.	Allgemeine Baukosten	
-----	----------------------	-------

02.	VF/VS Strecke A 7/A 5	
-----	-----------------------	-------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
---------------------------------	-------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16