

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-05307-00	A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
VE:	265-26-4231	Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
LV:	265-26-4231	Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Markierungsarbeiten.....	3
00.00.	Vorarbeiten.....	3
00.01.	Markierung herstellen.....	3
00.02.	Prüfungen.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
 VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
 LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Markierungsarbeiten				
00.00.	Vorarbeiten				
00.00.0001.	21.131/105	2.000,00	m2	,xx	,xx
	Markierungsfläche trocknen				
	Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.				
00.00.0002.	21.131/110.02	5.000,00	m2	,xx	,xx
	Markierungsfläche reinigen				
	Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Saugkehrwagen.				
00.00.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Ausführungspläne erstellen				
	Ausführungspläne für die Endmarkierung auf Grundlage der vom AG bereitgestellten Daten erstellen.				
	Zwischensumme	00.00.			,xx
 <i>Hinweis zur OZ 00.01.</i>					
Für die OZ 00.01.001 bis OZ 00.01.0011 gilt:					
Das einzusetzende Material muss den in den Punkten 1.1 und 3.5 der Baubeschreibung aufgeführten Anforderungen entsprechen.					
00.01.	Markierung herstellen				
00.01.0001.	21.131/505.12.16.40.29 TA	8.900,00	m	,xx	,xx
	Längsmarkierung Typ II herstellen				
	Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar				

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
 VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
 LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	(Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S'				
00.01.0002.	21.131/505.24.16.40.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S'	8.200,00	m	,...	,...
00.01.0003.	21.131/505.23.16.09.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S '	28,00	m	,...	,...
00.01.0004.	21.131/505.91.16.09.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1' Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar	12,00	m	,...	,...

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
 VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
 LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004. Forts. ...					
	(Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S '				
00.01.0005.	21.131/505.32.16.40.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S '	3.800,00	m	,...	,...
00.01.0006.	21.131/505.43.16.09.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S '	18,00	m	,...	,...
00.01.0007.	21.131/505.44.16.40.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).	210,00	m	,...	,...

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
 VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
 LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0007. Forts. ...					
	Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S'				
00.01.0008.	21.131/515.31.60.92.99 TA	80,00	m	,...	,...
	Sperrflächenmarkierung Typ II herstell Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'SMA 8 S'				
00.01.0009.	21.131/520.11.21.09.99 TA	7,00	St	,...	,...
	Pfeilmarkierung Typ II herstellen Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm ' Markierung auf 'SMA 8 S'				
00.01.0010.	21.131/520.21.21.09.99 TA	3,00	St	,...	,...
	Pfeilmarkierung Typ II herstellen Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm ' Markierung auf 'SMA 8 S'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
 VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
 LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0011.	21.131/520.91.91.09.99 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen 'Vorankündigungspfeil, StVO Zeichen 297.1-21 (AOSI-Pfeil)' Mit Vormarkierung. Länge '5,0 m' Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '3,0 mm' Markierung auf 'SMA 8 S'	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Prüfungen				
00.02.0001.	21.131/605.36.03 Prüfung fertige Leistung Neuzustand Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II, als Agglomeratmarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Längsmarkierung, zu beurteilende Länge über 10 km bis 50 km (vier Messabschnitte).	1,00	St	,...	,...
00.02.0002.	21.131/605.26.01 Prüfung fertige Leistung Neuzustand Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein Messabschnitt).	1,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.131/605.26.06 Prüfung fertige Leistung Neuzustand Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05307-00 A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
 VE: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
 LV: 265-26-4231 Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003. Forts. ...					
	(Kaltplastikmasse). Andere Markierung, zu beurteilende Fläche bis 120 m2 (ein Messabschnitt).				
00.02.0004.	21.131/610.02	2,00	St	,...	,...
	Hilfsleist. für Kontrollprüfungen				
	Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der Still- stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie- ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und Probeträger liefern. Dauer der Kontrollprüfungen über 30 Minuten bis 60 Mi- nuten.				
	Zwischensumme	00.02.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05307-00	A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
VE:	265-26-4231	Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
LV:	265-26-4231	Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **265-26-4231**

00. **Markierungsarbeiten**

00.00.	Vorarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

00.01.	Markierung herstellen	,...
--------	-----------------------	-----------

00.02.	Prüfungen	,...
--------	-----------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05307-00	A008, Ern. AS MZG-Wellingen-AS Perl-Borg
VE:	265-26-4231	Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..
LV:	265-26-4231	Markierung, A8 Ern. AS MZG-Wellingen - AS Perl-B..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **265-26-4231**

00.	Markierungsarbeiten	,...
-----	---------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10