

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-13200-00	A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
VE:	NOW-2026-0253	Verkehrssicherung RiFa WÜ
LV:	02	A.13200_FL02_Verkehrssicherung

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allg. Arbeiten VS RiFa KS.....	2
01.01.	BE/ Sonstiges.....	2
02.	Vorphase AkD.....	7
02.01.	A7 FR KS 568,400-567,950.....	7
02.02.	A7 FR WÜ 562,920-563,420.....	9
03.	VS Hauptphase VZP 1-2.....	11
03.01.	AID Bph 1 VZP 1 mit P RT.....	11
03.02.	FRS Bph 1 VZP 1.....	18
03.03.	AID Bph 2 VZP 2.....	21
03.04.	Rückbau AID VZP 2.....	24
03.05.	FRS MÜF verschließen.....	25
04.	Nachphase.....	27
04.01.	Parkplatz Röther Tannen.....	27
04.02.	AkD Pilgerzell.....	28
04.03.	AkD n. Verkehrsfreigabe.....	29
	Zusammenstellung.....	31

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.

bis OZ 04. (alle Abschnitte der gesamten Baumaßnahme): Hinweise, Bauablauf, siehe Ziffern 1.1.1, 1.4.1, 3.1, 3.2 und 3.1.5.7 der Baubeschreibung und VZ-Pläne. Abfallschlüssel gem. Ziffer 2.7.4 Tabelle 3 d. BB, Nachweise führen/ vorlegen.

01. Allg. Arbeiten VS RiFa KS

Hinweis zur OZ 01.01.

Die enthaltenen Leistungen kommen für die gesamte Baumaßnahme zur Anwendung. Kosten für ggf. erforderliches Umsetzen zwischen den Bauphasen und mehrmaliges Anfahren sind in die Einheitspreise einzurechnen.

01.01. BE/ Sonstiges

01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-				

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001.	Forts. ... tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	----- Zuarbeit zum SiGe-Plan Zuarbeit zur Fortschreibung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 und Abstimmung mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0004.	----- Zuarbeit zur GBU Zuarbeit zur Erstellung der Gefährungsbeurteilung.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0005.	----- Teilnahme und Mitwirkung an den Teilnahme und Mitwirkung an den offiziellen Verkehrsbesprechungen und den damit verbundenen Begehungen mit den Vertretern der Polizei, AN Deckenbau und des AG (SiGeKo). Zeitaufwand pro Besprechung oder Begehung ca. 5 Stunden ohne An- und Abfahrt. Diese Kosten sind einzurechnen.	6,00	St	,...	,...
01.01.0006.	----- Zusätzliche Baustellenein- und Zusätzliche Baustellenein- und -ausfahrten gem. VZ-Plan VZP 1-2 herstellen. Länge: siehe VZP Nur auf besondere Anordnung der Straßenbaubehörde	1,00	St	,...	,...
01.01.0007.	21.105/110.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	56,00	d	,...	,...

...Forts. 01.01.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0007. Forts. ...					
	Verkehrssicherung der OZ 'Leistungen der OZ 01.01.0019' Für Verkehrsführungsphase 'VZP 1 und VZP 2'				
01.01.0008.	21.105/905.92 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'Leistungsumfang: OZ 01.01.0019 und 01.01.0011' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	56,00	d	,...	,...
01.01.0009.	----- VZP umarbeiten VZP nach Vorgaben des AG vor dem Beantragen der VAO umarbeiten und mit dem Antrag der VAO einreichen. Die CDR-Dateien bzw. PDF-Dateien der Ausschreibungspläne werden dem AN zur Verfügung gestellt. Kalkulatorisch sind 6 h Zeichenarbeit je VZP einzuplanen. 1. AkD DIII/ C.3_mod_Tagbaustelle: siehe VZP und Vorgaben der AM Fulda 2. AkD DIII/ C.3_mod_Nachtbaustelle: siehe VZP und Vorgaben der AM Fulda 3. AkD DIII/ G.1_mod_Nachtbaustelle: siehe VZP und Vorgaben der AM Fulda 4. AkD DIII/ G.3_mod-Nachtbaustelle: siehe VZP und Vorgaben der AM Fulda 5. AkD DIII/ A.1 StS_V2: siehe VZP und Vorgaben der AM Fulda 6. AkD DIII/ A.2_V2: siehe VZP und Vorgaben der AM Fulda 7.-8.: weitere Pläne mit Anpassungen nach Vorgaben der Straßenbaubehörde und AM Fulda.	8,00	St	,...	,...
01.01.0010.	----- Zul. für Sonn- u. Feiertagseinsätze Zulage für zusätzliche Kosten für das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen.	4,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0010.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0010. Forts. ...					
	Einzurechnen sind die zusätzlichen Personalkosten aller an den Sonn- und Feiertageinsätzen beteiligten Mitarbeiter und Nachunternehmer einschl. das Einholen von Genehmigungen. 1 Stck entspricht 1 Sonn-/ Feiertageinsatz im Bundesland Hessen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0011.</i> Die LED-Anzeigetafeln werden hinter vorhandener FRS/ TSE nach Festlegung mit dem AG aufgestellt.				
01.01.0011.	----- LED-WVZ aufb. u. in Betrieb nehmen LED-Anzeigetafel aufbauen, in Betrieb nehmen. Anzeigetafel programmieren. Vorhalten, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anzeigetafel vollbestückt, frei programmierbar, aus der Ferne gesteuert und überwacht. Für Verkehrsführung nach Vorgabe der Autobahnmeisterei. Größe 1000mm x 1000mm.	2,00	St	,...	,...
01.01.0012.	----- LED-WVZ vorh. und unterh. LED-Anzeigetafel vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. LED-Anzeigetafel wie in Vorposition beschrieben. Abgerechnet wird nach Stücktag. (Stück x Tag = Std.)	114,00	Std	,...	,...
01.01.0013.	----- LED-WVZ abbauen LED-Anzeigetafel abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. LED-Anzeigetafel der OZ 01.01.0011.	2,00	St	,...	,...
01.01.0014.	----- Manuelle Schaltung LED-WVZ Manuelle Schaltung der LED-Anzeigetafeln der OZ 01.01.0011.	20,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0015.	----- LED-WVZ in Unterzentrale einb. Für die LED-Anzeigetafeln der OZ 01.01.0011.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0016.	21.105/905.92 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'Leistungsumfang: alle Leistungen Ab. 02 Vorphase und OZen 01.01.0017-0018' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	14,00	d	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0017.</i> bis OZ 01.01.0018: Baken für Vorphase als Ergänzung zu den AkD-Plänen auf Anordnung der AM Fulda				
01.01.0017.	21.105/415.01.21.01.03 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vor.. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.	15,00	St	,...	,...
01.01.0018.	21.105/415.01.20.00.03 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vor.. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.	50,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0018.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0018. Forts. ...					
	Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.				
01.01.0019.	19.101/407.00 Baustellenschild anfert. und aufst. Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell- vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be- schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf- stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.</i> Arbeitsbereiche A7 in FR KS und FR WÜ Absicherung durch AkD's in Nacht- und Tagarbeit, BF 4. Bauzeit: siehe Ziff. 3.2 der Baubeschreibung, Hinweise und Vorgaben 1.1.1,1.4.1 und 3.1 der BB				
02.	Vorphase AkD				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.</i> Ausführungszeitraum halbseitige Sanierung: 17.08.26 19:00 Uhr bis 22.08.26 07:00 Uhr Bph1: 1/2 1.FS + 2. FS + Sperrfläche Bph2: 1/2 1.FS + Standspur				
02.01.	A7 FR KS 568,400-567,950				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i> bis OZ 02.01.0002: Der mehrfache Umbau von DIII/ C.3 mod. NB zu DIII/ C.3 mod. TB und zurück sowie das abgesicherte Betanken der Stromaggregate gehören zum Leistungsumfang.				
02.01.0001.	21.105/135.09.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	Forts. ...				
	Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ C.3 mod. Nachtbaustelle' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '450 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Nachlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.01.0002.	21.105/135.09.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ C.3 mod. Tagbaustelle' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '450 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Nachlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0003.</i> bis OZ 02.01.0004: Der mehrfache Umbau von DIV/ D.2 NB zu HE0.2N und zurück sowie das abgesicherte Betanken der Stromaggregate gehören zum Leistungsumfang.				
02.01.0003.	21.105/135.09.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIV/ D.2 Nachtbaustelle' Für stationäre Arbeitsstelle.	3,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003. Forts. ...					
	Länge des Arbeitsbereiches '450 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Nachlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.01.0004.	21.105/135.09.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'HE0.2N Tagbaustelle' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '450 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Nachlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.</i> Ausführungszeitraum halbseitige Sanierung: 24.08.26 19:00 Uhr bis 29.08.26 7:00 Uhr Bph1: 2.FS + 1/2 1. FS Bph2: 1/2 1. FS + B-Spur/ Standspur				
02.02.	A7 FR WÜ 562,920-563,420				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i> bis OZ 02.02.0002: Der mehrfache Umbau von DIII/ A.1 StS V2 zu DIII/ A.2 StS V2 und zurück sowie das abgesicherte Betanken der Stromaggregate gehören zum Leistungsumfang.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.105/135.09.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ A.1 StS V2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Überlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.105/135.09.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ A.2 StS V2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Überlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St	,...	,...
Hinweis zur OZ 02.02.0003. bis OZ 02.02.0004: Der mehrfache Umbau von DIII/ A.1 StS V2 zu DIII/ A.2 StS V2 und zurück sowie das abgesicherte Betanken der Stromaggregate gehören zum Leistungsumfang.					
02.02.0003.	21.105/135.09.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	3,00	St	,...	,...
...Forts. 02.02.0003.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0003. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIV/ G.3' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Überlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.02.0004.	21.105/135.09.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ G.1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Nachlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.</i> Betriebsform: BF 4. Bauzeit: siehe Ziff. 3.2 der Baubeschreibung, Hinweise und Vorgaben 1.1.1, 1.4.1 und 3.1 der BB				
03.	VS Hauptphase VZP 1-2				
03.01.	AID Bph 1 VZP 1 mit P RT				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0001.	21.105/105.11.29.91.01 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 5650 m + 500 m, zzgl. Vorbeschilderung und Aufhebung' Für Verkehrsführungsphase 'Bph 1, VZP 1, Einrichtung nachts, nachfolgend beschriebene Leistungen gehören zum Leistungsumfang: -Außerkraftsetzen der Groß- u. Überkopfbeschilderung -Baustellenein- und -ausfahrten 10 Stck -Sicherung der geöffneten MSÜs 4 Stck -AkDs zur Einrichtung -Leit- und Warnbaken -Nothaltebuchten 2 Stck' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0002.	21.105/332.42.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger, als profiliertes System.	700,00	m	,...	,...

...Forts. 03.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0002. Forts. ...					
	Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
03.01.0003.	21.105/332.92.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'für Fahrbahn- und Fahrstreifenbegrenzung' Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff- träger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	17.000,00	m	,...	,...
03.01.0004.	21.105/332.32.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit- linie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff- träger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.950,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0005.</i> Zum Einsatz kommen Straßentrocknungsgeräte um die Markierungsarbeiten auf nasser FOK zu realisieren. Der verminderte Leistungsansatz für die Markierungsarbeiten ist in die OZ einzurechnen.					
03.01.0005.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	3.050,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0006.</i> Sich evtl. ergebende Mehrbreiten durch die gewählten Gerätschaften sind einzurechnen.					
03.01.0006.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen.. Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Saugkehrwagen.	3.050,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0007.</i> Zum Einsatz kommen HDW-Geräte um die Markierungsarbeiten auf salzgestreuten bzw. verschmutzten Fahrbahnen zu realisieren. Der verminderte Leistungsansatz für die Markierungsarbeiten ist in die OZ einzurechnen.					
03.01.0007.	----- Markierungsfläche vorbereiten.. Markierungsfläche auf neuer Fahrbahndecke schonend vorbereiten. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Vorbereiten mit Wasserhochdruckverfahren um ggf. vorhandenen Streusalzfilm zu	3.050,00	m2	,...	,...
...Forts. 03.01.0007.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0007. Forts. ...					
	entfernen. Druckeinstellungen am Gerät nach Erfordernis und Absprache mit dem AG.				
03.01.0008.	21.105/605.94.49.02 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen '650Arbeitsstelle mit ankommenden Verkehr und entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen in Überleitungsbereichen, Einsatzbereiche A + E' Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m). Maximale Baubreite 'siehe VZ-Plan, Reflektoren beidseitig' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.	700,00	m	,...	,...
03.01.0009.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb... Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '03.01.0008' Als Absenkung.	9,00	St	,...	,...
03.01.0010.	21.105/630.01 AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	504,00	Std	,...	,...
03.01.0011.	21.105/635.99.99 TA Adapter f.tr.Schutzeinr. aufb.(Zu.. Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzeinrichtungen aufbauen und abbauen.	3,00	St	,...	,...

...Forts. 03.01.0011.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0011. Forts. ...					
	Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen Position als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Adapter von OZ '03.01.0008' Adapter an OZ '03.01.0013 und 03.01.0014' Zulage zu OZ '03.01.0008'				
03.01.0012.	21.105/610.99 TA Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung der OZ '03.01.0008 und 03.01.0011'	40.200,00	md	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0013.</i> 4 Notöffnungen gehören zum Leistungsumfang.				
03.01.0013.	21.105/605.93.29.00 TA Transp.Schutteinrichtung aufbauen.. Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen 'entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen' Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite 'siehe VZ-Plan, Reflektoren beidseitig'	8.000,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0014.</i> 10 Baustellenzufahrten gehören zum Leistungsumfang.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0014.	21.105/605.93.19.00 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen 'Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr sowie im Bereich der 2 Nothaltebuchten einschl. Überlappungen' Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m). Maximale Baubreite 'siehe VZ-Plan, Reflektoren beidseitig'	5.800,00	m	,...	,...
03.01.0015.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb... Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '03.01.0014' Als Absenkung.	16,00	St	,...	,...
03.01.0016.	21.105/630.01 AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	896,00	Std	,...	,...
03.01.0017.	21.105/610.99 TA Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '03.01.0013 und 03.01.0014'	772.800,00	md	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0018.	21.105/110.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ 'Leistungen der OZ 03.01.0001' Für Verkehrsführungsphase 'VZP 1'	28,00	d	,...	,...
03.01.0019.	21.105/905.92 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'Leistungsumfang: alle Leistungen Ab. 03.01 und 03.02./ Bph 1, VZP 1' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	28,00	d	,...	,...
03.02.	FRS Bph 1 VZP 1				
03.02.0001.	21.129/003.90.90.00.99 TA SE aus Stahl abbauen.. Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'EDSP 2.0, MÜF 1 Standort: A7 BKM ca. 563,236 2 x 180 m MÜF 2 Standort: A7 BKM ca. 565,660 1 x 132 m MÜF 3 Standort: A7 BKM ca. 567,900 1 x 196 m' Mit 'Hülsen verschraubt, Hülsen im Asphalt belassen und mit geeignetem Gerät nachdrücken (Ramme o. glw.), laden, zum Lagerplatz des AG P Röther Tannen fördern und nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Mittlerer einfacher Förderweg: MÜF 1: 1 km MÜF 2: 20 km MÜF 3: 18 km' Konstruktionsteile ': Kleinteile und Verschraubungen in Eigentum des übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'	688,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002.	21.129/003.92.22.01.99 TA SE aus Stahl abbauen.. Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'EDSP 2.0 im Mittelstreifen der MÜF 1-3, Holm Profil B, Schutzplanken im unbefestigten Mittelstreifen gerammt MÜF Standort: siehe OZ 03.02.0001 8 x 12 m' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile 'laden, zum Lagerplatz des AG P Röther Tannen fördern und nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Förderwege siehe OZ 03.02.0001'	96,00	m	,...	,...
03.02.0003.	21.129/217.92.99.90 TA AEK herstellen.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'EDSP 2.0 Langabsenkung für OZ 03.02.000' Holm Profil B. AEK 'mietweise für die Dauer der Baumaßnahme, 56 Kalendertage einschl. Rückbau. Laenge der Absenkung m 12,00 Pfostenart Sigma Holm gerade, Langabsenkung herstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abbauen.' Pfosten 'gerammt' Aufstellung 'Mittelstreifen MÜF 1-3'	8,00	St	,...	,...
03.02.0004.	21.129/003.92.22.01.99 TA SE aus Stahl abbauen.. Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'SuperRail Eco MÜF, Holm Profil B, Schutzplanken im Bereich von Mittelstreifenüberfahrten (Pfosten in Doppelbohrungen gerammt) MÜF 4 Standort: BAB A7 km ca. 571,235/ 2 x 150 m' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.	300,00	m	,...	,...

...Forts. 03.02.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0004. Forts. ...					
	Pfosten in befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile 'laden, zum Lagerplatz des AG Ottersbach fördern und nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Mittlerer einfacher Förderweg: 30 km'				
03.02.0005.	21.129/003.92.22.01.99 TA SE aus Stahl abbauen.. Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'SuperRail Eco einschl. Übergänge auf SuperRail Eco MÜF abbauen (4 Stck), Holm Profil B, Schutzplanken im Mittelstreifen und im Bereich von Mittelstreifenüberfahrten (Pfosten in Doppelbohrungen gerammt 24 Stck, Rest im unbefestigten Mittelstreifen gerammt) MÜF Standort: BAB A7 km ca. 571,235/ 4 x 16 m' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile 'laden, zum Lagerplatz des AG Ottersbach fördern und nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Mittlerer einfacher Förderweg: 25 km'	64,00	m	,...	,...
03.02.0006.	21.129/217.92.99.90 TA AEK herstellen.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'SR Eco Langabsenkung für OZ 03.02.0006' Holm Profil B. AEK 'mietweise für die Dauer der Baumaßnahme, 56 Kalendertage einschl. Rückbau. Laenge der Absenkung m 12,00 Pfostenart Sigma Holm gerade, Langabsenkung herstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abbauen und abtransportieren. Standort: MÜF 4 bei km ca. 571,235' Pfosten 'gerammt' Aufstellung 'Mittelstreifen'	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0007.	23.113/058.90.29 TA Unterlage reinigen.. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'aus Asphalt im Bereich der Mittelstreifenüberfahrt nach FRS-Rückbau reinigen' Nicht zusammenhängende Teilflächen. Reinigungsgerät 'selbstaufnehmende Kehrmaschine, mit beidseitiger Absaugvorrichtung.'	2.500,00	m2	,...	,...
03.03.	AID Bph 2 VZP 2				
03.03.0001.	21.105/115.99.11.11 TA Verkehrssicherung umbauen.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'VZP 1' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'VZP 2, sonst wie 03.01.0001' Umbauen nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.03.0002.	21.105/332.92.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'für Fahrbahn- und Fahrstreifenbegrenzung'	6.100,00	m	,...	,...

...Forts. 03.03.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0002. Forts. ...					
	Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff- träger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
03.03.0003.	21.105/332.42.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr- bahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff- träger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	200,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0004.</i> Zum Einsatz kommen Straßentrocknungsgeräte um die Markierungsarbeiten auf nasser FOK zu realisieren. Der verminderte Leistungsansatz für die Markierungsarbeiten ist in die OZ einzurechnen.				
03.03.0004.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	945,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 03.03.0005.

Sich evtl. ergebende Mehrbreiten durch die gewählten Gerätschaften sind einzurechnen.

03.03.0005.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen..	945,00	m2	,...	,...
	Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Saugkehrwagen.				

Hinweis zur OZ 03.03.0006.

Zum Einsatz kommen HDW-Geräte um die Markierungsarbeiten auf salzgestreuten und verschmutzten Fahrbahnen zu realisieren. Der verminderte Leistungsansatz für die Markierungsarbeiten ist in die OZ einzurechnen.

03.03.0006.	----- Markierungsfläche vorbereiten..	945,00	m2	,...	,...
	Markierungsfläche auf neuer Fahrbahndecke schonend vorbereiten. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Vorbereiten mit Wasserhochdruckverfahren um ggf. vorhandenen Streusalzfilm zu entfernen. Druckeinstellungen am Gerät nach Erfordernis und Absprache mit dem AG.				

Hinweis zur OZ 03.03.0007.

bis OZ 03.03.0008: Der Abbau der TSE, Übergänge und Adapter erfolgt über OZ 03.01.0008, 03.01.0009, 03.01.0011, 03.01.0013 und 03.01.0014. Überflüssige TSE gemäß VZP 2 sind von der Baustelle zu entfernen.

03.03.0007.	21.105/615.99.91.99 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetze..	5.300,00	m	,...	,...
	Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen.				

...Forts. 03.03.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0007. Forts. ...					
	Transportable Schutzeinrichtung der OZ '03.01.0014' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'VZP 1' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'VZP 2' Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Zwischen 'Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr'				
03.03.0008.	21.105/615.99.91.99 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetze.. Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '03.01.0008, 03.01.0009, 03.01.0011' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'VZP 1' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'VZP 2' Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Zwischen 'Arbeitsstelle mit ankommenden Verkehr'	120,00	m	,...	,...
03.03.0009.	21.105/110.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '03.03.0001' Für Verkehrsführungsphase 'VZP 2'	28,00	d	,...	,...
03.03.0010.	21.105/905.92 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'Leistungsumfang: alle Leistungen Ab. 03.03./ Bph 2, VZP 7' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	28,00	d	,...	,...
03.04.	Rückbau AID VZP 2				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0001.	21.105/120.12.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 5650 m + 500 m, zzgl. Vorbeschilderung und Aufhebung' Für Verkehrsführungsphase 'VZP 2'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.04.0002.	----- Bauinfotafel rückbauen Bauinfotafel der OZ 01.01.0019 abbauen einschließlich Fundamentierung. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die Kosten für notwendige AkD sind einzurechnen.	1,00	St	,...	,...
03.05.	FRS MÜF verschließen				
03.05.0001.	21.129/203.90.00.20 TA SE herstellen.. Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'des AG der OZ 03.02.0001 im Lagerplatz des AG Röther Tannen laden, zu den MÜF 1-3 transportieren, abladen und montieren. erforderliche Kleinteile und Verschraubungsmaterial liefern und montieren. Mittlerer einfacher Förderweg: MÜF 1: 20 km MÜF 2: 22 km MÜF 3: 5 km Einbaulängen: siehe OZ 03.02.0001 Lage: siehe OZ 03.02.0001' Aufstellung in/auf befestigter Fläche nach Unterlagen des AG.	688,00	m	,...	,...
03.05.0002.	21.129/203.90.00.20 TA SE herstellen.. Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.	96,00	m	,...	,...

...Forts. 03.05.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0002. Forts. ...					
	SE 'des AG der OZ 03.02.0002 im Lagerplatz des AG Röther Tannen laden, zu den MÜF 1-3 transportieren, abladen und montieren. erforderliche Kleinteile und Verschraubungsmaterial liefern und montieren. Mittlerer einfacher Förderweg: MÜF 1: 20 km MÜF 2: 22 km MÜF 3: 5 km Einbaulängen: siehe OZ 03.02.0002 Lage: siehe OZ 03.02.0001' Aufstellung in/auf befestigter Fläche nach Unterlagen des AG.				
03.05.0003.	21.129/203.90.00.20 TA SE herstellen.. Schutteinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'des AG der OZ 03.02.0004 im Lagerplatz des AG Röther Tannen laden, zu MÜF 4 transportieren, abladen und montieren. erforderliche Kleinteile und Verschraubungsmaterial liefern und montieren. Mittlerer einfacher Förderweg: 10 km Einbaulängen: siehe OZ 03.02.0004 Lage: siehe OZ 03.02.0004' Aufstellung in/auf befestigter Fläche nach Unterlagen des AG.	300,00	m	,...	,...
03.05.0004.	21.129/203.90.00.20 TA SE herstellen.. Schutteinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'des AG der OZ 03.02.0005 im Lagerplatz des AG Röther Tannen laden, zu MÜF 4 transportieren, abladen und montieren. erforderliche Kleinteile und Verschraubungsmaterial liefern und montieren. Mittlerer einfacher Förderweg: 10 km Einbaulängen: siehe OZ 03.02.0005 Lage: siehe OZ 03.02.0005' Aufstellung in/auf befestigter Fläche nach Unterlagen des AG.	64,00	m	,...	,...
03.05.0005.	23.113/058.90.29 TA Unterlage reinigen.. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'aus Asphalt im Bereich der Mittelstreifenüberfahrt nach FRS-Rückbau	2.500,00	m2	,...	,...

...Forts. 03.05.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0005. Forts. ...					
	reinigen' Nicht zusammenhängende Teilflächen. Reinigungsgerät 'selbstaufnehmende Kehrmaschine, mit beidseitiger Absaugvorrichtung.'				
	<i>Hinweis zur OZ 04.</i> Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die Positionen des Abschnitts 01 "Baustelleneinrichtung gesamte Baumaßnahme" einzurechnen. Betriebsform: BF 4				
04.	Nachphase				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.</i> Ausführungszeit: 23.10.26 bis 09.11.26 morgens				
04.01.	Parkplatz Röther Tannen				
04.01.0001.	21.105/125.11.10.09.91 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Nachphase DIV/ H.3, Sperrung P Röther Tannen, ' Einsatzzeit '18 KT' Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.</i> Ausführungszeit: 09.11.26 19:00 Uhr bis 11.11.26 07:00 Uhr Der mehrfache Umbau von DIV/ H.3 zu DIV/ F.13 und zurück sowie das abgesicherte Betanken der Stromaggregate gehören zum Leistungsumfang				
04.02.	AkD Pilgerzell				
04.02.0001.	21.105/125.11.10.09.91 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Nachphase DIV/ H.3, Sperrung PWC Pilgerzell einschl. Ankündigung der Sperrung 1 Wo vorab,' Einsatzzeit '3 KT' Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.02.0002.	21.105/135.09.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIV/ F.13' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '700 m, zzgl. Vorlänge 200 m, Nachlänge 200 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '12 h, 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-	2,00	St	,...	,...

...Forts. 04.02.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002. Forts. ...					
	lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
04.03.	AkD n. Verkehrsfreigabe				
04.03.0001.	21.105/135.09.39.11.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/A.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches ' bis 500m am Mittelstreifen Bereich AS FD FR WÜ' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	St	,...	,...
04.03.0002.	21.105/135.09.30.11.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ A.2 ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St	,...	,...
04.03.0003.	21.105/135.09.39.21.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/ E.1'	1,00	St	,...	,...

...Forts. 04.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13200-00 A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
 VE: NOW-2026-0253 Verkehrssicherung RiFa WÜ
 LV: 02 A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

04.03.0003. Forts. ...

Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches 'bis 6100m'
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Gebührenfrei.

Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A-13200-00	A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
VE:	NOW-2026-0253	Verkehrssicherung RiFa WÜ
LV:	02	A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

01. Allg. Arbeiten VS RiFa KS

01.01.	BE/ Sonstiges	,...
--------	---------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. Vorphase AkD

02.01.	A7 FR KS 568,400-567,950	,...
--------	--------------------------	-----------

02.02.	A7 FR WÜ 562,920-563,420	,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

03. VS Hauptphase VZP 1-2

03.01.	AID Bph 1 VZP 1 mit P RT	,...
--------	--------------------------	-----------

03.02.	FRS Bph 1 VZP 1	,...
--------	-----------------	-----------

03.03.	AID Bph 2 VZP 2	,...
--------	-----------------	-----------

03.04.	Rückbau AID VZP 2	,...
--------	-------------------	-----------

03.05.	FRS MÜF verschließen	,...
--------	----------------------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------

04. Nachphase

04.01.	Parkplatz Röther Tannen	,...
--------	-------------------------	-----------

04.02.	AkD Pilgerzell	,...
--------	----------------	-----------

04.03.	AkD n. Verkehrsfreigabe	,...
--------	-------------------------	-----------

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-13200-00	A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü
VE:	NOW-2026-0253	Verkehrssicherung RiFa WÜ
LV:	02	A.13200_FL02_Verkehrssicherung

OZ

GB in EUR

Summe 04.

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-13200-00 **A 7 DE zw. AS Fulda Mitte und AD Fulda RiFa Wü**
VE: NOW-2026-0253 **Verkehrssicherung RiFa WÜ**
LV: 02 **A.13200_FL02_Verkehrssicherung**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	02	
01.	Allg. Arbeiten VS RiFa KS	,...
02.	Vorphase AkD	,...
03.	VS Hauptphase VZP 1-2	,...
04.	Nachphase	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 33

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)