

Entwurf
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0753-XX	A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE:	264-26-4004	A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV:	264-26-4004	AM Heiligenroth

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Entwurf
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN.....	17
00.00.	VERKEHRSSICH.N.VERKEHRSSZEICHENPLAN.....	17
00.01.	MOBILE AUSKREUZVORRICHTUNGEN.....	19
01.	REPARATUR FRS.....	21
01.00.	REPARATUR FRS STRECKE.....	21
01.01.	REPARATUR FRS AUF BW.....	32
02.	SONDERVERGÜTUNG.....	37
02.00.	VERGÜTUNG VON SONN U. FEIERTAGEN.....	37
	Zusammenstellung.....	38

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00. Je Reparaturstelle wird ein Stück Verkehrssicherung abgerechnet.</i>				
00.00.	VERKEHRSSICH.N. VERKEHRSZEICHENPLAN				
00.00.0001.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/1r unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	20,00	St	,...	,...
00.00.0002.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/1l unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	90,00	St	,...	,...
00.00.0003.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/3 unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	8,00	St	,...	,...
00.00.0004.	21.105/135.90.10.02.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	8,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0004.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0004.	Forts. ...				
	Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D IV/1r unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit.				
00.00.0005.	21.105/135.90.10.02.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D IV/1I unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit.	8,00	St	,...	,...
00.00.0006.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/AS-1 unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	8,00	St	,...	,...
00.00.0007.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan D III/AS-2 unter Berücksichtigung der ASR A5.2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	8,00	St	,...	,...
00.00.0008.	--- Zusätzl. Verkehrsführung durchf. Grundtext wie OZ (Pos.) 00.00.0002 (D III/1I), jedoch als zusätzliche Verkehrssicherung auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zur Durchführung von Reparaturarbeiten im Mittelstreifen aufstellen.	8,00	St	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0009.	----- Zusätzlicher Vorwarnanzeiger Zusätzlicher Vorwarnanzeiger (LED-Vorwarntafel) mit aktivem lichttechnischen Informationsteil auf Anordnung der Autobahnmeisterei aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.	15,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0010.</i> <i>Absicherungsmaterial = z.B. Schraffenbaken einschließlich Fussplatten</i>				
00.00.0010.	----- Absicherungsmat. des AG eins. Absicherungsmaterial der Verkehrssicherung des Auftraggebers nach der Reparatur einsammeln und auf das Gehöft der jeweiligen Autobahnmeisterei verbringen. Abgerechnet wird 1 Stück Pauschal je Unfallschaden unabhängig von der Anzahl des Sicherungsmaterials.	15,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	MOBILE AUSKREUZVORRICHTUNGEN				
00.01.0001.	----- Mobile Auskreuzvorr. Mobile Auskreuzvorrichtungen an den Verkehrszeichenstandorten betriebsfertig befestigen, vorhalten und abbauen einschließlich vorübergehender Verkehrssicherungsmaßnahmen. Nach RSA, Regelplan D III/1r oder DIII/1I. Auskreuzvorrichtung mit Folie Typ RA2. Die Diagonallänge beträgt ca. 4,00 m bei den verschiedenen Verkehrszeichen und Großtafeln in Mulden- und Böschungsbereichen. Abgerechnet wird 1 Stück je Standort.	35,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Mobile Auskreuzvorr. Mobile Auskreuzvorrichtungen an den Verkehrszeichenstandorten betriebsfertig befestigen, vorhalten und abbauen einschließlich vorübergehender Verkehrssicherungsmaßnahmen. Nach RSA, Regelplan D III/6 (alt) Auskreuzvorrichtung mit Folie Typ RA2. Die Diagonallänge beträgt ca. 4,00 m bei den verschiedenen Verkehrszeichen und Großtafeln	35,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0753-XX	A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE:	264-26-4004	A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV:	264-26-4004	AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002. Forts. ...					
	in Mulden- und Böschungsbereichen. Abgerechnet wird 1 Stück je Standort.				
00.01.0003.	-----	40,00	St	,..	,..
	Mobile Auskreuzvorr. Mobile Auskreuzvorrichtungen an den Verkehrszeichenstandorten betriebsfertig befestigen, vorhalten und abbauen einschließlich vorübergehender Verkehrssicherungsmaßnahmen. Nach RSA, Regelplan DIII/1r, DIII/1l, DIII/3, DIII AS -1+2, DIV/1r oder DIV/1l. Auskreuzvorrichtung mit Folie Typ RA2. An verschiedenen Verkehrszeichen, z.B. Ronden mit Durchmesser von 750 mm. Standort: Fahrbahnrand / -seitenraum. Abgerechnet wird 1 Stück je Standort.				
	Zwischensumme	00.01.			,..
	Zwischensumme	00.			,..

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	REPARATUR FRS				
01.00.	REPARATUR FRS STRECKE				
01.00.0001.	21.129/303.11.11.12.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	450,00	m	,...	,...
01.00.0002.	21.129/303.21.11.12.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke, Pfostenabstand 2,00 m. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	4.000,00	m	,...	,...
01.00.0003.	21.129/303.41.11.12.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Doppelte Distanzschutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m, Distanzstückabstand = 1,33 m.	50,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0003.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003.	Forts. ...				
	Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
01.00.0004.	21.129/303.91.19.12.90 TA	8,00	m	,...	,...
	FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Einfache Schutzplanke mit Anschlußbügel, Pfostenabstand 1,33 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'mit Anschlußbügel.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung 'in befestigter Fläche nach Unterlagen des AG.'				
01.00.0005.	21.129/303.91.19.12.11 TA	150,00	m	,...	,...
	FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Eco-Safe 1.33, Pfostenabstand 1,33 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C 100, Länge: 1.700 mm.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
01.00.0005.0	--- TA	100,00	m	,...	,...
	FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.				

...Forts. 01.00.0005.0

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0005.0 Forts. ...

Abgerechnet wird die Baulänge.
 Konstruktion 'Eco-Safe 2.00, Pfostenabstand 1,33 m.'
 Holm Profil A.
 Konstruktion gerade.
 Pfosten 'C 100, Länge: 1.700 mm.'
 Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
 Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
 Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
 flächenhaft verteilen.

01.00.0006.	21.129/303.91.19.12.11 TA	35,00	m	,...	,...
-------------	---------------------------	-------	---	-----------	-----------

FRS abbauen und herstellen
 Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
 Abgerechnet wird die Baulänge.
 Konstruktion 'Super-Rail, Pfostenabstand 1,33 m.'
 Holm Profil A.
 Konstruktion gerade.
 Pfosten 'C 125, Länge bis 2.700 mm.'
 Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
 Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
 Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
 flächenhaft verteilen.

01.00.0007.	21.129/303.91.19.12.11 TA	35,00	m	,...	,...
-------------	---------------------------	-------	---	-----------	-----------

FRS abbauen und herstellen
 Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
 Abgerechnet wird die Baulänge.
 Konstruktion 'Super-Rail Eco,
 Pfostenabstand 2,00 m.'
 Holm Profil A.
 Konstruktion gerade.
 Pfosten 'C 125, Länge 1.900 mm.'
 Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
 Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
 Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
 flächenhaft verteilen.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0007.0	-- -- -- -- -- TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super-Rail Eco doppelt, Pfostenabstand 2,00 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C 125, Länge 1.900 mm.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden	25,00	m	,...	,...
01.00.0008.	21.129/303.91.19.12.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'MegaRail s, Pfostenabstand 2,00 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C 125, Länge 1.800 mm.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	80,00	m	,...	,...
01.00.0009.	21.129/303.91.19.12.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'MegaRail sl, Pfostenabstand 2,00 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C 125, Pfostenlänge bis 1.800 mm.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	35,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0009.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0009. Forts. ...					
	Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
01.00.0010.	21.129/303.91.19.12.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'MegaRail eb, Pfostenabstand 2,00 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C 125, Pfostenlänge bis 1.800 mm.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	400,00	m	,...	,...
01.00.0011.	21.129/303.91.19.12.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Maxi Rail, Pfostenabstand 1,33 m.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C 125, Pfostenlänge bis 2.700 mm.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	25,00	m	,...	,...
01.00.0012.	21.129/303.90.10.12.90 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Varioguard.'	20,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0012.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0012. Forts. ...					
	Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung 'auf befestigter Asphaltfläche.'				
01.00.0013.	21.129/303.90.90.12.90 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Vario-Guard.' Konstruktion mit Halbmesser 'Radienelemente, R= ca. 22 m.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung 'auf befestigter Asphaltfläche.'	10,00	m	,...	,...
01.00.0014.	21.129/303.90.10.12.90 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Vario-Guard, mit 1 Stück 1/2 Gelenk.' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung 'auf befestigter Asphaltfläche.'	4,00	m	,...	,...
01.00.0015.	21.129/307.99.10 TA Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'zusätzlicher Holm Profil A als Unterfahrschutz.' Konstruktion 'ESP und EDSP.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	16,00	m	,...	,...
01.00.0016.	21.129/307.99.12 TA Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'Holm Profil A inklusive Deformationselemente, Deformationsbügel und Befestigungsmaterial.' Konstruktion 'Super Rail und/oder Super Rail Eco.'	100,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0016.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0016. Forts. ...					
	Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.				
01.00.0017.	21.129/307.99.12 TA Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'Holm Profil A inklusive Deformationselemente, Deformationsbügel und Befestigungsmaterial.' Konstruktion 'MegaRail.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	85,00	m	,...	,...
01.00.0018.	21.129/327.91.02 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'Gras-Stopp-Platte für Schutzplankenkonstruktion mit mittigem Ausschnitt. Für Sigma-, C-100 oder C-125 Pfosten. Ausführung rund, Durchmesser 500 mm und gewölbt. Farbe schwarz. Formbeständiges, flexibles Material aus Kunststoff-Recycling aus Polyetylen.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	50,00	St	,...	,...
01.00.0019.	21.129/327.31.02 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil = Hülse für Steckpfosten. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	8,00	St	,...	,...
01.00.0020.	-- -- -- -- -- Radiusholm 5 - 30m (Zul.) Schutzplankenholm R 5m - 30m passend zu den einzelnen OZ demontieren, liefern und montieren incl. aller Nebenleistungen und Einzelteile. Holm Profil A.	8,00	m	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0021.	21.129/312.11.12 Pfoften des FRS abbauen und herſt. Zusätzliche Pfoften des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konſtruktions- und Befefigungsteile abbauen und herſtellen. Konſtruktion = Einfache Schutzplanke. Pfoften in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerfen. Verkehrſſicherung wird geſondert vergütet.	15,00	St	,...	,...
01.00.0022.	21.129/312.91.12 TA Pfoften des FRS abbauen und herſt. Zusätzliche Pfoften des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konſtruktions- und Befefigungsteile abbauen und herſtellen. Konſtruktion 'EDSP, DSP und/oder DDSP inklusive evtl. Diſtanzſtück.' Pfoften in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerfen. Verkehrſſicherung wird geſondert vergütet.	100,00	St	,...	,...
01.00.0023.	21.129/312.99.12 TA Pfoften des FRS abbauen und herſt. Zusätzliche Pfoften des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konſtruktions- und Befefigungsteile abbauen und herſtellen. Konſtruktion 'EDSP und/oder DDSP.' Pfoften 'Steckpfoften in Hülſe inklusive Zuſatzſchraube M 16*60 gemäß der Sanierungslöſung BAſt (liefern und montieren). Einſchließliſh Bohrloch herſtellen.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerfen. Verkehrſſicherung wird geſondert vergütet.	70,00	St	,...	,...
01.00.0024.	21.129/312.91.12 TA Pfoften des FRS abbauen und herſt. Zusätzliche Pfoften des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konſtruktions- und Befefigungsteile abbauen und herſtellen. Konſtruktion 'Eco-Safe.' Pfoften in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerfen. Verkehrſſicherung wird geſondert vergütet.	8,00	St	,...	,...
01.00.0025.	----- SP-Pfoften erſchwert einbr. (Zul.) Schutzplankenpfoften unter erſchwertten Bedingungen ein-	35,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0025.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0025.	Forts. ...				
	bringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des HB 1-FRS Erschwernis = HB 2-FRS, HB3-FRS Bohrloch herstellen Pfosten in Bohrloch herstellen.				
01.00.0026.	----- Pfosten Sigma 2.500 mm (Zul.) Schutzplankenpfosten Sigma 100. Länge 2.500 mm. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Pfostenlänge 1.900 mm.	8,00	St	,...	,...
01.00.0027.	----- Pfosten kürzen Pfosten auf Anordnung des AG aufgrund vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen kürzen. Die erforderliche Einspannlänge gem. FRS ist einzuhalten.	8,00	St	,...	,...
01.00.0028.	----- Blendschutzsystem abb. u. herst. Blendschutzsystem abbauen und herstellen. Blendschutzsystem aus Tragrohr und Lamellen herstellen. Tragrohr 45/45/2 mm, Länge 4.000 mm mit verschiebbarer Lamellenhalterung. Lamellen aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD). Lamellenbreite 222 mm. Lamellenabstand 0,67 m. Farbe RAL 6011. Alle Metallteile feuerverzinkt. Lanstannahme für Windgeschwindigkeit 140 km/h herstellen. Blendschutzsystem auf EDSP und/oder DDSP. Lamellenhöhe 1.200 mm. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St	,...	,...
01.00.0029.	----- Zusatzschraube M16*60 Zusatzschraube M 16*60 gemäß Sanierungslösung der BAST liefern und montieren. Inklusive Bohrung in Stahl je Pfosten.	25,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.00.0030.

*Bei der Regelabsenkung (12 m) werden die ersten beiden Holme wie die
 durchgehende Konstruktion vergütet. Die Vergütung des Endholmes erfolgt über
 die nachfolgende Position.*

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0030.	21.129/317.12.21.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug- Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	18,00	St	,...	,...
01.00.0031.	21.129/317.22.21.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug- Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	,...	,...
01.00.0032.	21.129/317.19.21.11 TA AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug- Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Konstruktion 'Eco-Safe-Absenkung.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
01.00.0033.	21.129/317.99.29.01 TA AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug- Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK 'für transportable Schutzeinrichtung.' Konstruktion 'Vario-Guard;	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0033.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0033. Forts. ...	mit 2 Stück Rolleneinheit und mit 1 Stück 1/2 Gelenk inkl. Gelenkpfosten.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Aufstellung 'auf befestigter Asphaltfläche.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0034.	21.129/322.92.11 TA ÜK/ÜE für FRS abbauen und herstell. Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstell. Übergangskonstruktion/Übergangselement 'ESP 4.0 auf EDSP 2.0.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
01.00.0035.	21.129/322.92.11 TA ÜK/ÜE für FRS abbauen und herstell. Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstell. Übergangskonstruktion/Übergangselement 'Flextra Super-Rail Eco auf Super-Rail.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	,...	,...
01.00.0036.	21.129/322.92.11 TA ÜK/ÜE für FRS abbauen und herstell. Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstell. Übergangskonstruktion/Übergangselement 'Flextra Super-Rail auf EDSP/1.33 m und/oder EDSP/2.0.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0037.	21.129/322.92.11 TA ÜK/ÜE für FRS abbauen und herstell. Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstell. len. Übergangskonstruktion/Übergangselement 'Adapter an transportable Schutteinrichtung / Vario-Guard sowie an Eco Safe 2.0.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.00.			,...
01.01.	REPARATUR FRS AUF BW				
01.01.0001.	21.129/337.11.12 Anker abtrennen und herstellen Beschädigten Anker abtrennen und wieder herstellen. Anker freilegen, 3 cm unter Oberkante Beton abtrennen und mit Zementmörtel/-beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) verfüllen. Verbundanker M 16, feuerverzinkt, in Beton mittels Boh- rung DU = 18 mm, herstellen nach Unterlagen des AG. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	35,00	St	,...	,...
01.01.0002.	21.129/332.11.19.11.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herstell. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'Sigma 100, Länge 515 - 615 mm mit Fußplatte. Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen.' Pfostenabstand = 1,33 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick oder dauerelastische Platte.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	80,00	m	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	21.129/332.21.19.21.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'Sigma 100, Länge 515 - 615 mm mit Fußplatte. Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen.' Pfostenabstand = 2,00 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick oder dauerelastische Platte.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	35,00	m	,...	,...
01.01.0004.	21.129/332.91.19.11.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'MegaRail bw.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C-100, Länge 896 mm mit Fußplatte. Toleranz +/- 30 mm. Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen.' Pfostenabstand = 1,33 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick oder dauerelastische Platte.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	15,00	m	,...	,...
01.01.0005.	21.129/332.91.19.11.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super-Rail Eco auf Bauwerk.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C-125, Länge 790 mm mit Fußplatte.	15,00	m	,...	,...

...Forts. 01.01.0005.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0005. Forts. ...

Toleranz +/- 30 mm.
 Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen.'
 Pfostenabstand = 1,33 m.
 Montage auf vorhandener Verankerung.
 Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick
 oder dauerelastische Platte.'
 Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

01.01.0006.	21.129/332.91.19.11.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super-Rail auf Bauwerk.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C-125, Länge 1040 mm mit Fußplatte. Toleranz +/- 30 mm. Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen.' Pfostenabstand = 1,33 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick oder dauerelastische Platte.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	15,00	m	,..	,..
-------------	---	-------	---	----------	----------

01.01.0007.	21.129/332.91.19.11.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super-Rail doppelt auf Bauwerk.' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C-125, Länge 1040 mm mit Fußplatte. Toleranz +/- 30 mm. Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen.' Pfostenabstand = 1,33 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick oder dauerelastische Platte.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	15,00	m	,..	,..
-------------	---	-------	---	----------	----------

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0753-XX A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
 VE: 264-26-4004 A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
 LV: 264-26-4004 AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0008.	21.129/332.91.19.11.92 TA FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausge- baute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super-Rail Plus auf Bauwerk. ' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfosten 'C-125, Länge 1140 mm mit Fußplatte. Toleranz +/- 30 mm. Fußplatte an die örtliche Neigung anpassen. ' Pfostenabstand = 1,33 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Ausgleichsschicht 'aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (PC) im Mittel 5 mm dick oder dauerelastische Platte.' Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	15,00	m	,...	,...
01.01.0009.	21.129/327.91.02 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'Dilatationsstoß 320 mm für EDSP, MegaRail bw und/oder Super-Rail auf Bauwerk.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	3,00	St	,...	,...
01.01.0010.	21.129/327.91.02 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'Dilatationsstoß 640 mm für EDSP und/oder MegaRail bw.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	3,00	St	,...	,...
01.01.0011.	21.129/327.91.02 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'Dilatationsstoß 640 mm für Super-Rail Eco und/oder Super Rail auf Bauwerk.'	3,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0011.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0753-XX	A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE:	264-26-4004	A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV:	264-26-4004	AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0011. Forts. ...					
	Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.				
01.01.0012.	21.129/327.91.02 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'EDSP-Übergang/Anschluß an einseitige BSW gem. TL-SP Zeichnung-Nr.: 48.' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.	3,00	St	,...	,...
01.01.0013.	21.129/172.99 TA Pfoften des FRS herstellen Zusätzlichen Pfoften des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschließlic Konstruktions- und Befestigungstei- len herstellen. Einbau in Konstruktion der OZ '01.01.0006 und/oder 01.01.0007.'	35,00	St	,...	,...
01.01.0014.	21.129/172.99 TA Pfoften des FRS herstellen Zusätzlichen Pfoften des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschließlic Konstruktions- und Befestigungstei- len herstellen. Einbau in Konstruktion der OZ '01.01.0002 und/oder 01.01.0003.'	8,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0753-XX	A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE:	264-26-4004	A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV:	264-26-4004	AM Heiligenroth

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	SONDERVERGÜTUNG				
02.00.	VERGÜTUNG VON SONN U. FEIERTAGEN				
02.00.0001.	-----	10,00	St	,..	,..
	Vergütung von Sonn- u. Feiertagen Die Vergütung von Mehrkosten an Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von 0:00 bis 24:00 Uhr wird nur berücksichtigt nach vorheriger schriftlicher Anordnung der Autobahnmeisterei. Abgerechnet wird je Unfallschaden, als Pauschale "1 Stück".				
	Zwischensumme	02.00.			,..
	Zwischensumme	02.			,..

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0753-XX	A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE:	264-26-4004	A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV:	264-26-4004	AM Heiligenroth

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV 264-26-4004

00. VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN

00.00. VERKEHRSSICH.N. VERKEHRSZEICHENPLANg..

00.01. MOBILE AUSKREUZVORRICHTUNGENg..

Summe 00.g..

01. REPARATUR FRS

01.00. REPARATUR FRS STRECKEg..

01.01. REPARATUR FRS AUF BWg..

Summe 01.g..

02. SONDERVERGÜTUNG

02.00. VERGÜTUNG VON SONN U. FEIERTAGENg..

Summe 02.g..

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0753-XX	A000, Psch Erhaltung AU BAB - NL / RP
VE:	264-26-4004	A000, Schutzplankenreparaturvertrag Los2_2026-2028
LV:	264-26-4004	AM Heiligenroth

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 264-26-4004

00.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	,...
01.	REPARATUR FRS	,...
02.	SONDERVERGÜTUNG	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
---------------------------------	-----------

Das LV besteht aus den Seiten 15 bis 39