

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0624-00	Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
VE:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
LV:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Verkehrssicherung an Fahrradweg.....	3
00.02.	Beweissicherung Wege.....	3
01.	Pflegemaßnahmen Gö-Nord bis Gö.....	3
01.00.	Maßnahme 1A.....	3
01.01.	Maßnahme 2A.....	5
01.02.	Maßnahme 3A.....	7
01.03.	Maßnahme 4A.....	8
01.04.	Maßnahme 5A.....	12
01.05.	Maßnahme 7A.....	15
01.06.	Maßnahme 8A.....	18
01.07.	Maßnahme 9A.....	19
01.08.	Maßnahme 11A.....	20
01.09.	Maßnahme 12A.....	22
02.	Pflegemaßnahmen Gö-Friedland.....	26
02.00.	Maßnahme 17A.....	26
	Zusammenstellung.....	27

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	<p>Baustelle einrichten..</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Zufahrt zur Baustelle 'bei allen Maßnahmen über angrenzende Wirtschaftswege oder Feldwege vorhanden'</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	<p>Baustelle räumen..</p> <p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0003.	<p>Vermessungspfä. aufn. u. entsorgen</p> <p>Sich auf den Maßnahmenflächen befindliche Vermessungspfähle des AG</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003. Forts. ...					
	aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Material = Kiefernholz Vegüet wird pauschal für alle Flächen. Entsorgungskosten sind einzukalkulieren und werden nicht separat vergüet.				
00.01. Verkehrssicherung an Fahrradweg					
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001. Die Verkehrssicherung mindestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn beantragen</i>				
00.01.0001.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 50 m, gem. RSA Regelplan CII/2.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'ca. 4 Arbeitstage' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind in die Kostenkalkulation einzurechnen.'	4,00	St,...,...
00.02. Beweissicherung Wege					
00.02.0001.	Beweissicherung 'Beweissicherung nach VOB/B §3 Ziff. 4 für die Wirtschaftswege, Flächen und weiteren Zuwegungen vorsehen. Gesamtlänge der Beweissicherung umfasst ca. 22,5 km. Zustandsfeststellung ist mittels Photographien oder Videodokumentation sowie mittels schriftlicher Dokumentation durchzuführen. Die Unterlagen sind in Papierform 3-fach dem AG zu übergeben. Die Unterlagen sind zusätzlich auf digitalem Datenträger (CD/DVD) dem AG in 3-facher Form zu übergeben.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01. Pflegemaßnahmen Gö-Nord bis Gö					
01.00. Maßnahme 1A					

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0001.	<p>Pflegeschnitt an Obstbäumen</p> <p>Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Der Leittrieb ist freizustellen bzw. zu fördern. Baumfremden Bewuchs baumschonend entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnitt = Erhaltungsschnitt und Auslichtung der Krone. Obstbaum = Hochstamm. Baumart = Apfel, Kirsche, Mirabelle, Birne, Zwetschge. Baumhöhe bis 5,00 m. Kronenbreite bis 5,00 m. Krone soweit zurückschneiden, dass mit Abstand = 1,50 m zum Fahrbahnrand und zur Flurstücksgrenze (Acker) keine Äste und Zweige herübertagen. Schnittgut 'abtransportieren und nach Wahl des AN verwerten'</p>	81,00	St,..,..
01.00.0002.	<p>Gehölzbestand verjüngen..</p> <p>Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'wegbegleitender Randstreifen eines Wirtschaftsweges' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum 'seit der Pflanzung über 10 bis 20 Jahre' Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise ca. 50 v. H. des Bestandes, Länge der Abschnitte = ca. 5 m.' Stammholz 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten des AN über' Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten'</p>	850,00	m2,..,..
01.00.0003.	<p>Überwuchs entfernen</p> <p>Den Überwuchs des Gehölzbestandes beidseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Wirtschaftsweges und eines Ackers. Überwuchs bis auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	360,00	m,..,..
01.00.0004.	<p>Extensivfläche mähen..</p> <p>Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion</p>	6.500,00	m2,..,..

...Forts. 01.00.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004. Forts. ...					
	mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'				
01.01.	Maßnahme 2A				
01.01.0001.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'eben' Standort 'Gewässerrandstreifen, angrenzend an Bach und Ackerfläche' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'selektiv ca. 50 v. H. des Bestandes in ca. 10 m Abständen.' Stammholz 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten' Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten'	750,00	m2,...,...
01.01.0002.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'eben' Standort 'Gewässerrandstreifen, westlichste Teilfläche ' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten'	250,00	m2,...,...

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002. Forts. ...					
	Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten'				
01.01.0003.	Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig zum angrenzenden Acker hin fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers. Überwuchs bis auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Gehölzarten = Weide, Hartriegel, Haselnuss. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'	150,00	m,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0004. Innherhalb der Baustelle befindet sich ein liegender, abgestorbener Baum, dessen Äste stammnah einzukürzen sind. Die Äste sind anschließend so um den Stamm aufzuschichten, dass ein rutschfester Totholz-Haufen entsteht. Maschinen nach Wahl des AN.</i>				
01.01.0004.	Totholz-Haufen herstellen.. Totholz-Haufen aus naturbelassenem Stamm- und Astholz des AG verrutschfest herstellen. Holz innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern. Grundfläche des Haufens Durchmesser ca. 3,00 m. Höhe des Haufens ca. 1,50 m.	1,00	St,..,..
01.01.0005.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	3.000,00	m2,..,..
01.01.0006.	Saatbett vorbereiten Fläche für die Ansaat durch Mahdgutübertragung vorbereiten. Maschine = Bodenfräse Der Boden ist bis in eine Tiefe von 0,3 m zu lockern und ebenmäßig herzurichten. Standort = Gewässerrandstreifen Neigung = eben Beschaffenheit des Bodens = gegrubberte Ackerfläche	700,00	m2,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0007.	Mähgut für Mähgutübertrag gewinne.. Mähgut für Mähgutübertrag von Spenderfläche gewinnen. Spenderfläche = Bestand des AG. Erster Schnitt. Erntezeitpunkt 'ab Mitte Juli bis Ende August' Biotoptyp 'krautreicher Saum' Mähgerät 'nach Wahl des AN' Aufnahme frisch. Technologie der Mähgutaufnahme 'nach Wahl des AN'	700,00	m2,..,..
01.01.0008.	Mähgut übertragen (Mähgutübertrag.. Mähgut von Spenderfläche übertragen und gleichmäßig an- decken. Andeckfläche nach Unterlagen des AG.	700,00	m2,..,..
01.01.0009.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Durchmesser = 20 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	10,00	St,..,..
01.02.	Maßnahme 3A				
01.02.0001.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'Feldhecke zwischen Acker und Wirtschaftsweg' Überwuchs 'bis 0,50 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.' Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise ca. 50 v. H. des Bestands in ca. 5 m Abständen' Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten' Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'	1.100,00	m2,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	<p>Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes beidseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Wirtschaftsweges. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	500,00	m,..,..
01.02.0003.	<p>Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	1.600,00	m2,..,..
01.02.0004.	<p>Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.</p>	13,00	St,..,..
<p><i>Hinweis zur OZ 01.03.</i> Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Fläche 4A teilen sich in zwei Teilbereiche auf: 4.1 = OZ 01.03.0001. bis 01.03.0010. ; 4.2 = OZ. 01.03.0011. bis 01.03.0014.</p>					
01.03.	Maßnahme 4A				
01.03.0001.	<p>Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort 'entlang eines unbefestigten Wirtschaftsweges' Baumhöhe über 20,00 m.</p>	4,00	St,..,..

...Forts. 01.03.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	Forts. ... Kronendurchmesser über 15,00 m. Schnittgut 'dem Totholz-Haufen zuführen' <i>Hinweis zur OZ 01.03.0002. Gemäß ZTV-Baumpflege dürfen bei der Entfernung von baumfremden Bewuchs keine Motorsägen eingesetzt werden. Die Entfernung ist baumschonend vorzunehmen.</i>				
01.03.0002.	Baumfremden Bewuchs entfernen Baumfremden Bewuchs aus Krone baumschonend entfernen. Baumart = Pappel Baumhöhe = über 20 m Kronendurchmesser = über 15 m Art des baumfremden Bewuchs = Misteln Kein Einsatz von Motorsägen. Die Misteln ausbrechen oder mit der Handsäge entfernen. Die Entsorgung erfolgt nach Wahl des AN. Abgerechnet wird nach Stück Baum.	4,00	St,..,..
01.03.0003.	Lichtraumprofilschnitt durchführe.. Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 'des lichten Raumes = 4,5 m über unbefestigtem Wirtschaftsweg (Grasbewuchs)' Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'	4,00	St,..,..
01.03.0004.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'Randpflanzen an entlang einer Feucht-/Nasswiese' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'selektiv ca. 25 v.H. des Bestandes, ca. jede 4. Pflanze' Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN verwerten'	50,00	m2,..,..

...Forts. 01.03.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0004.	Forts. ... Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN verwerten'				
01.03.0005.	Überwuchs entfernen Den Überwuchs eines Gehölzbestandes einseitig entlang einer Feuchtwiese zurückschneiden. Überwuchs bis 1,0 m außerhalb des Wurzelstocks. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter des Bestandes. Standort = Randpflanzen eines flächigen Gehölzbestandes angrenzend an eine Nasswiese. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt bis 5 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN verwerten'	25,00	m,..,..
01.03.0006.	Überwuchs entfernen Den Überwuchs eines Gehölzbestandes einseitig entlang eines Wirtschaftsweges zurückschneiden. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter des Bestandes. Standort = Randpflanzen eines flächigen Gehölzbestandes entlang eines Wirtschaftsweges. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt bis 5 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN verwerten'	50,00	m,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0007. Die Vegetation besteht aus Drüsigem Springkraut, Brennesseln und einem geringen Teil an Altgrasbeständen.</i>				
01.03.0007.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Freischneidegerät. Schnitthöhe 15 cm.	550,00	m2,..,..

...Forts. 01.03.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0007. Forts. ...					
	Mähgut 'am Tag des Schnittes abräumen und nach Wahl des AN verwerten'				
01.03.0008.	Totholz-Haufen herstellen.. Totholz-Haufen aus naturbelassenem Stamm- und Astholz des AG verrutschfest herstellen. Holz innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern. Grundfläche des Haufens 'ergibt sich aus der Mende des sich innerhalb der Baustelle befindlichen Totholzes' Höhe des Haufens ca. 1,50 m.	1,00	St,..,..
01.03.0009.	Nicht gef.Siedlungsabfall aufnehmen.. Nicht gefährlichen Siedlungsabfall aufnehmen und nach Unterlagen des AG trennen und lagern. Entsorgung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall von Vegetationsflächen. Lagerfläche 'nicht innerhalb der Baustelle/Vegetationsfläche'	0,05	t,..,..
01.03.0010.	N. gefährl. Siedl.abfall entsorge.. Gelagerten nicht gefährlichen Siedlungsabfall getrennt laden, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	0,05	t,..,..
01.03.0011.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'eben' Standort 'entlang eines Grabens neben einem Wirtschaftsweg' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise ca. 50 v. H. des Bestandes in ca. 5 m Abschnitten' Stammholz 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.' Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'	250,00	m2,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0012.	<p>Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes beidseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = flächiger Gehölzbestand zwischen Pferdeweide und Graben. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	70,00	m,..,..
01.03.0013.	<p>Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	275,00	m2,..,..
01.03.0014.	<p>Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.</p>	4,00	St,..,..
01.04.	Maßnahme 5A				
01.04.0001.	<p>Pflegeschnitt an Obstbäumen (< 5 m) Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Misteln ausbrechen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnitt = Erhaltungsschnitt und Auslichtung der Krone. Obstbaum = Hochstamm. Baumart = Apfel, Kirsche, Birne, Zwetschgen. Baumhöhe bis 5,00 m. Kronenbreite bis 5,00 m. Krone soweit zurückschneiden, dass mit Abstand = 1,50 m zum Fahrbahnrand und zu der Grenze zur landwirtschaftlichen Fläche keine Äste und Zweige überhängen. Schnittgut 'abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	23,00	St,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0002.	<p>Pflegeschnitt an Obstbäumen (> 5 m) Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Misteln ausbrechen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnitt = Erhaltungsschnitt und Auslichtung der Krone. Obstbaum = Hochstamm. Baumart = Apfel, Kirsche, Birne, Zwetschgen. Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Kronenbreite bis 5,00 m. Krone soweit zurückschneiden, dass mit Abstand = 1,50 m zum Fahrbahnrand und zu der Grenze zur landwirtschaftlichen Fläche keine Äste und Zweige überhängen. Schnittgut 'abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.04.0003. Der Erziehungsschnitt ist gemäß ZTV-Baumpflege (2017) durchzuführen.</i></p>	6,00	St,..,..
01.04.0003.	<p>Erziehungsschn. an Jungbaum durch.. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'bestehende Obstbaumreihe entlang eines unbefestigten Wirtschaftsweges' Baumhöhe bis 4,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Leittrieb 'fördern, konkurrierende Triebe entfernen'</p>	4,00	St,..,..
01.04.0004.	<p>Baumverankerung entfernen.. Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Einzelpfahl. Pfähle 'glatt über dem Erdboden absägen'</p>	4,00	St,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 01.04.0005. Gemäß ZTV-Baumpflege dürfen bei der Entfernung von baumfremden Bewuchs keine Motorsägen eingesetzt werden. Die Entfernung ist baumschonend vorzunehmen.</i></p>				
01.04.0005.	<p>Baumfremden Bewuchs entfernen Baumfremden Bewuchs aus Krone baumschonend entfernen. Baumart = Obstbäume Baumhöhe = über 5 m bis 10 m Kronendurchmesser = bis 5 m Art des baumfremden Bewuchs = Misteln Kein Einsatz von Motorsägen. Die Misteln ausbrechen oder mit der Handsäge entfernen. Die Entsorgung erfolgt nach Wahl des AN. Abgerechnet wird nach Stück Baum.</p>	6,00	St,..,..
01.04.0006.	<p>Einzelgehölz pflegen Einzelgehölz in bestehender Obstsbaumreihe pflegen. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Baumart = Walnuss Baumhöhe über 10 m bis 15 m Kronenbreite = bis 10 m Stammdurchmesser über 50 cm bis 75 cm</p>	1,00	St,..,..
01.04.0007.	<p>Einzelgehölz pflegen Einzelgehölz in bestehender Obstsbaumreihe pflegen. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Baumart = Weide Baumhöhe über 10 m bis 15 m Kronenbreite = bis 10 m Stammdurchmesser über 50 cm bis 75 cm</p>	1,00	St,..,..
01.04.0008.	<p>Lichtraumprofilschnitt durchführe.. Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 'des lichten Raumes = 4,5 m über dem Wirtschaftsweg, 2,5 m über beschwachsenem Randstreifen' Breite 'des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von dem Rand des Wirtschaftsweges = 1,0 m' Schnittgut 'ist abzuräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	2,00	St,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Wiese unter Baumreihe' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	1.600,00	m2,..,..
01.04.0010.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	10,00	St,..,..
01.05.	Maßnahme 7A <i>Hinweis zur OZ 01.05.0001. Der einzukürzende Baum ist mehrstämmig und steht in einem dichten Gehölzbestand aus überwiegend Weiden.</i>				
01.05.0001.	Krone einkürzen.. Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart = Weide. Baumstandort 'entlang eines Gewässerrandstreifens zwischen Bach und landwirtschaftlicher Fläche' Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Einkürzung in der Höhe um ca. 1,00 m bis 2,00 m. Einkürzung in der Breite um ca. 2,00 m bis 3,00 m. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abgestorbene Äste und Zweige schneiden, bei totem Holz vorhandene Überwallungen erhalten.	1,00	St,..,..
01.05.0002.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht	900,00	m2,..,..

...Forts. 01.05.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0002.	<p>Forts. ...</p> <p>schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'eben' Standort 'Gewässerrandstreifen' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen, schachbrettartig ca. 50 v.H. des Bestandes nach Unterlagen des AG. Stammholz 'abräumen und nach Wahl des AN verwerten' Schnittgut 'abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.05.0003. Die Position bezieht sich auf die Randpflanzen des Bestandes in der vorherigen Position OZ. 01.05.0002.)</i></p>				
01.05.0003.	<p>Gehölzbestand verjüngen..</p> <p>Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'eben' Standort 'Gewässerrandstreifen' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'im Randbereich des Bestandes = 25 v.H.' Stammholz 'abräumen und nach Wahl des AN verwerten' Schnittgut 'abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	175,00	m2,..,..
01.05.0004.	<p>Überwuchs entfernen</p> <p>Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	115,00	m,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0005.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	2.900,00	m2,..,..
01.05.0006.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese. Neigung 'eben' Auf Teilflächen. Durchführen 'ab Mitte Juli' Mähgerät 'Handmähgerät' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen händisch abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	1.000,00	m2,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0007. Auf der zu entkusselnden Extensivfläche steht ein junger Weidenbestand.</i>				
01.05.0007.	Extensivfläche entkusseln.. Extensivfläche entkusseln (Gehölzaufwuchs entfernen). Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Anteil des Gehölzaufwuchses '100 v. H.' Höhe des Gehölzaufwuchses 'über 100 cm' Gehölze 'nach Wahl des AN entfernen' Pflanzenteile 'sind abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'	400,00	m2,..,..
01.05.0008.	Habitatbaum schneiden Habitatbaum herstellen. Ausgebrochene Äste fachgerecht zurückschneiden. Schnittgut zum Totholz-Haufen aufschichten. Baumart = Weide Baumstandort = innerhalb der Baustelle an Randstreifen eines Bachs Baumhöhe bis 5,00 m Baumhöhe nach Rückschnitt als Habitatbaum = ca. 3,00 m in Absprache mit AG	1,00	St,..,..

*Hinweis zur OZ 01.05.0009.
Innerhalb der Baustelle befindet sich neben der Weide weiteres Totholz. Die*

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<i>zurückgeschnittenen Äste der Weide sind zusammen mit diesem Totholz zu einem rutschfesten Totholz-Haufen aufzuschichten. Zum Schutz des Bodens sind keine schweren Maschinen zu verwenden</i>				
01.05.0009.	Totholz-Haufen herstellen.. Totholz-Haufen aus naturbelassenem Stamm- und Astholz des AG verrutschfest herstellen. Holz innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern. Grundfläche des Haufens 'ergibt sich aus vorhandenem Totholz innerhalb der Baustelle.' Höhe des Haufens ca. 1,50 m.	1,00	St,..,..
01.05.0010.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	7,00	St,..,..
01.06.	Maßnahme 8A				
01.06.0001.	Einzelgehölz pflegen.. Einzelgehölz (Hochstamm) in Baumreihe pflegen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Lichttraumprofil herstellen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Baumart = Linde Baumhöhe ca. 5 m. Kronenbreite bis 5 m. Stammdurchmesser ca. 25 bis 30 cm. Schnittgut abtransportieren und nach Wahl des AN verwerten.	44,00	St,..,..
01.06.0002.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Neigung 'eben' Ganzflächig. Durchführen 'ab Mitte Juli' Mähgerät 'Mulcher'	1.500,00	m2,..,..

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0002. Forts. ...					
	Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.				
01.06.0003.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	11,00	St,..,..
01.07. Maßnahme 9A					
01.07.0001.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'Gewässerrandstreifen am Flötegraben' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum 'abschnittsweise bis 2 Jahre' Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise ca. 50 v. H. des Bestandes. Länge der Abschnitte = 5 m' Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten' Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'	2.600,00	m2,..,..
01.07.0002.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	3.000,00	m2,..,..
01.07.0003.	Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes beidseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter.	700,00	m,..,..

...Forts. 01.07.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0003. Forts. ...					
	Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.' <i>Hinweis zur OZ 01.08.</i> Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Fläche 11A teilen sich in drei Teilbereiche auf: 11.1 "westlich" = OZ. 01.08.0001. bis OZ. 01.08.0003.; 11.2 "nordöstlich" = OZ. 01.08.0004. bis OZ. 01.08.0006.; 11.2 "südöstlich" = OZ.01.08.0007. bis OZ. 01.08.0010.				
01.08.	Maßnahme 11A				
01.08.0001.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Wiese, Straßenrandstreifen' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	2.350,00	m2,..,..
01.08.0002.	Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'	400,00	m,..,..
01.08.0003.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahlänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	6,00	St,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0004.	<p>Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Wiese, Straßenrandstreifen' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	1.130,00	m2,..,..
01.08.0005.	<p>Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	140,00	m,..,..
01.08.0006.	<p>Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.</p>	4,00	St,..,..
01.08.0007.	<p>Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'zwischen einem Gewässerrandstreifen und einem unbefestigten Wirtschaftsweg' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'ca. 50 v. H. in ca. 10 m Abständen' Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'</p>	370,00	m2,..,..

...Forts. 01.08.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0007. Forts. ...					
	Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'				
01.08.0008.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Wiese, Straßenrandstreifen' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	275,00	m2,..,..
01.08.0009.	Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'	70,00	m,..,..
01.08.0010.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	4,00	St,..,..
<p><i>Hinweis zur OZ 01.09.</i> <i>Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Fläche 12A teilen sich in drei Teilbereiche auf: 12.1 "westlich" = OZ. 01.09.0001. bis OZ. 01.09.0004.; 12.2 "nordöstlich" = OZ. 01.09.0005. bis OZ. 01.09.0006.; 12.2 "südöstlich" = OZ.01.09.0007. bis OZ. 01.09.0012.</i></p>					
01.09.	Maßnahme 12A				
01.09.0001.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen.	450,00	m2,..,..
				...Forts. 01.09.0001.	

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0001.	<p>Forts. ...</p> <p>Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Neigung 'eben' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>				
01.09.0002.	<p>Gehölzbestand verjüngen..</p> <p>Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'Gewässerrandstreifen' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise ca. 50 v. H. des Bestandes, Länge der Abschnitte = 10 m' Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN verwerten' Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN verwerten'</p>	600,00	m2,..,..
01.09.0003.	<p>Überwuchs entfernen</p> <p>Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	85,00	m,..,..
01.09.0004.	<p>Begrenzungspfähle liefern u. setzen</p> <p>Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche'</p>	3,00	St,..,..

...Forts. 01.09.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0004.	Forts. ... Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.				
01.09.0005.	Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'	2.000,00	m2,..,..
01.09.0006.	Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.	4,00	St,..,..
01.09.0007.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'Gehölzbestand entlang eines Gewässerrandstreifens' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen, schachbrettartig ca. 50 v.H. des Bestandes nach Unterlagen des AG. Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten' Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'	1.000,00	m2,..,..

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0008.	<p>Überwuchs entfernen Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Gehölzbestand auf Teilflächen der Maßnahme entlang eines Ackers und eines Grabens. Überwuchs auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'</p>	100,00	m,..,..
01.09.0009.	<p>Extensivfläche mähen.. Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Neigung 'eben' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät = Balkenmäher. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 'nach 3-7 Tagen abräumen und nach Wahl des AN verwerten'</p>	2.000,00	m2,..,..
01.09.0010.	<p>Begrenzungspfähle liefern u. setzen Begrenzungspfähle Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG liefern und standfest setzen. Pfähle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl). Pfahllänge '2,50 m' Kantenlängen = 25 bis 30 cm. Pfähle 'als Grenzmarkierung zur Ackerfläche' Einbautiefe in gewachsenem Boden = 1,00 m Standortwahl der Pfähle erfolgt in Abstimmung mit dem AG.</p>	6,00	St,..,..
01.09.0011.	<p>Nicht gef.Siedlungsabfall aufnehmen.. Nicht gefährlichen Siedlungsabfall aufnehmen und nach Unterlagen des AG trennen und lagern. Entsorgung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall von Vegetationsflächen. Lagerfläche 'nicht innerhalb der Baustelle/Vegetationsfläche'</p>	0,01	t,..,..
01.09.0012.	<p>N. gefährl. Siedl.abfall entsorge.. Gelagerten nicht gefährlichen Siedlungsabfall getrennt laden, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben.</p>	0,01	t,..,..

...Forts. 01.09.0012.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-P0624-00 Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
 VE: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
 LV: NOW_2026 Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0012. Forts. ...					
	Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.				
02.	Pflegemaßnahmen Gö-Friedland				
02.00.	Maßnahme 17A				
02.00.0001.	Gehölzbestand verjüngen..	2.250,00	m2,...,...
	Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort 'Feldgehölz zwischen einem Wirtschaftsweg und dem Bach "Horlgraben"' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Auf-den-Stock-setzen 'Auf-den-Stock-setzen, abschnittsweise ca. 50 v. H. des Bestandes in 10 m Abständen' Stammholz 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten' Schnittgut 'ist abzutransportieren und nach Wahl des AN zu verwerten'				
02.00.0002.	Überwuchs des Bestandes entfernen	250,00	m,...,...
	Den Überwuchs des Gehölzbestandes einseitig zum Wirtschaftsweg und zum Bach hin fachgerecht und sauber zurückschneiden. Abgerechnet wird nach Länge in Meter. Standort = Feldgehölz zwischen einem Wirtschaftsweg und dem Bach "Horlgraben" Überwuchs bis auf 0,5 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen zurückschneiden. Zeitraum seit letztem Rückschnitt über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,2 bis 0,5 Stück/m2 Schnittgut 'ist abzutransportieren und ist nach Wahl des AN zu verwerten.'				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0624-00	Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
VE:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
LV:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00.	Baustelleneinrichtung	
00.00.	Baustelleneinrichtung,...
00.01.	Verkehrssicherung an Fahrradweg,...
00.02.	Beweissicherung Wege,...
	Summe 00.,...
01.	Pflegemaßnahmen Gö-Nord bis Gö	
01.00.	Maßnahme 1A,...
01.01.	Maßnahme 2A,...
01.02.	Maßnahme 3A,...
01.03.	Maßnahme 4A,...
01.04.	Maßnahme 5A,...
01.05.	Maßnahme 7A,...
01.06.	Maßnahme 8A,...
01.07.	Maßnahme 9A,...
01.08.	Maßnahme 11A,...
01.09.	Maßnahme 12A,...
	Summe 01.,...
02.	Pflegemaßnahmen Gö-Friedland	
02.00.	Maßnahme 17A,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0624-00	Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
VE:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
LV:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ

GB in EUR

Summe 02.

.....

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0624-00	Erhaltung Fahrbahn BAB - GAN
VE:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen
LV:	NOW_2026	Unterhaltungsmaßnahmen A7 - Göttingen

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	NOW_2026	
00.	Baustelleneinrichtung,...
01.	Pflegemaßnahmen Gö-Nord bis Gö,...
02.	Pflegemaßnahmen Gö-Friedland,...
	Summe LV,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------