

Langtext-Leistungsverzeichnis  
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	A2 RiFa Berlin.....	2
00.00.	Anschlussstellen.....	2
00.01.	Strecke km 236,655 - 283,650.....	4
01.	A 2 RiFa Dortmund.....	8
01.00.	Anschlussstellen.....	8
01.01.	Strecke km 283,640 - 235,190.....	11
	Zusammenstellung.....	15

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	A2 RiFa Berlin				
00.00.	Anschlussstellen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i> <i>Die Leistungserbringung erstreckt sich auf die Bereiche der Anschlussstellen Bad Eilsen-West, Rehren, Lauenau, Bad Nenndorf, Kolenfeld, Luthe, Garbsen, Herrenhausen.</i>				
00.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung und Räumung Baustelleneinrichtung und Räumung An- und Abtransport sowie Vorhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen. Einrichtenn und Räumen der Baustelle einschließlich evtl. erf. Umsetzen von Einsatzstelle zu Einsatzstelle. Die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i> <i>Die jeweilige Verkehrssicherung wird pro Anschlussstelle nur einmal abgerechnet.</i> <i>Nicht arbeitstäglich.</i>				
00.00.0002.	----- TA Sperrung einer Ausfahrt Sperrung einer BAB Ausfahrt. Absperrung aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das Durchkreuzen der nicht gültigen Verkehrszeichen mit roten retroreflektierenden Materialien -keine Folie- berührungsfrei durchzuführen und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen. Verkehrszeichenplan erstellen in Anlehnung an: RSA, Regelplan 'Bild D-2 oder Bild D-3' Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/F.5- DIII/F.8' Für 'bewegliche Baustelle bei Tageslicht' Anfallende Gebühren für die Beantragung einer verkehrsrechtlichen Anordnung sind <u>einzukalkulieren</u> . Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	8,00	St	.....	.....

...Forts. 00.00.0002.

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002.	Forts. ...				
	Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u> werden <u>auf Nachweis erstattet</u> .				
00.00.0003.	<p>----- TA</p> <p>Sperrung einer <b>Auffahrt</b> 8,00 St .....</p> <p>Sperrung einer Auffahrt.</p> <p>Absperrung aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen.</p> <p>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das Durchkreuzen der nicht gültigen Verkehrszeichen mit roten retroreflektierenden Materialien -keine Folie- berührungsfrei durchzuführen und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.</p> <p>Verkehrszeichenplan erstellen in Anlehnung an: .</p> <p>RSA, Regelplan 'D IIII/1r'</p> <p>Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIIII/G.5 oder DIIII/G.6'</p> <p>Für 'bewegliche Baustelle bei Tageslicht'</p> <p>Anfallende Gebühren <u>für die Beantragung</u> einer verkehrsrechtlichen Anordnung sind <u>einzukalkulieren</u>. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p> <p>Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u> werden <u>auf Nachweis erstattet</u>.</p>				
00.00.0004.	<p>-----</p> <p>Leitpfosten aufnehmen 82,00 St .....</p> <p>Leitpfosten aufnehmen</p> <p>Leitpfosten aus Bodenverankerung aufnehmen, fördern und zwischenlagern, später aus Zwischenlagerung aufnehmen, fördern und fach- u. höhengerecht wieder setzen. Die Leistung erfolgt einschließlich aller Erdarbeiten, ggf. vorbehalten der Einsetzlöcher. Die Leitpfosten umgebende Fläche ist anzudrücken. Gegebenenfalls fehlende oder beschädigte Leitpfosten sind zu ersetzen. Die Leitpfosten zum Ersatz stellt der AG.</p>				

*Hinweis zur OZ 00.00.0005.*

*Sämtliche Erschwernisse (Handschachtung) im Bankettbereich von Leitpfosten-, Schilder-, Einbauten usw. in die Positionen einzurechnen.*

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005.	<p>-----</p> <p>Seitenraum abtragen            Seitenraum abtragen            Seitenraum einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen.            Art: unbefestigte Bankette            Abtragsstärke bis 10 cm.            Abtragsbreite bis 1,00 m.            Erschwernis 'ggf. durch Verkehrszeichen'            Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder            Entsorgung nach Unterlagen des AG führen.            Entsorgen wird gesondert vergütet.</p>	2.907,00	m2	.....	.....
00.00.0006.	<p>-----</p> <p>Seitenraum abtragen (SP)            Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken)            Seitenraum im Bereich von Schutzplanken einschließlich Grasnarbe profilgerecht            abtragen, fräsen oder schälen.            Art: unbefestigte Bankette            Abtragsstärke bis 10 cm.            Abtragsbreite bis 1,00 m.            Erschwernis 'durch Schutzplanken und ggf. durch            Verkehrszeichen'            Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder            Entsorgung nach Unterlagen des AG führen.            Entsorgen wird gesondert vergütet.</p>	4.088,00	m2	.....	.....
00.00.0007.	<p>12.102/121.31.11</p> <p>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ..            Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern            und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des            AG.            Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.            Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05            04.            Entsorgung nach Wahl des AN.            Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.            Nachweis nach Unterlagen des AG führen.</p>	629,55	t	.....	.....
00.01.	Strecke km 236,655 - 283,650				
00.01.0001.	<p>-----</p> <p>Baustelleneinrichtung und Räumung            Baustelleneinrichtung und Räumung            An- und Abtransport sowie Vorhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen.            Einrichtenn und Räumen der Baustelle einschließlich evtl. erf. Umsetzen von            Einsatzstelle zu Einsatzstelle. Die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge, Geräte und            Maschinen sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.01.0002.*

*Die Pauschale für die jeweilige Verkehrssicherung wird für diesen LV-Abschnitt unabhängig von der Anzahl der Arbeitstage nur einmalig vergütet. Nicht arbeitstäglich.*

00.01.0002.	<p>----- TA</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,00 Psch xxxxxx,xx .....</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  <b>betriebsfertig aufbauen</b>, vorhalten, warten, instand          setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-          sicherungsmaßnahmen durchführen.          Nach RSA, Regelplan 'D III/1r oder D III/3'          Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/B.1 oder D III/D.1'          Für bewegliche Arbeitsstelle.          Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 Std.'          Bei Tageslicht.          Anfallende Gebühren <u>für die Beantragung</u> einer verkehrsrechtlichen Anordnung          sind <u>einzukalkulieren</u>. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG          einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-          liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-          lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.          Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u>          werden <u>auf Nachweis erstattet</u>.</p>				
00.01.0003.	<p>----- TA</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,00 Psch xxxxxx,xx .....</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  <b>betriebsfertig aufbauen</b>, vorhalten, warten, instand          setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-          sicherungsmaßnahmen durchführen.          Nach RSA, Regelplan 'Bild B-5'          Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/E.1 oder D III/E.2'          Für bewegliche Arbeitsstelle.          Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 Std.'          Bei Tageslicht.          Anfallende Gebühren <u>für die Beantragung</u> einer verkehrsrechtlichen Anordnung          sind <u>einzukalkulieren</u>. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG          einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-          liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-          lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.          Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u>          werden <u>auf Nachweis erstattet</u>.</p>				

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004.	<p>-----</p> <p>Leitpfosten aufnehmen 231,00 St .....</p> <p>Leitpfosten aufnehmen .....</p> <p>Leitpfosten aus Bodenverankerung aufnehmen, fördern und zwischenlagern, später aus Zwischenlagerung aufnehmen, fördern und fach- u. höhengerecht wieder setzen. Die Leistung erfolgt einschließlich aller Erdarbeiten, ggf. vorbehren der Einsetzlöcher. Die Leitpfosten umgebende Fläche ist anzudrücken. Gegebenenfalls fehlende oder beschädigte Leitpfosten sind zu ersetzen. Die Leitpfosten zum Ersatz stellt der AG.</p>				
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.01.0005.</i>  <i>Sämtliche Erschwernisse (Handschachtung) im Bankettbereich von Leitpfosten-, Schilder-, Einbauten usw. in die Positionen einzurechnen.</i></p>				
00.01.0005.	<p>-----</p> <p>Seitenraum abtragen 12.056,00 m2 .....</p> <p>Seitenraum abtragen .....</p> <p>Seitenraum einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen.          Art: unbefestigte Bankette          Abtragsstärke bis 10 cm.          Abtragsbreite bis 1,00 m.          Erschwernis 'ggf. durch Verkehrszeichen'          Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen.          Entsorgen wird gesondert vergütet.</p>				
00.01.0006.	<p>-----</p> <p>Seitenraum abtragen (SP) 11.434,00 m2 .....</p> <p>Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken) .....</p> <p>Seitenraum im Bereich von Schutzplanken einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen.          Art: unbefestigte Bankette          Abtragsstärke bis 10 cm.          Abtragsbreite bis 1,00 m.          Erschwernis 'durch Schutzplanken und ggf. durch Verkehrszeichen'          Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen.          Entsorgen wird gesondert vergütet.</p>				
00.01.0007.	<p>-----</p> <p>Seitenraum abtragen (Bord, Rinne) 936,00 m2 .....</p> <p>Seitenraum abtragen (im Bereich mit Borden und Rinnen) .....</p> <p>Seitenraum im Bereich von Borden und Rinnen einschließlich Grasnarbe .....</p>				

...Forts. 00.01.0007.

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0007.	Forts. ...  profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis'durch Borde, Rinnen und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.01.0008.	----- Seitenraum abtragen (SP, Bord, .. Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken, Borden und Rinnen) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken, Borden und Rinnen einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis'durch Schutzplanken, Borde, Rinnen und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	2.243,00 m2		.....	.....
00.01.0009.	12.102/121.31.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	2.375,91 t		.....	.....
00.01.0010.	12.102/217.41 Gefährl. Abfall aus Baustelle ent.. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Bankettschälgut, das gefährliche Stoffe enthält. Abfallschlüsselnummer = 17 05 03. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	24,30 t		.....	.....

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	A 2 RiFa Dortmund				
01.00.	Anschlussstellen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i> <i>Die Leistungserbringung erstreckt sich auf die Bereiche der Anschlussstellen Bad Eilsen-West, Rehren, Lauenau, Bad Nenndorf, Kolenfeld, Luthe, Garbsen.</i>				
01.00.0001.	----- Baustelleneinrichtung und Räumung Baustelleneinrichtung und Räumung An- und Abtransport sowie Vorhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen. Einrichtenn und Räumen der Baustelle einschließlich evtl. erf. Umsetzen von Einsatzstelle zu Einsatzstelle. Die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i> <i>Die jeweilige Verkehrssicherung wird pro Anschlussstelle nur einmal abgerechnet.</i> <i>Nicht arbeitstäglich.</i>				
01.00.0002.	----- TA Sperrung einer Ausfahrt Sperrung einer BAB Ausfahrt. Absperrung aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das Durchkreuzen der nicht gültigen Verkehrszeichen mit roten retroreflektierenden Materialien -keine Folie- berührungsfrei durchzuführen und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen. Verkehrszeichenplan erstellen in Anlehnung an: RSA, Regelplan 'Bild D-2 oder Bild D-3' Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/F.5- DIII/F.8' Für 'bewegliche Baustelle bei Tageslicht' Anfallende Gebühren für die Beantragung einer verkehrsrechtlichen Anordnung sind <u>einzukalkulieren</u> . Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u> werden <u>auf Nachweis erstattet</u> .	7,00	St	.....	.....



## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003.	<p>----- TA</p> <p>Sperrung einer <b>Auffahrt</b></p> <p>Sperrung einer Auffahrt.</p> <p>Absperrung aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen.</p> <p>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.</p> <p>Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das Durchkreuzen der nicht gültigen Verkehrszeichen mit roten retroreflektierenden Materialien -keine Folie- berührungsfrei durchzuführen und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder entfernen.</p> <p>Verkehrszeichenplan erstellen in Anlehnung an: .</p> <p>RSA, Regelplan 'D III/1r'</p> <p>Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/G.5 oder DIII/G.6'</p> <p>Für 'bewegliche Baustelle bei Tageslicht'</p> <p>Anfallende Gebühren <u>für die Beantragung</u> einer verkehrsrechtlichen Anordnung sind <u>einzukalkulieren</u>. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p> <p>Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u> werden <u>auf Nachweis erstattet</u>.</p>	7,00	St	.....	.....
01.00.0004.	<p>-----</p> <p>Leitpfosten aufnehmen</p> <p>Leitpfosten aufnehmen</p> <p>Leitpfosten aus Bodenverankerung aufnehmen, fördern und zwischenlagern, später aus Zwischenlagerung aufnehmen, fördern und fach- u. höhengerecht wieder setzen. Die Leistung erfolgt einschließlich aller Erdarbeiten, ggf. vorbehalten der Einsetzlöcher. Die Leitpfosten umgebende Fläche ist anzudrücken. Gegebenenfalls fehlende oder beschädigte Leitpfosten sind zu ersetzen. Die Leitpfosten zum Ersatz stellt der AG.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i></p> <p><i>Sämtliche Erschwernisse (Handschachtung) im Bankettbereich von Leitpfosten-, Schilder-, Einbauten usw. in die Positionen einzurechnen.</i></p>	77,00	St	.....	.....
01.00.0005.	<p>-----</p> <p>Seitenraum abtragen</p> <p>Seitenraum abtragen</p> <p>Seitenraum einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen.</p> <p>Art: unbefestigte Bankette</p> <p>Abtragsstärke bis 10 cm.</p>	2.547,00	m2	.....	.....

...Forts. 01.00.0005.

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005.	Forts. ...  Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis 'ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.00.0006.	----- Seitenraum abtragen (SP) 2.605,00 m2 ..... Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis 'durch Schutzplanken und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.00.0007.	----- Seitenraum abtragen (SP, Bord, .. 100,00 m2 ..... Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken, Borden und Rinnen) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken, Borden und Rinnen einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis 'durch Schutzplanken, Borde, Rinnen und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.00.0008.	12.102/121.31.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. 352,80 t ..... Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Strecke km 283,640 - 235,190				
01.01.0001.	<p>-----</p> <p>Baustelleneinrichtung und Räumung 1,00 Psch xxxxxx,xx .....</p> <p>Baustelleneinrichtung und Räumung</p> <p>An- und Abtransport sowie Vorhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen.</p> <p>Einrichtenn und Räumen der Baustelle einschließlich evtl. erf. Umsetzen von Einsatzstelle zu Einsatzstelle. Die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.01.0002.</i></p> <p><i>Die Pauschale für die jeweilige Verkehrssicherung wird für diesen LV-Abschnitt unabhängig von der Anzahl der Arbeitstage nur einmalig vergütet. Nicht arbeitstäglich.</i></p>				
01.01.0002.	<p>----- TA</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,00 Psch xxxxxx,xx .....</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer</p> <p><b>betriebsfertig aufbauen</b>, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.</p> <p>Nach RSA, Regelplan 'D III/1r oder D III/3'</p> <p>Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'D III/B.1 oder D III/D.1'</p> <p>Für bewegliche Arbeitsstelle.</p> <p>Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 Std.'</p> <p>Bei Tageslicht.</p> <p>Anfallende Gebühren <u>für die Beantragung</u> einer verkehrsrechtlichen Anordnung sind <u>einzukalkulieren</u>. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p> <p>Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u> werden <u>auf Nachweis erstattet</u>.</p>				
01.01.0003.	<p>----- TA</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,00 Psch xxxxxx,xx .....</p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer</p> <p><b>betriebsfertig aufbauen</b>, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.</p> <p>Nach RSA, Regelplan 'Bild B-5'</p> <p>Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/E.1 oder D III/E.2'</p> <p>Für bewegliche Arbeitsstelle.</p> <p>Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 Std.'</p>				

...Forts. 01.01.0003.

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	Forts. ...  Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren <u>für die Beantragung</u> einer verkehrsrechtlichen Anordnung sind <u>einzukalkulieren</u> . Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende <u>Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung</u> werden <u>auf Nachweis erstattet</u> .				
01.01.0004.	----- Leitpfosten aufnehmen Leitpfosten aufnehmen Leitpfosten aus Bodenverankerung aufnehmen, fördern und zwischenlagern, später aus Zwischenlagerung aufnehmen, fördern und fach- u. höhengerecht wieder setzen. Die Leistung erfolgt einschließlich aller Erdarbeiten, ggf. vorbehalten der Einsetzlöcher. Die Leitpfosten umgebende Fläche ist anzudrücken. Gegebenenfalls fehlende oder beschädigte Leitpfosten sind zu ersetzen. Die Leitpfosten zum Ersatz stellt der AG.  <i>Hinweis zur OZ 01.01.0005. Sämtliche Erschwernisse (Handschachtung) im Bankettbereich von Leitpfosten-, Schilder-, Einbauten usw. in die Positionen einzurechnen.</i>	193,00	St	.....	.....
01.01.0005.	----- Seitenraum abtragen Seitenraum abtragen Seitenraum einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis 'ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	8.736,00	m2	.....	.....
01.01.0006.	----- Seitenraum abtragen (SP) Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m.	18.132,00	m2	.....	.....
...Forts. 01.01.0006.					

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	Forts. ...  Erschwernis'durch Schutzplanken und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.01.0007.	----- Seitenraum abtragen (SP) 240,00 m2 ..... Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 20 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis'durch Schutzplanken und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.01.0008.	----- Seitenraum abtragen (SP, Bord, .. 1.555,00 m2 ..... Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken, Borden und Rinnen) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken, Borden und Rinnen einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 10 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis'durch Schutzplanken, Borde, Rinnen und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
01.01.0009.	----- Seitenraum abtragen (SP, Bord, .. 1.317,00 m2 ..... Seitenraum abtragen (im Bereich mit Schutzplanken, Borden und Rinnen) Seitenraum im Bereich von Schutzplanken, Borden und Rinnen einschließlich Grasnarbe profilgerecht abtragen, fräsen oder schälen. Art: unbefestigte Bankette Abtragsstärke bis 20 cm. Abtragsbreite bis 1,00 m. Erschwernis'durch Schutzplanken, Borde, Rinnen und ggf. durch Verkehrszeichen' Schälgut entsorgen. Nachweis der Verwertung oder Entsorgung nach Unterlagen des AG führen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				

## Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
 LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0010.	12.102/121.31.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	2.112,34	t	.....	.....
01.01.0011.	12.102/217.41 Gefährl. Abfall aus Baustelle ent.. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Bankettschälgut, das gefährliche Stoffe enthält. Abfallschlüsselnummer = 17 05 03. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	725,98	t	.....	.....

Langtext-Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt:	A-13207-00	A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau
VE:	170624	Seitenraumabtrag AM Lauenau
LV:	170624	Seitenraumabtrag AM Lauenau

---

OZ	GB in EUR
----	-----------

---

00.	A2 RiFa Berlin	
00.00.	Anschlussstellen	.....
00.01.	Strecke km 236,655 - 283,650	.....
	Summe 00.	.....
01.	A 2 RiFa Dortmund	
01.00.	Anschlussstellen	.....
01.01.	Strecke km 283,640 - 235,190	.....
	Summe 01.	.....

Langtext-Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: A-13207-00 A2, Seitenraumabtrag AM Lauenau  
VE: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau  
LV: 170624 Seitenraumabtrag AM Lauenau

---

OZ GB in EUR

---

LV 170624

00. A2 RiFa Berlin .....

01. A 2 RiFa Dortmund .....

Summe LV .....

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .....

Angebotssumme (netto) .....

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .....

Angebotssumme (**brutto**) .....

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

---

(Ort)

---

(Datum)

---

(rechtsgültige Unterschrift)