

Regelplan D III/1r

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

**Zugfahrzeuge $\geq 7,49$ t zulässige
Gesamtmasse**

**Zugfahrzeuge dürfen nicht
abgekoppelt werden**

Längsabsperzung:

Leitkegel [Höhe 0,75 m]

Abstand max. 18 m

(können bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* ≥ 20 m in Rampen

1) [] Warnschwellen und
blinkender
Vorankündigungspfeil
mit Entfernungsangabe
angeordnet

*Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12)*


2) [] Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Längenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) [] entfällt

*bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationä-
ren Arbeitsstellen und erhöh-
tem Aufwand*

3)
Z 274-80


3)
Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

≥ 120 m *

Z 616
0 m

1)

Warnschwellen
-100 m



1)
blinkender Ankündigungspfeil
Z 1004-30-300
-300 m

2)



Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m



Vorwarnanzeiger
-1200 m bis -800 m

05.21