


Plan 1a BAB Bereich



Arbeitsbereich

Längsabsperzung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

Z 250
Z 600-33
Z WL-Rot

AS gesperrt
nächste
Ausfahrt
benutzen

fahrbare LED-
Vorwarntafel
mit Z 123
und Text

Wechselbild
U1
↑
folgen

Z 616
0 m

Warnschwellen
-100 m

1) blinkender
VAK-Pfeil
Z 1004-30-300
-300 m

2) Vorwarnanzeiger
-500 m bis -800 m

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -1200 m

Vorwarnblinkleuchte

Z 123
Z 1004-31-1,2
-1200 m bis -1600 m

Z 274-80

Z 274-100

Z WL-Gelb
Z 123
Z 1004-31
1,2 km

Jede Sperrung ist mind. 1 Woche vor Beginn mit der Außenstelle Kempten abzustimmen.

Die Anschlussstelle darf nur in der Zeit von 22.00 Uhr bis 5.30 Uhr gesperrt werden.

Die Befahrbarkeit für Rettungskräfte ist sicherzustellen.

Plan 1a nur in Kombination mit Plan 1c.

Bei Sperrung von Anschlussstellen ist die wegweisende Beschilderung bzw. sind die Zielangaben der Ausfahrt berührungsfrei auszukreuzen.

Werden an der Anschlussstelle nur die Auf- bzw. Abfahrt gesperrt, ist im Rampenbereich eine Trennung mit Leitkegel im Abstand von max. 9 m herzustellen.

Plan 1b Anschluss an untergeordnetes Straßennetz

Standort: ca. 100m - 200m vor AS
fahrbare LED-
Vorwarntafel
mit Z 101
und Text

alternativ:
Blechschilder
mit WL7 Leuchte

Längsabsperzung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand max. 9 m

Z 250
Z 600-33
Z WL-Rot

Auffahrt
BAB

Längsabsperzung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand max. 9 m

alternativ:
Blechschilder
mit WL7 Leuchte

A. Auffahrt
Richtung
.....
gesperrt
U.....
folgen

fahrbare LED-
Vorwarntafel
mit Z 101
und Text

Standort: ca. 100m - 200m vor AS

Zugfahrzeuge $\geq 7,49$ t zulässige Gesamtmasse

Zugfahrzeuge dürfen nicht abgekoppelt werden

Längsabsperzung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

Leitkegel nachts nur nach Zustimmung der anordnenden Dienststelle

1) [] Warnschwellen und blinkender Vorankündigungspfeil mit Entfernungsangabe angeordnet

Anordnungsvoraussetzungen siehe Teil D, Abschnitt 3 (12)

2) optional Längenangabe statt Z 278-80

3) Entfernungsangabe an Aufstellort anpassen

4) optional LED-Tafel statt Z 123 in Blech

Verkehrszeichenplan 1_1a/1b

Sperrung gesamte Anschlussstelle

Die Autobahn
Südbayern

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südbayern | Außenstelle Kempten

Stand 15.01.2026