

Bieter	Vergabenummer	Datum
	B0303623006	
Maßnahme Räumen und Streuen im Winterdienst im Bereich der Autobahnmeisterei Schwandorf		
Leistung Räumen und Streuen im Winterdienst im Bereich der Autobahnmeisterei Schwandorf		
Los Fahrzeug 1		

Technische Angaben / Technische Anforderungen und Bieterangaben

Der AN stellt mit dem Fahrzeug auch die Anbauten zur Verfügung.

Bieterangaben zum Pflug		
<p>Allgemeine Hinweise zum Pflug:</p> <p>Der Anbau an das Fahrzeug muss über Schnellwechselplatten gewährleistet werden. [Größe abgestimmt auf Fahrzeug]</p> <p>Hinsichtlich der Arbeitssicherheit muss der Pflug über Überfahrtsicherungen, Gleitsohlen, Gleitkufen oder Laufräder sowie Transportsicherungen verfügen</p> <p>Die Schürfleistenbefestigung für Stahl-/Kombileisten muss mittels Klemmvorrichtung erfolgen</p> <p>Der Pflug muss über Hebevorrichtungen sowie Verschwenkmöglichkeiten links/rechts verfügen.</p>		
Ifd. Nr.	Technische Angaben/Anforderungen an den Pflug	Bieterangaben
1.1	Bauart Vorbauschneepflug Pflugtyp: mehrscharig ohne Klappschar Räumbreite Frontpflug: min. 3,20 m Räumbreite Frontpflug: max. 3,50 m	Hersteller, Pflug-Bezeichnung:
1.2	kein Seitenpflug erforderlich Pflugtyp: Räumbreite Seitenpflug: min. m Räumbreite Seitenpflug: max. m	Hersteller, Pflug-Bezeichnung:

Bieterangaben zur Streumaschine		
<p>Allgemeine Hinweise zur Streumaschine:</p> <p>Die Streumaschine muss über ein wegeabhängiges Dosiersystem von 10 bis 40g/m² mit und ohne Sole verfügen.</p> <p>Die Streubreite muss auch asymmetrisch verstellbar sein.</p> <p>Die Streumaschine muss für einen Feuchtsalzeinsatz von 0-30 % (FS30) ausgelegt sein.</p> <p>Das Bedienpult der Streumaschine muss über eine Datenexportschnittstelle RS 232 verfügen.</p> <p>Hinsichtlich der Arbeitssicherheit muss die Streumaschine ausgestattet sein mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gitter über Förderschnecke ○ Streuteller-Abschaltung ○ Abdeckung für Streuteller ○ Aufstiegsleiter ○ ausreichend große Standfläche samt Haltebügel oder Haltegriff ○ Klappdach 		
Ifd. Nr.	Technische Angaben/Anforderungen an die Streumaschine	Bieterangaben
1.1	<p>Bauart: Aufbaustreumaschine mit Feuchtsalz (FS 30)</p> <p>Fassungsvermögen - Trockenstoff: min. 6 m³</p> <p style="padding-left: 150px;">- Sole: min. 2200 Liter</p> <p>Höhe des Streubehälters über der Fahrbahn [Fb]:</p> <p style="padding-left: 150px;">max. 3,50 m</p>	<p>Hersteller, Streumaschinen-Bezeichnung:</p>

Bieterangaben zum Fahrzeugstandort	
Fahrzeugkennzeichen:	
Fahrzeugstandort (Adresse):	
Entfernung Fahrzeugstandort – Einsatzort:	km

Bieterangaben zur Fahrzeugausstattung		
Ifd. Nr.	Technische Angaben/Anforderungen an die Fahrzeugausstattung	Bieterangaben
1	<u>Mindestanforderung:</u> Motorleistung: 250 KW	KW
2	<u>Mindestanforderung:</u> Anzahl der Achsen: 3 Achsen	Achsen
3	<u>Mindestanforderung:</u> Anzahl der angetriebenen Achsen: 2 Achsen	Achsen
4	<u>Mindestanforderung:</u> zulässige Nutzlast: 14,0 t	t
5	<u>Mindestanforderung:</u> zulässige Achslast VA: 9 t	t
6	<u>Mindestanforderung:</u> zulässige Achslast Hinterachsverbund: 19 t	t
7	<u>Mindestanforderung:</u> Erforderliche Lichtmaschinenleistung: 24V/90A 3.300 Watt	Watt