

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0822-00	Psch Landschaftsbau
VE:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
LV:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0822-00	Psch Landschaftsbau
VE:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
LV:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAB001;Gehölzarb. freie Strecke.....	20
00.00.	Artenschutz.....	20
00.01.	Gehölzarbeiten freie Strecke.....	20
00.02.	Verkehrssicherung.....	25
01.	BAB001;Gehölzarb. Mittelstreifen.....	27
01.00.	Artenschutz.....	27
01.01.	Gehölzarbeiten Mittelstreifen.....	27
01.02.	Verkehrssicherung.....	31
02.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Ronsdorf.....	32
02.00.	Artenschutz/Gehölzmarkierung.....	32
02.01.	Gehölzarbeiten Anschlussstelle.....	32
02.02.	Verkehrssicherung.....	37
03.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Burscheid.....	38
03.00.	Artenschutz/Gehölzmarkierung.....	38
03.01.	Gehölzarbeiten Anschlussstelle.....	38
03.02.	Verkehrssicherung.....	43
04.	sonst. Leist. alle Gehölzarbeiten.....	44
04.00.	Sonstige Leistungen.....	44
	Zusammenstellung.....	46

iu

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAB001;Gehölzarb. freie Strecke				
00.00.	Artenschutz				
00.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Artenschutz Die Fachkraft(mind. Qualifizierung Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanierung) kontrolliert/überprüft die zu bearbeitenden Gehölzbestände auf Habitate u.ä. im Sinne des §44 BNatSchG zum Artenschutz. Der zu sanierende Gehölzbestand ist vorab durch den AG markiert (rot/grün) Schriftliche Dokumentation mit Signatur auf Vordruck des AG zur Sicherstellung der Umsetzung des §44 BNatSchG. Festgestellte Habitate sind mit weißer Markierungsfarbe zu kennzeichnen. Dokumentation ist vor Beginn der Gehölzarbeiten dem AG zu übergeben. Der AG behält sich fachliche, stichprobenartige Prüfungen des überprüften Bestandes vor. Die Fachkraft des AN ist während der Gehölzarbeiten als Ansprechpartner vor Ort. Diese Position gilt für alle hier ausgeschriebenen Arbeitsabschnitte (Gehölzbestände) der Bundesautobahn 1 an freier Strecke.				
	Zwischensumme	00.00.			
00.01.	Gehölzarbeiten freie Strecke				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i> <i>Zu Fahrbahn/Anlieger</i>				
00.01.0001.	-----	8.500,00	m2		
	Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013)durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca.90-100 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf max. 5 Meter breite Baumreihen und Gehölzstreifen (Heckengehölze/ Stockausschläge) vom Fahrbahnrand bzw. 3 Meter von Anliegergrenze.				
	...Forts. 00.01.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0001. Forts. ...

Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut verbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an freier Strecke etc.
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

Hinweis zur OZ 00.01.0002.
Fahrbahnseitig 5m bis max. <20m Breite

00.01.0002.	-----	21.500,00	m2	,...	,...
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca. 40-50 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge) die bis zu 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen, durchforstet					

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0002. Forts. ...

werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an freier Strecke etc.
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

*Hinweis zur OZ 00.01.0003.
 Fahrbahnseitig >20m Breite*

00.01.0003.	-----	13.500,00	m2		
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/rote Farbe) des zu fällenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca. 20-25 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge), die					

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0003. Forts. ...

größer 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen durchforstet werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an freier Strecke etc.
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

00.01.0004.	-----	2.275,00	m		
Lichtraumprofil Fahrbahn/Anlieger Lichtraumprofil (Seitenprofil) freischneiden. vergütet wird der Mehraufwand im Fahrbahn- bzw. Anliegerbereich der OZ.00.01.0001 bis 00.01.0003. Entfernt werden alle Äste von Bäumen und Sträuchern, die über das Bankett, die Schutzplanke (Freiraum bis 2,00 m) die Fahrspur (Standspur) sowie angrenzenden Anliegergrundstücken ragen. Alle Äste und Zweige werden an der Basis entfernt. Kein Heckenschnitt. Falls erforderlich ist das Gehölz im Ganzen auf den Stock zu setzen. Schnitthöhe=in Bodenhöhe. Astwerk mit dem Buschhacker zerkleinern.					

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004. Forts. ...					
	Das Häckselgut haufenweise in den Bestand einbringen. Stammholz, das nicht gehäckselt werden kann, geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Höhe des Lichtraumprofils: 4,5m - 5,0m über Fahrbahnkante. Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre. Stammdurchmesser bis 25 cm gemessen in 1 m Höhe. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden und schließen sich ggfls. den Arbeiten der OZ.00.01.0001 - 00.01.0003 an.				
00.01.0005.	-----	75,00	St		
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,20 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle über dem Erdboden. (min. 0,1m - max. 0,2m üB. Bodenniveau) Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,40 bis 0,75 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Stammholz, Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.				
00.01.0006.	21.107/634.94.09.99 TA	3,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Straßenbegleitgrün mit einer Tiefe von bis zu 30m von Fahrbahnrand' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt'				
	Zwischensumme	00.01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.02.</i> <i>Gleichartige Verkehrssicherung wird am Tag nur einmalig vergütet.</i>					
00.02.	Verkehrssicherung				
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001.</i> <i>Kalkulationsgrundlage Anlage 9</i> <i>Verkehrssperrzeiten sind zwingend zu beachten</i>					
00.02.0001.	21.105/135.90.10.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T3/0' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	8,00	St		
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0002.</i> <i>Kalkulationsgrundlage Anlage 10</i> <i>Verkehrssperrzeiten sind zwingend zu beachten</i>					
00.02.0002.	21.105/135.90.10.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T3/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	8,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00
VE: 45-26-0069
LV: 45-26-0069

Psch Landschaftsbau
BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.02.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAB001;Gehölzarb. Mittelstreifen				
01.00.	Artenschutz				
01.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Artenschutz Die Fachkraft(mind. Qualifizierung Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanierung) kontrolliert/überprüft die zu bearbeitenden Gehölzbestände auf Habitate u.ä. im Sinne des §44 BNatSchG zum Artenschutz. Der zu sanierende Gehölzbestand ist vorab durch den AG markiert (rot/grün) Schriftliche Dokumentation mit Signatur auf Vordruck des AG zur Sicherstellung der Umsetzung des §44 BNatSchG. Festgestellte Habitate sind mit weißer Markierungsfarbe zu kennzeichnen. Dokumentation ist vor Beginn der Gehölzarbeiten dem AG zu übergeben. Der AG behält sich fachliche, stichprobenartige Prüfungen des überprüften Bestandes vor. Die Fachkraft des AN ist während der Gehölzarbeiten als Ansprechpartner vor Ort. Diese Position gilt für alle hier ausgeschriebenen Arbeitsabschnitte (Gehölzbestände) der Bundesautobahn 1 am Mittelstreifen an freier Strecke.				
	Zwischensumme	01.00.			
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i> <i>Maschinen und Geräte mit Schwenkradius >3,2m dürfen nicht eingestzt werden</i> <i>Säulenhainbuchen verbleiben im Bestand</i>				
01.01.	Gehölzarbeiten Mittelstreifen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i> <i>Zu Fahrbahn/Anlieger</i>				
01.01.0001.	-----	7.500,00	m2		
	Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013)durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca.90-100 v.H. des				
	...Forts. 01.01.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Bestandes.
 Die Entnahme bezieht sich auf max. 5 Meter breite
 Baumreihen und Gehölzstreifen (Heckenghölze/ Stockausschläge) vom
 Fahrbahnrand.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum
 Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im
 Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten
 Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind
 vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden,
 keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt
 werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden
 am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von Entwässerungseinrichtungen
 darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut verbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN
 zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im
 Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und
 Dammböschungen im Bereich des Mittelstreifen an freier Strecke.
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis
 19.02.2027 durchgeführt werden.

Hinweis zur OZ 01.01.0002.
Fahrbahnseitig 5m bis max. <20m Breite

01.01.0002.	-----	3.000,00	m2		
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca. 40-50 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckenghölze/					

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0002. Forts. ...

Stockausschläge) die bis zu 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen, durchforstet werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen im Bereich des Mittelstreifen an freier Strecke.
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

01.01.0003.	-----	1.500,00	m		
Lichtraumprofil Fahrbahn/Anlieger Lichtraumprofil (Seitenprofil) freischneiden. vergütet wird der Mehraufwand im Fahrbahnbereich der OZ.01.01.0001 bis 01.01.0002. Entfernt werden alle Äste von Bäumen und Sträuchern, die über das Bankett, die Schutzplanke (Freiraum bis 2,00 m) und die Fahrspur (Standspur) ragen. Alle Äste und Zweige werden an der Basis entfernt. Kein Heckenschnitt. Falls erforderlich ist das Gehölz im Ganzen auf den Stock zu setzen. Schnitthöhe=in Bodenhöhe. Astwerk mit dem Buschhacker zerkleinern.					

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003. Forts. ...					
	Das Häckselgut haufenweise in den Bestand einbringen. Stammholz, das nicht gehäckselt werden kann, geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Höhe des Lichtraumprofils: 4,5m - 5,0m über Fahrbahnkante. Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre. Stammdurchmesser bis 25 cm gemessen in 1 m Höhe. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden und schließen sich ggfls. den Arbeiten der OZ.01.01.0001 - 00.01.0002 an.				
01.01.0004.	-----	5,00	St		
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,20 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle über dem Erdboden. (min. 0,1m - max. 0,2m üB. Bodenniveau) Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,40 bis 0,75 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Stammholz, Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.				
01.01.0005.	21.107/634.94.09.99 TA	1,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Straßenbegleitgrün mit einer Tiefe von bis zu 30m von Fahrbahnrand' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt'				
	Zwischensumme	01.01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.02.</i> <i>Arbeiten nur Samstag/Sonntag außerhalb der Ferienzeiten NRW</i> <i>Gleichartige Verkehrssicherung wird am Tag nur einmalig vergütet.</i>					
01.02.	Verkehrssicherung				
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i> <i>Kalkulationsgrundlage Anlage 11</i> <i>Verkehrssperrzeiten sind zwingend zu beachten</i>					
01.02.0001.	21.105/135.90.10.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T3/2' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St		
	Zwischensumme	01.02.			
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Ronsdorf				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.</i> <i>Arbeiten größtenteils hinter vorhandenem Wildschutzzaun</i>				
02.00.	Artenschutz/Gehölzmarkierung				
02.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Artenschutz Die Fachkraft(mind. Qualifizierung Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanierung) kontrolliert/überprüft die zu bearbeitenden Gehölzbestände auf Habitate u.ä. im Sinne des §44 BNatSchG zum Artenschutz. Der zu sanierende Gehölzbestand ist vorab durch den AG markiert (rot/grün) Schriftliche Dokumentation mit Signatur auf Vordruck des AG zur Sicherstellung der Umsetzung des §44 BNatSchG. Festgestellte Habitate sind mit weißer Markierungsfarbe zu kennzeichnen. Dokumentation ist vor Beginn der Gehölzarbeiten dem AG zu übergeben. Der AG behält sich fachliche, stichprobenartige Prüfungen des überprüften Bestandes vor. Die Fachkraft des AN ist während der Gehölzarbeiten als Ansprechpartner vor Ort. Diese Position gilt für alle hier ausgeschriebenen Arbeitsabschnitte (Gehölzbestände) der Bundesautobahn 1 an der Anschlussstelle Ronsdorf				
	Zwischensumme	02.00.			
02.01.	Gehölzarbeiten Anschlussstelle				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i> <i>Zu Fahrbahn/Anlieger</i>				
02.01.0001.	-----	3.500,00	m2		
	Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013)durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca.90-100 v.H. des Bestandes.				

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0001. Forts. ...

Die Entnahme bezieht sich auf max. 5 Meter breite Baumreihen und Gehölzstreifen (Heckenghölze/ Stockausschläge) vom Fahrbahnrand bzw. 3 Meter von Anliegergrenze.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren. Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut verbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an Anschlussstelle Ronsdorf etc.
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 2m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

*Hinweis zur OZ 02.01.0002.
 Fahrbahnseitig 5m bis max. <20m Breite*

02.01.0002.	-----	3.500,00	m2		
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln					
Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes.					
Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca. 40-50 v.H. des					

...Forts. 02.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0002. Forts. ...

Bestandes.
 Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckenghölze/
 Stockausschläge) die bis
 zu 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen, durchforstet
 werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum
 Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im
 Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten
 Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind
 vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden,
 keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt
 werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden
 am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der
 Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf
 kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN
 zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im
 Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und
 Dammböschungen an Anschlussstelle Ronsdorf
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis
 19.02.2027 durchgeführt werden.

*Hinweis zur OZ 02.01.0003.
 Fahrbahnseitig >20m Breite*

02.01.0003.	-----	7.000,00	m2		
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/rote Farbe) des zu fällenden Bestandes.					

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0003. Forts. ...

Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca.20-25 v.H. des Bestandes.
 Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge), die größer 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen durchforstet werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes variieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen,Pioniergehölze,alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen,mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken,die nicht gehäckselt werden können,gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind.4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw.Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an Anschlussstelle Ronsdorf.
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

02.01.0004.	-----	700,00	m		
Lichtraumprofil Fahrbahn/Anlieger Lichtraumprofil (Seitenprofil)freischneiden. vergütet wird der Mehraufwand im Fahrbahn- bzw.Anliegerbereich der OZ.02.01.0001 bis 02.01.0003. Entfernt werden alle Äste von Bäumen und Sträuchern,die über das Bankett, die Schutzplanke(Freiraum bis 2,00 m) die Fahrspur (Standspur) sowie angrenzenden Anliegergrundstücken ragen. Alle Äste und Zweige werden an der Basis entfernt. Kein Heckenschnitt.					

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004. Forts. ...					
	Falls erforderlich ist das Gehölz im Ganzen auf den Stock zu setzen. Schnitthöhe=in Bodenhöhe. Astwerk mit dem Buschhacker zerkleinern. Das Häckselgut haufenweise in den Bestand einbringen. Stammholz,das nicht gehäckselt werden kann,geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Höhe des Lichtraumprofils:4,5m - 5,0m über Fahrbahnkante. Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre. Stammdurchmesser bis 25 cm gemessen in 1 m Höhe. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden und schließen sich ggfls. den Arbeiten der OZ.02.01.0001 - 02.01.0003 an.				
02.01.0005.	-----	10,00	St		
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,20 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle über dem Erdboden.(min.0,1m-max.0,2m üb.Bodenniveau) Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,40 bis 0,75 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Stammholz,Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.				
02.01.0006.	21.107/634.94.09.99 TA	2,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Straßenbegleitgrün mit einer Tiefe von bis zu 30m von Fahrbahnrand' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.01.			
	<i>Hinweis zur OZ 02.02. Gleichartige Verkehrssicherung wird am Tag nur einmalig vergütet. Kalkulationsgrundlage Anlage 12</i>				
02.02.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001. AS Ronsdorf (94)</i>				
02.02.0001.	-----	2,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Samstag, Sonntag, außerhalb der Ferienzeiten NRW. Voll- bzw. Teilsperren von BAB 1, Anschlussstelle Ronsdorf, Ausfahrt, Fahrtrichtung Köln (Abschnitt 34M) inkl. Umleitungsstrecken (Roter Punkt)planen, einrichten und beschildern für die Auffahrt der Anschlussstelle. In Anlehnung an Musterplan AS3/8 (Anlage 12) Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG bei der jeweiligen anordnenden zuständigen Straßenbaubehörde, Stadt, Gemeinde etc. einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Eventuell erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Event. Gebühren sind in den EP miteinzurechnen.				
	Zwischensumme	02.02.			
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Burscheid				
03.00.	Artenschutz/Gehölzmarkierung				
03.00.0001.	----- Artenschutz	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
Die Fachkraft(mind. Qualifizierung Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanierung) kontrolliert/überprüft die zu bearbeitenden Gehölzbestände auf Habitate u.ä. im Sinne des §44 BNatSchG zum Artenschutz. Der zu sanierende Gehölzbestand ist vorab durch den AG markiert (rot/grün) Schriftliche Dokumentation mit Signatur auf Vordruck des AG zur Sicherstellung der Umsetzung des §44 BNatSchG. Festgestellte Habitate sind mit weißer Markierungsfarbe zu kennzeichnen. Dokumentation ist vor Beginn der Gehölzarbeiten dem AG zu übergeben. Der AG behält sich fachliche, stichprobenartige Prüfungen des überprüften Bestandes vor. Die Fachkraft des AN ist während der Gehölzarbeiten als Ansprechpartner vor Ort. Diese Position gilt für alle hier ausgeschriebenen Arbeitsabschnitte (Gehölzbestände) der Bundesautobahn 1 an der Anschlussstelle Burscheid					
	Zwischensumme	03.00.			
03.01.	Gehölzarbeiten Anschlussstelle				
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i> <i>Zu Fahrbahn/Anlieger</i>					
03.01.0001.	----- Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013)durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca.90-100 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf max. 5 Meter breite Baumreihen und Gehölzstreifen (Heckenghölze/ Stockausschläge) vom Fahrbahnrand bzw. 3 Meter von Anliegergrenze.	6.200,00	m2		

...Forts. 03.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0001. Forts. ...

Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut verbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an Anschlussstelle Burscheid etc.
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 2m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

Hinweis zur OZ 03.01.0002.
Fahrbahnseitig 5m bis max. <20m Breite

03.01.0002.	-----	16.000,00	m2		
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/grüne Farbe) des zu erhaltenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca. 40-50 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge) die bis zu 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen, durchforstet					

...Forts. 03.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0002. Forts. ...

werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an Anschlussstelle Burscheid
 Geländeneigung teilweise 1:2 und steiler, felsig
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

*Hinweis zur OZ 03.01.0003.
 Fahrbahnseitig >20m Breite*

03.01.0003.	-----	3.300,00	m2		
Gehölzbest. durchforst. m. häckseln Gehölzbestand nach Angaben des AG (Gehölzpflegehinweise 2013) durchforsten (auslichten, verjüngen) nach markieren (Ring/rote Farbe) des zu fällenden Bestandes. Reduktion Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge ca. 20-25 v.H. des Bestandes. Die Entnahme bezieht sich auf Gehölzstreifen (Baumreihen/Heckengehölze/Stockausschläge), die					

...Forts. 03.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0003. Forts. ...

größer 20m Breite von Fahrbahnrand gemessen durchforstet werden sollen.
 Schnitthöhe=10-20 cm über dem Boden.
 Gehölze mit Stammdurchmessern bis 39 cm gehören zum Bestand.
 Die Entnahme kann innerhalb des Bestandes varrieren.
 Harthölzer (Eiche, Hainbuche etc.) sollen bevorzugt im Bestand verbleiben. Ulmen, Pioniergehölze, alle toten Gehölze sowie visuell erkennbare Gefahrenbäume sind vorrangig zu entfernen.
 Schlagabraum muß am gleichen Tag beseitigt werden, keine Lagermöglichkeit vorhanden.
 Äste vom Stamm trennen, mit Buschhacker zerkleinern.
 Stammhölzer sowie Sträucher/Hecken, die nicht gehäckselt werden können, gehen in Eigentum des AN über und werden am gleichen Tag beseitigt.
 Mind. 4 m vom befestigten Fahrbahnrand und 2 m von der Grundstücksgrenze bzw. Entwässerungseinrichtungen darf kein Schlagabraum bzw. Häckselgut liegenbleiben.
 Das Häckselgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vereinzelt können Hackschnitzelhaufen im Bestand verbleiben.
 Alter des Bestandes = 10 bis 50/60 Jahre.
 Gehölzfläche = ,Einschnitts-, Anschnitts und Dammböschungen an Anschlussstelle Burscheid.
 Teilweise hinter Schutzplanken/Betonleitwänden mit Höhe von 0,7m bis 1,15m.
 An Stützbauwerken = Höhe bis 10m
 Abrechnungsfläche = Fläche nach Aufmaß AG/AN.
 Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.

03.01.0004.	-- -- -- -- --	1.240,00	m		
Lichtraumprofil Fahrbahn/Anlieger Lichtraumprofil (Seitenprofil) freischneiden. vergütet wird der Mehraufwand im Fahrbahn- bzw. Anliegerbereich der OZ.03.01.0001 bis 03.01.0003. Entfernt werden alle Äste von Bäumen und Sträuchern, die über das Bankett, die Schutzplanke (Freiraum bis 2,00 m) die Fahrspur (Standspur) sowie angrenzenden Anliegergrundstücken ragen. Alle Äste und Zweige werden an der Basis entfernt. Kein Heckenschnitt. Falls erforderlich ist das Gehölz im Ganzen auf den Stock zu setzen. Schnitthöhe=in Bodenhöhe. Astwerk mit dem Buschhacker zerkleinern.					

...Forts. 03.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0004. Forts. ...					
	Das Häckselgut haufenweise in den Bestand einbringen. Stammholz, das nicht gehäckselt werden kann, geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Höhe des Lichtraumprofils: 4,5m - 5,0m über Fahrbahnkante. Alter des Bestandes = 10 bis 60 Jahre. Stammdurchmesser bis 25 cm gemessen in 1 m Höhe. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden und schließen sich ggfls. den Arbeiten der OZ.03.01.0001 - 03.01.0003 an.				
03.01.0005.	-----	65,00	St		
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,20 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle über dem Erdboden. (min. 0,1m - max. 0,2m üB. Bodenniveau) Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,40 bis 0,75 m. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Stammholz, Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt. Diese Arbeiten können nur im Zeitraum von 01.10.2026 bis 19.02.2027 durchgeführt werden.				
03.01.0006.	21.107/634.94.09.99 TA	2,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Straßenbegleitgrün mit einer Tiefe von bis zu 30m von Fahrbahnrand' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und wird am gleichen Tag beseitigt'				
	Zwischensumme	03.01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 03.02.</i> <i>Gleichartige Verkehrssicherung wird am Tag nur einmalig vergütet.</i> <i>Kalkulationsgrundlage Anlage 12</i>					
03.02.	Verkehrssicherung				
<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001.</i> <i>AS Burscheid (97)</i>					
03.02.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Samstag, Sonntag, außerhalb der Ferienzeiten NRW. Voll- bzw. Teilsperren von BAB 1, Anschlussstelle Burscheid, Aus-/Auffahrten, Fahrtrichtung Köln und ortmund (Abschnitt 37A,37B,37C,37D) inkl. Umleitungsstrecken (Roter Punkt)planen, einrichten und beschildern für die Aus-/Auffahrten der Anschlussstelle. In Anlehnung an Musterplan AS3/8 (Anlage 12) Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG bei der jeweiligen anordnenden zuständigen Straßenbaubehörde, Stadt, Gemeinde etc. einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Eventuell erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Event. Gebühren sind in den EP miteinzurechnen. 1 Vollsperrung der Aus-/Auffahrt = 1 Stück	4,00	St		
	Zwischensumme	03.02.			
	Zwischensumme	03.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00 **Psch Landschaftsbau**
 VE: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 LV: 45-26-0069 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	sonst. Leist. alle Gehölzarbeiten				
04.00.	Sonstige Leistungen				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001. Für alle Arbeitsbereiche</i>				
04.00.0001.	-----	5,00	St	,xx	,xx
	Markierungsfarbe liefern Umweltfreundliche Markierungsfarbe(Weiß)liefern. Zur Kennzeichnung der Habitat-Bäume durch den AN.				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0002. Für alle Arbeitsbereiche</i>				
04.00.0002.	-----	5,00	h	,xx	,xx
	Ausfallst.Baustellenräumung Ausfallstunden für das Räumen einer Baustelle, das Entfernen einer Absperrung mit der dazugehörigen Beschilderung, für Wartezeit und die Wiedereinrichtung der Absperrung und Beschilderung. Nur bei Verkehrsnotstand. Die Anordnung dieser Stunden erfolgt durch den AG. Im Einheitspreis sind die Ausfallkosten der gesamten Arbeitskolonne und der Maschinen sowie Geräte je Stunde enthalten.				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0003. Für alle Arbeitsbereiche</i>				
04.00.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Hinweistafel des AN Hinweis des AN während der Gehölzpflegearbeiten zur Verfügung stellen. Der Hinweis soll den Schriftzug: GEHÖLZPFLEGE tragen. Der Schriftzug ist auf der LED-Vorwarntafel im unteren Bereich als Leuchtschrift darzustellen. Für Baustellen ohne Vorwarntafel ist eine entsprechende Aufstellvorrichtung vorzusehen: Hinweistafel des AN, 36 cm hoch und 140 cm breit, Schriftzug hat eine Höhe von 17,50 cm und ist in schwarzer Farbe auf weissem Grund aufzubringen. Die Hinweistafel dient der Information der Verkehrsteilnehmer, besonders bei				

...Forts. 04.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0822-00
 VE: 45-26-0069
 LV: 45-26-0069

Psch Landschaftsbau
 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
 BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0003. Forts. ...					
	Fahrspursperrung und Stau.				
04.00.0004.	----- Erschwerniszulage Einmalige Pauschale für Erschwernisse des AG wie Arbeiten hinter Wildschutzzaun, an/auf Stützwänden in versch. Höhen und weiteren Schutzeinrichtungen sowie Behinderung durch Verkehrszeichen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Zwischensumme	04.00.			
	Zwischensumme	04.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt:	A-P0822-00	Psch Landschaftsbau
VE:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
LV:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	45-26-0069
----	------------

00.	BAB001;Gehölzarb. freie Strecke
-----	---------------------------------

00.00.	Artenschutz	,...
--------	-------------	-----------

00.01.	Gehölzarbeiten freie Strecke	,...
--------	------------------------------	-----------

00.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 00.	,...
-----------	-----------

01.	BAB001;Gehölzarb. Mittelstreifen
-----	---

01.00.	Artenschutz	,...
--------	-------------	-----------

01.01.	Gehölzarbeiten Mittelstreifen	,...
--------	-------------------------------	-----------

01.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 01.	,...
-----------	-----------

02.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Ronsdorf
-----	-----------------------------------

02.00.	Artenschutz/Gehölzmarkierung	,...
--------	------------------------------	-----------

02.01.	Gehölzarbeiten Anschlussstelle	,...
--------	--------------------------------	-----------

02.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0822-00	Psch Landschaftsbau
VE:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
LV:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 02.	,...
-----------	-----------

03.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Burscheid	
-----	------------------------------------	--

03.00.	Artenschutz/Gehölzmarkierung	,...
--------	------------------------------	-----------

03.01.	Gehölzarbeiten Anschlussstelle	,...
--------	--------------------------------	-----------

03.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 03.	,...
-----------	-----------

04.	sonst. Leist. alle Gehölzarbeiten	
-----	-----------------------------------	--

04.00.	Sonstige Leistungen	,...
--------	---------------------	-----------

Summe 04.	,...
-----------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0822-00	Psch Landschaftsbau
VE:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid
LV:	45-26-0069	BAB001, Grundl. Gehölzarbeiten AM Remscheid

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	45-26-0069	
00.	BAB001;Gehölzarb. freie Strecke	
01.	BAB001;Gehölzarb. Mittelstreifen	
02.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Ronsdorf	
03.	BAB001;Gehölzarbeiten AS Burscheid	
04.	sonst. Leist. alle Gehölzarbeiten	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
---------------------------------	-------

Das LV besteht aus den Seiten 18 bis 48