



Allgemeine Bemerkungen

- Im Zuge der Einrichtung der Schutzwand ist eine Längsabsperzung à 50 m vorzusehen. Dient diese Absperzung dem Schutz der Arbeiter, so ist der Abstand Baubereich auf à 25 m zu verkürzen. Der Aufbau der Schutzwände hat im gesamten Bereich zu erfolgen.
- Bei offenen Schutzplanken ist der durchgehende Verkehr analog Regelplan DI1 zu führen.
- Nach Rückbau der Verkehrsführungen ist die Fahrbahn zu reinigen.
- Bei längeren Arbeitspausen sind die Baustellenein- und ausfahrten mit Baken zu schließen und die Beschilderung abzudecken.
- Bei Verkehrszeichen und -einrichtungen ohne km-Angabe sind die Standorte örtlich durch die Bauführung festzulegen. Vorhandene Streckenverbote und Wegweisungen sind anzupassen.
- Beim Auskreuzen von Zielen oder Fahrbeziehungen sind ausschließlich mobile Auskreuzvorrichtungen oder ähnliches zu verwenden.
- Die Schutzwände sind analog dem jeweiligen Anprallversuch des Systems aufzustellen (insbesondere bezüglich Systemlänge, Verdübelung, usw.). Vorhandene Leitpfosten bleiben erhalten (Abstand 50 m).

Alle widersprüchlichen Festbeschilderungen müssen deaktiviert bzw. unkenntlich gemacht werden!
 Geschwindigkeiten etc. durch Abhängen mit undurchsichtigen Kunststoffsäcken!
 Diese müssen so befestigt- / angebracht sein, dass ein selbständiges Aufdecken ausgeschlossen wird!

Legende

- Beschilderung - Bestand
- ⊙ Beschilderung - Baustelle
- ⊗ Beschilderung - Bestand, Entfall während Bauzeit
- ⊕ Beschilderung - Entfall
- Markierung gelb
- Leitborde
- transportable Schutzzeineinrichtung T1≤W3
- transportable Schutzzeineinrichtung T3≤W2
- transportable Schutzzeineinrichtung T3≤W4
- transportable Schutzzeineinrichtung H1≤W4
- transportable Schutzzeineinrichtung H2≤W2 bzw. / W5
- ← Standort Kontrollchip

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Die Autobahn
 Niederlassung Nordbayern
 Außenstelle Würzburg

Straßenklasse und Nr.: BAB A81
Streckenbezeichnung: Würzburg - Heilbronn
Gemarkung: Irtenerberger Wald

Bauwerk/Baumaßnahmen:
 A3, BW 451d
 AK Würzburg-West
 Bau-km: 278+400

Plandarstellung:
 Herstellung, Betrieb Baustellenzufahrt

Verkehrszeichenplan
 Maßstab: 1:1000

Unterlage:
Blatt-Nr.:
Projekt-Nr.:

Datum	Zeichen
Bearb.:	
Gez.:	
Gepr.:	

ASB - Nr.: -

Aufgestellt: Ort, Datum, Unterschrift	Geprüft: Ort, Datum, Unterschrift
Kenntnisnahme: Ort, Datum, Unterschrift	Genehmigt: Ort, Datum, Unterschrift