

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-04602-00	A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
VE:	02-0012	Ausführung Maßnahme 10E
LV:	02-0013	A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
18.107		
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
16.807		

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Zufahrt herstellen.....	3
00.00.	Zufahrt.....	3
01.	A2 Landschaftsbau.....	4
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	4
01.01.	Materiallieferung.....	5
01.02.	Vorarbeiten, Bodenaufbereitung.....	6
01.03.	Gehölzlieferung.....	8
01.04.	Vegetationstechnische Arbeiten.....	10
02.	Fertigstellungspflege (2027).....	14
02.00.	Baustelleneinrichtung.....	14
02.01.	Pflegearbeiten.....	15
03.	Entwicklungspflege 1. Jahr (2028).....	21
03.00.	Baustelleneinrichtung.....	21
03.01.	Pflegearbeiten.....	22
04.	Entwicklungspflege 2. Jahr (2029).....	28
04.00.	Baustelleneinrichtung.....	28
04.01.	Pflegearbeiten.....	29
05.	Entwicklungspflege 3. Jahr (2030).....	35
05.00.	Baustelleneinrichtung.....	35
05.01.	Pflegearbeiten.....	36
06.	Entwicklungspflege 4. Jahr (2031).....	41
06.00.	Baustelleneinrichtung.....	41
06.01.	Pflegearbeiten.....	42
	Zusammenstellung.....	47

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Zufahrt herstellen				
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.00. Erschwerte Zufahrt, gilt für alle folgenden Positionen des Gesamtleistungsverzeichnis. Alle Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</i></p>				
00.00.	Zufahrt				
00.00.0001	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	<p>Zufahrt herstellen und unterhalten Die Zufahrt ist für den Zeitraum von fünf Jahren herzustellen und zu unterhalten. Nach Bauende ist der Zufahrtsweg nach vorheriger Absprache bei der Endabnahme in den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Der Zustand des Weges ist eine ungemähte, mehrjährige Wiese mit Kraut- und Strauchaufwuchs (siehe Fotos im Anhang). Auf einem Drittel der Wegefläche befindet sich eine Brombeerhecke (etwa 80m²), welche zurückgeschnitten werden muss. Länge des Weges: etwa 240 m. Breite des Weges: etwa 3,50 m.</p>				
	Zwischensumme		00.00.	
	Zwischensumme		00.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölz**p**flanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	A2 Landschaftsbau				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.00.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003	----- Einholung Zufahrtsgenehmigung Einholung einer Zufahrtsgenehmigung des Eigentümers bzw. Bewirtschafters der an der Kompensationsfläche angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und vor Arbeitsbeginn dem AG vorlegen. Die Zufahrtsgenehmigung liegt vor und ist durch den AG gesichert.	1,00	St
01.00.0004	----- Zustandserfassung erstellen Vor Baubeginn ist für alle an die zu bearbeitenden Kompensationsflächen relevanten angrenzenden Wege, Zufahrten, Einfriedungen, forst- und landwirtschaftlichen genutzte Flächen, Einbauten (wie Hinweisschilder, Fahrzeugrückhaltesysteme, WSZ der Autobahnen, Markierungssteine, Rohrleitungskennzeichen für Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen) eine Zustandserfassung vorzunehmen. Zustandserfassung mit geeigneten Mitteln (z.B. Fotodokumentation) durchführen. Vor Benutzung ist durch den AN, gemeinsam mit dem Baulastträger (Wegeeigentümer) der Zustand mit Lageplan und Fotos in einem Vermerk festzuhalten und vom Baulastträger anerkennen zu lassen. Eine Ausfertigung der Unterlage ist der Bauüberwachung des AG vor Bauausführung vorzulegen.	1,00	St
	Zwischensumme	01.00.		
01.01.	Materiallieferung				
01.01.0001	----- Austauschboden liefern Austauschboden für Pflanzgruben liefern. Abmessungen der Pflanzgrube: (B* L *T) 0,4m* 0,4m* 0,4m. Pflanzensubstrat für Oberbodenverbesserung besteht aus homogenem Bodensubstrat für Rasenansaat und Gehölzpflanzungen mit erhöhtem Anteil an Dauerhumus und Gefüge stabiler Struktur. pH-Wert: 6,5 bis 7,2. Org. Substanz: etwa 8 bis 12 %. Max. Belastung: lehmigen Boden BG 4a/5a DIN 18915:2018-06 (Prüfung nach BBodSchV). Fraktionierung: K 0/25. Salzgehalt: < 0,5 %. Zusammensetzung: 40 % Kompost RAL gütegesichert, 20 % Rindenumus RAL gütegesichert, 40 % lehmiger Boden entsprechend 18915:2018-06. Bodengruppe 5a (> 40 % d < 0,063 mm/ ≤ 60% d > 0,2 mm). Bodengruppe 4a (> 15 - 14 % d < 0,063 mm/ ≤ 40% d > 0,2).	34,00	m3

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpfanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002	----- Rindenmulch liefern. Rindenmulch liefern. Rindenmulch= Nadelholzrinde 10/80mm, C/N- Verhältnis >60, Rindenmulch mit dem RAL-Gütezeichen "Rinde für Pflanzenbau" (RAL-GZ-250/1). Nachweis mit Prüfprotokoll der Gütesicherung vor Einbau des Materials vorlegen und für die Gesamtmenge anhand der Lieferscheine nachweisen.	136,00	m3
01.01.0003	----- Organischen Dünger liefern. Organischen Dünger(Hornspäne)liefern. Dünger aus rein organischen Bestandteilen liefern. Art des Düngers= Hornspäne, grob, 5-10mm. Mindestgehalt= 14 v.H.N.	12,00	kg
01.01.0004	21.107/114.12 Mineraldünger liefern Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	12,00	kg
	Zwischensumme	01.01.		
01.02.	Vorarbeiten, Bodenaufbereitung				
01.02.0001	----- Übergabe Absteckung Übergabe Absteckung an AN durch AG. Sicherung der Absteckung der Leitungstrassen durch AN nach Übergabe durch AG.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.02.0002	----- TA Abfall aufnehmen Abfall von der Oberfläche aufnehmen. Gemischte Abfälle nach Stoffgruppen sortieren. Fläche 'gesamtes Baufeld, Gesamtfläche 1259 m²' Abfall nach den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.	0,50	m³

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003	----- TA Vegetationsfläche mulchmähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mulchmähen. Aufwuchshöhe bis 0,1 m. Fläche '1259 m²' Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1.359,00	m²
01.02.0004	18.107/102.99.91 TA Verfestigte Bodenfläche aufreißen Verfestigte Bodenfläche aufreißen. Bodenfläche '1259 m² ' Aufreißtiefe "'0,8 m '" Max. Abstand der Aufreißspuren "'0,3 m '" Fläche kreuzweise aufreißen.	1.359,00	m2
01.02.0005	----- TA Pflanzfläche bearbeiten Pflanzflächen'1259 m² ' bearbeiten. Die Pflanzflächen sind 30 cm tief zu pflügen und saatbettfertig zu grubbern. Die Bearbeitung der Pflanzflächen hat so zu erfolgen, dass die Pflanzung der Gehölze vorbereitet ist.	1.359,00	m²
01.02.0006	----- Pflanzriefe anlegen Pflanzriefe als 0,4 m breiten, bewuchsfreien Streifen anlegen.	528,00	m
01.02.0007	----- Pflanzstellen im Gelände Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach 3-jährig verschulten Sämlingen und Sträuchern, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.02.0008	----- Pflanzloch herstellen Pflanzloch mit Spaten herstellen, Maße (DU*T), 0,4m * 0,4m * 0,4m	528,00	St

...Forts. 01.02.0008

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0008 Forts. ...

Pflanzloch für 3-jährig verschulten Sämling.
 Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten.

01.02.0009	-----	34,00	m ³
	Austauschsubstrat einbauen Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen. Pflanzsubstrat nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird nach Größe der Pflanzgrube. Abmessung der Pflanzgrube: (B*L*T), 0,4m* 0,4m* 0,4m. Pflanzloch herstellen. Pflanzloch mit Spaten herstellen, Maße (DU*T), 0,4m * 0,4m Pflanzloch für 3-jährig verschulten Sämling. Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten.				

Zwischensumme 01.02.

01.03. Gehözlieferung

Hinweis zur OZ 01.03.0001

Für die Bepflanzung sind ausschließlich gebietseigene, zertifizierte Gehölze gemäß Dakks-Zertifizierung zu verwenden. Der Zertifizierungsnachweis (17-stellige Erntereferenznummer) ist bieterseitig zu erbringen.

Der Nachweis muss vor und im Rahmen der Pflanzenlieferung erbracht und der Bauleitung oder dem Auftraggeber vorgelegt werden.

Der Gehözlieferant ist in das Baustoffverzeichnis (vgl. Anlage zum Leistungsverzeichnis) einzutragen.

Sind Pflanzenarten aus dem benannten Vorkommensgebiet (VKG) am Markt nicht erhältlich, ist die Lieferung von Artenersatz desselben Vkg oder aus benachbarten Vkg möglich, Artenersatz ist grundsätzlich 30 Tage vor der Lieferung mit der Bauleitung oder dem Auftraggeber abzustimmen.

01.03.0001	-----	70,00	St
	Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 80 bis 120 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 806 02.				
01.03.0002	18.104/517.12	70,00	St
	Rosa canina liefern Rosa canina (Hundsrose) liefern.				

...Forts. 01.03.0002

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002 Forts. ...					
	Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.				
01.03.0003	18.104/723.19 TA Viburnum lantana liefern Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Regionales Vorkommen 'Regionales Vorkommen '	70,00	St
01.03.0004	18.104/501.04.02.05 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, 818 05.	19,00	St
01.03.0005	18.104/143.12 Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	70,00	St
01.03.0006	18.104/439.12 Prunus spinosa liefern Prunus spinosa (Schlehe) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	70,00	St
01.03.0007	----- Corylus avellana liefern Corylus avellana (Hasel) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	70,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0008	----- Cornus mas liefern v.Str 3Tr. 60-.. Cornus mas (Kornelkirsche) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100cm.Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.Herkunftsgebiet Mitteldeutsches Tief- und Hügelland.	70,00	St
01.03.0009	18.104/001.02.02 Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	19,00	St
	Zwischensumme	01.03.		
01.04.	Vegetationstechnische Arbeiten				
01.04.0001	----- Gehölze pflanzen Gehölze pflanzen(Sträucher und Heister.) Gehölze pflanzen in hergestelltes Pflanzloch. Maße (DU*T) 0,4m * 0,4m *0,4m. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Organischen Dünger (Hornspäne) jeweils zur Pflanzung in das Pflanzloch einarbeiten.	528,00	St
01.04.0002	16.807/362.09.02.90 TA Gehölzfläche mulchen Fläche gleichmäßig dick mulchen. Fläche '211,20 m² ' Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm. 'Mulchschicht "'0,10 m "	211,20	m2
01.04.0003	----- Bodenaushub verteilen Bodenaushub zwischen Gehölzflächen und Zäunungen flächig gleichmäßig verteilen.	33,00	m³

*Hinweis zur OZ 01.04.0004
 Der Dünger ist auszubringen bevor die Bewässerungsgänge durchgeführt werden.*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004	----- Dünger ausbringen Dünger ausbringen und einarbeiten. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 20 g/Gehölz ins Pflanzloch.	528,00	St
01.04.0005	----- Fuchsröhren herstellen Fuchsröhren herstellen und in Wildverbisschutzzaun diebstahlsicher einbauen. Aufbau der Röhre aus einem Teilstück eines muffenlosen Kanalrohrs aus Feinsteinzeug, DN 200 bis max. DN 250, Länge des Teilstücks mind. 50 cm, max. 70 cm, oberflächen- bzw. niveaugleich in den Wildverbisschutzzaun einfügen und mittels Pflöcken aus Robinienholz sowie verrödelter Drahtverspannung gegen Verrutschen und Entwenden sichern. Pflöcklänge 50 - 70 cm, DU mind. 6 - 8 cm. Absteckung der Einbaustelle in der Örtlichkeit nach Vorgabe des zuständigen Revierförsters.	4,00	St
01.04.0006	----- Köderboxen liefern und aufstellen Verschließbare Nagerköderstationen liefern und jeweils 5 Stationen auf jede der zwei Pflanzflächen aufstellen. Kunststoffbox Farbe schwarz, mit Erdanker V2A zur sicheren Befestigung im Boden; Nach der Aufstellung erfolgt eine sofortige Erstbefüllung mit dem Ködermittel. Diese Befüllung wird nicht gesondert vergütet. Zu bekämpfen sind Erd-, Rötel-, Scher- und/oder Feldmäuse nach Anwendungsvorschrift des Herstellers. Wirkstoff: zugelassenes Mittel nach Wahl des AN Die Aufstellung der Boxen erfolgt entsprechend der Befallsdichte. Die Stationierung wird vor Ort durch den AG festgelegt. Kunststoff-Köderstation für Rodentizide, keine Gefährdung anderer Tiere durch eine geschützte Ausbringung. Schützt Köder vor Witterungseinflüssen, ist unzerbrechlich und wildschweinsicher. Eingefüllte Köder sind durch Verschlussmechanismus gegen Verstreuen gesichert. Keine Umweltgefährdung und Belastung des Bodens oder Oberbodenwassers. Öffnungsweite: 35 mm. Maße: 180 mm x 410 mm. Gewicht: 1,2 kg.	4,00	St
01.04.0007	----- Wildverbisschutzzaun herstellen Wildverbisschutzzaun mit Z- Profil herstellen. Zaun in Pflugfurche errichten, nach Abschluss der	200,00	m

...Forts. 01.04.0007

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpfflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0007 Forts. ...

Arbeiten Grasnarbe umschlagen bzw. Pflugfurche mit Boden verfüllen.
 Drahtgeflecht grundsätzlich auf der Maßnahmenfläche abgewandten Pfahlseite anordnen und befestigen.

Zaunhöhe 2,00 m, Pfostenlänge 2,70 m, Z-Profil-Pfosten aus starkverzinktem Bandstahl, Materialstärke mindestens 1,5 mm. Zaunpfosten mindestens 70 cm tief in den Boden (Bodenklasse 1, 3-5) eingraben. Jeder 10. Pfosten und alle Eckpfosten sind doppelseitig zu verstreben.

Knotengeflecht aus glattem Draht 2 mm, dickverzinkt, Kopf- und Fußdraht 2,5 mm, Anzahl der waagerechten Drähte 25 Stück. In den unteren 80 cm Abstand gleich/kleiner 8 cm. Senkrechter Abstand höchstens 15 cm. Reißfestigkeit der waagerechten Drähte mindestens 1150 N/mm².

Pro Feld Einsetzen eines 70 cm Langen Metall-Heringes mit Einhängeöse, 2,5 mm Wandstärke.
 Befestigen des unteren waagerechten Drahtes an Pfosten und Hering. Sichern gegen Schwarzwild mit dickverzinktem Stacheldraht mit aufgesetzten Stachelspitzen, unter dem Zaungeflecht mitführen und an den Pfosten befestigen.

Spanndraht (DU 2,5 mm, starkverzinkt) als Sprungdraht über dem Pfostenende (2,00 m über OK Gelände) führen, spannen und ankrampen.
 Verbindung der Geflechtbahnen durch Spannschlösser, alle Verbindungselemente nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt (stückverzinkt)

01.04.0008	----- TA	1,00	St
	Greifvogelstange liefern und aufs.. Greifvogelstange aus Robinienholz geschält, standfest herstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben im Winkel von 90 Grad kipsicher befestigen. Die Positionierung der Greifvogelstange erfolgt in der Örtlichkeit in Abstimmung mit dem AG (Bauüberwachung). Die Stange ist mind.1 Meter tief einzubauen. Länge "5m " 'Zopf-Durchmesser "0,2m "				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009	-----	1,00	St
	Gattertor herstellen				
	Bewegliches Zaunfeld aus Holz als Zugang (Tor/ Tür) zur Pflanzfläche herstellen und für die Dauer des Pflegezeitraumes unterhalten. Rahmenbreite: 3,0 m, Rahmenhöhe: 2,0 m, mit Verstrebung. Material = Nadelholz, 10 cm * 3 cm, geschält Draht wie Zaun. Incl. aller Kleinteile, Boden- und Nebenarbeiten.				
	Zwischensumme	01.04.	
	Zwischensumme	01.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Fertigstellungspflege (2027)				
02.00.	Baustelleneinrichtung				
02.00.0001	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
02.00.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.00.		
02.01.	Pflegearbeiten				
	<p><i>Hinweis zur OZ 02.01.0001</i> Es sind 6 Bewässerungsgänge im Zeitraum der Fertigstellungspflege vorgesehen. Die Menge von 20 Liter pro Gehölz ist jeweils in 2 Gaben per Hand mit Wasserschlauch oder Vergleichbares zu verabreichen. Berechnung zur Bewässerungsmenge: 528 Pflanzen multipliziert mit 20 Liter Wasser ergeben etwa 11 m³ Wasser für die gesamte Bewässerungsmenge. Die Bewässerungstechnologie ist nach Wahl des AN anzupassen und durchzuführen.</p>				
02.01.0001	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	<p>Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 1. Wässerungsgang während der Fertigstellungspflege.</p>				
02.01.0002	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	<p>Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 2. Wässerungsgang während der Fertigstellungspflege.</p>				
02.01.0003	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum	11,00	m ³

...Forts. 02.01.0003

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003 Forts. ...					
	ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 3. Wässerungsgang während der Fertigstellungspflege.				
02.01.0004	----- TA	11,00	m ³
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi- on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 4. Wässerungsgang während der Fertigstellungspflege.				
02.01.0005	----- TA	11,00	m ³
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi- on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 5. Wässerungsgang während der Fertigstellungspflege.				
02.01.0006	----- TA	11,00	m ³
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi- on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 6. Wässerungsgang während der Fertigstellungspflege.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0007	----- TA Pflanzriehe pflegen Pflanzriehe pflegen, 0,4 m breit. Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter. 1. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzenriehe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'	528,00	m
02.01.0008	----- TA Pflanzriehe pflegen Pflanzriehe pflegen, 0,4 m breit. Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter. 2. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzenriehe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'	528,00	m
02.01.0009	----- TA Pflanzriehe pflegen Pflanzriehe pflegen, 0,4 m breit. Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter. 3. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzenriehe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'	528,00	m
02.01.0010	----- Mäuseköderboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 1. Kontrolldurchgang. Während der Fertigstellungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.	4,00	St
02.01.0011	----- Mäuseköderboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 2. Kontrolldurchgang. Während	4,00	St

...Forts. 02.01.0011

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0011 Forts. ...					
	der Fertigstellungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				
02.01.0012	-----	4,00	St,...
	Mäuseködernachfüllen. Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 3. Kontrolldurchgang. Während der Fertigstellungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				
02.01.0013	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Fuchsröhren kontrollieren Fuchsröhren auf Schäden kontrollieren. Beschädigte Bereiche reparieren. Verschmutzungen sind zu beseitigen. Während der Fertigstellungspflege bei jedem der 3 Pflegegänge.				
02.01.0014	-----	3,00	St,...
	Zaunkontrolle durchführen Zaunkontrolle durchführen.				
02.01.0015	-----	10,00	m,...
	Beschädigten Zaun wiederherstellen Beschädigten Wildverbisschutzzaun wiederherstellen. Zu reparierende / defekte Teile ersetzen.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0016 Alle Innenbereiche der Zäunungen sind in einer Breite von einem Meter zu mähen. Zuzüglich sind die Außenbereiche des WVSZ in einer Breite von einem Meter zu mähen.</i>				
02.01.0016	----- TA	200,00	m ²,...
	Rasen mähen Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m ² ' 1. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0017	----- TA Rasen mähen Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²' 2. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²
02.01.0018	----- TA Rasen mähen Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²' 3. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²
02.01.0019	----- TA Aufwuchs mähen. Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²' 1. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen.	1.147,80	m²
02.01.0020	----- TA Aufwuchs mähen. Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²' 2. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen.	1.147,80	m²
02.01.0021	----- TA Aufwuchs mähen. Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²' 3. Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen.	1.147,80	m²

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-04602-00	A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
VE:	02-0012	Ausführung Maßnahme 10E
LV:	02-0013	A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.01.		
	Zwischensumme	02.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölz**p**flanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Entwicklungsp f lege 1. Jahr (2028)				
03.00.	Baustelleneinrichtung				
03.00.0001	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.00.0002	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.00.		
03.01.	Pflegearbeiten				
	<p><i>Hinweis zur OZ 03.01.0001</i> Es sind 6 Bewässerungsgänge im Zeitraum der Entwicklungspflege vorgesehen. Die Menge von 20 Liter pro Gehölz ist jeweils in 2 Gaben zu verabreichen. Berechnung zur Bewässerungsmenge: 528 Pflanzen multipliziert mit 20 Liter Wasser ergeben etwa 11 m³ Wasser für die gesamte Bewässerungsmenge. Die Bewässerungstechnologie ist nach Wahl des AN anzupassen und durchzuführen.</p>				
03.01.0001	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	<p>Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 1. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege .</p>				
03.01.0002	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	<p>Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 2. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege.</p>				
03.01.0003	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig	11,00	m ³

...Forts. 03.01.0003

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0003 Forts. ...					
	verpflanzter Sämling ' '				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 3. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
03.01.0004	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 4. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
03.01.0005	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 5. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
03.01.0006	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 6. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
03.01.0007	----- TA Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.	528,00	m

...Forts. 03.01.0007

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0007 Forts. ...

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

03.01.0008	----- TA	528,00	m
	Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.				

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

03.01.0009	----- TA	528,00	m
	Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.				

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 3. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

03.01.0010	-----	4,00	St
	Mäuseköderboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 1. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				

03.01.0011	-----	4,00	St
	Mäuseköderboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 2. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0012	----- Mäuseköderboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 3. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.	4,00	St
03.01.0013	----- Fuchsröhren kontrollieren Fuchsröhren auf Schäden kontrollieren. Beschädigte Bereiche reparieren. Verschmutzungen sind zu beseitigen. Während der Entwicklungspflege bei jedem der 3 Pflegegänge.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0014 Alle Innenbereiche der Zäunungen sind in einer Breite von einem Meter zu mähen. Zuzüglich sind die Außenbereiche des WVSZ in einer Breite von einem Meter zu mähen.</i>				
03.01.0014	----- TA Rasen mähen. Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²' 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²
03.01.0015	----- TA Rasen mähen. Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²' 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²
03.01.0016	----- TA Rasen mähen. Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²'	200,00	m²

...Forts. 03.01.0016

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0016 Forts. ...					
	3. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.				
03.01.0017	----- TA Aufwuchs mähen. Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
	1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.				
03.01.0018	----- TA Aufwuchs mähen. Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
	2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.				
03.01.0019	----- TA Aufwuchs mähen. Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
	3. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.				
03.01.0020	----- Zaunkontrolle durchführen Zaunkontrolle durchführen.	3,00	St
03.01.0021	----- Beschädigten Zaun wiederherstellen Beschädigten Wildverbisschutzzaun wiederherstellen. Zu reparierende / defekte Teile ersetzen.	10,00	m
	Zwischensumme	03.01.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-04602-00	A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
VE:	02-0012	Ausführung Maßnahme 10E
LV:	02-0013	A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpfanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Entwicklungspflege 2. Jahr (2029)				
04.00.	Baustelleneinrichtung				
04.00.0001	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
04.00.0002	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 04.00.

04.01. **Pflegearbeiten**

*Hinweis zur OZ 04.01.0001
 Es sind 6 Bewässerungsgänge im Zeitraum der
 Entwicklungspflege vorgesehen. Die Menge von 20 Liter
 pro Gehölz ist jeweils in 2 Gaben zu verabreichen.
 Berechnung zur Bewässerungsmenge:
 528 Pflanzen multipliziert mit 20 Liter Wasser ergeben etwa 11 m³ Wasser für die
 gesamte Bewässerungsmenge.
 Die Bewässerungstechnologie ist nach Wahl des AN anzupassen und
 durchzuführen.*

04.01.0001 ----- TA 11,00 m³

Einzelgehölz wässern
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten.
 Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig
 verpflanzter Sämling '
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20
 Liter.
 1. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege .

04.01.0002 ----- TA 11,00 m³

Einzelgehölz wässern
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten.
 Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig
 verpflanzter Sämling '
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20
 Liter.
 2. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege.

04.01.0003 ----- TA 11,00 m³

Einzelgehölz wässern
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten.
 Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig

...Forts. 04.01.0003

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	04.01.0003 Forts. ...				
	verpflanzter Sämling ' ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 3. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
04.01.0004	----- TA	11,00	m ³
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 4. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
04.01.0005	----- TA	11,00	m ³
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 5. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
04.01.0006	----- TA	11,00	m ³
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 6. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
04.01.0007	----- TA	528,00	m
	Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.				

...Forts. 04.01.0007

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0007 Forts. ...

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

04.01.0008	----- TA	528,00	m
	Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.				

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

04.01.0009	----- TA	528,00	m
	Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.				

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 3. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

04.01.0010	-----	4,00	St
------------	-------	------	----	-------	-------

Mäuseködernachkontrollieren
 Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen.
 1. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege.
 Prüfprotokoll anfertigen.

04.01.0011	-----	4,00	St
------------	-------	------	----	-------	-------

Mäuseködernachkontrollieren
 Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen.
 2. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege.
 Prüfprotokoll anfertigen.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0012	----- Mäuseköderboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 3. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.	4,00	St
04.01.0013	----- Fuchsröhren kontrollieren Fuchsröhren auf Schäden kontrollieren. Beschädigte Bereiche reparieren. Verschmutzungen sind zu beseitigen. Während der Entwicklungspflege bei jedem der 3 Pflegegänge.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
04.01.0014	21.107/114.12 Mineraldünger liefern Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	12,00	kg
04.01.0015	----- Dünger ausbringen NPKMg-Dünger*20.. Dünger ausbringen und einarbeiten. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 20 g/Gehölz.	528,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0016 Alle Innenbereiche der Zäunungen sind in einer Breite von einem Meter zu mähen. Zuzüglich sind die Außenbereiche des WVSZ in einer Breite von einem Meter zu mähen.</i>				
04.01.0016	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²' 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0017	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²' 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²
04.01.0018	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen 1 m von außen mähen. Mähfläche '200 m²' 3. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	200,00	m²
04.01.0019	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²' 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	1.147,80	m²
04.01.0020	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²' 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	1.147,80	m²
04.01.0021	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²' 3. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.	1.147,80	m²

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölz**p**flanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Entwicklungsp f lege 3. Jahr (2030)				
05.00.	Baustelleneinrichtung				
05.00.0001	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.00.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 05.00.

05.01. **Pflegearbeiten**

*Hinweis zur OZ 05.01.0001
 Es sind 6 Bewässerungsgänge im Zeitraum der
 Entwicklungspflege vorgesehen. Die Menge von 20 Liter
 pro Gehölz ist jeweils in 2 Gaben zu verabreichen.
 Berechnung zur Bewässerungsmenge:
 528 Pflanzen multipliziert mit 20 Liter Wasser ergeben etwa 11 m³ Wasser für die
 gesamte Bewässerungsmenge.
 Die Bewässerungstechnologie ist nach Wahl des AN anzupassen und
 durchzuführen.*

05.01.0001	----- TA	11,00	m ³
------------	----------	-------	----------------	-------	-------

Einzelgehölz wässern
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten.
 Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig
 verpflanzter Sämling '
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20
 Liter.
 1. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege .

05.01.0002	----- TA	11,00	m ³
------------	----------	-------	----------------	-------	-------

Einzelgehölz wässern
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten.
 Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig
 verpflanzter Sämling '
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20
 Liter.
 2. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege.

05.01.0003	----- TA	11,00	m ³
------------	----------	-------	----------------	-------	-------

Einzelgehölz wässern
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten.
 Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig

...Forts. 05.01.0003

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0003 Forts. ...					
	verpflanzter Sämling ' '				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 3. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
05.01.0004	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 4. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
05.01.0005	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 5. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
05.01.0006	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling ' '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 20 Liter. 6. Wasserungsgang während der Entwicklungspflege.				
05.01.0007	----- TA Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.	528,00	m

...Forts. 05.01.0007

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.01.0007 Forts. ...

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

05.01.0008	----- TA	528,00	m,...,...
	Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.				

Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter.
 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.
 Pflanzenriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

05.01.0009	-----	4,00	St,...,...
	Mäuseködernachkontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 1. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				

05.01.0010	-----	4,00	St,...,...
	Mäuseködernachkontrollieren Köderboxen kontrollieren und ggf. nachfüllen. 2. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				

05.01.0011	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Fuchsröhren kontrollieren Fuchsröhren auf Schäden kontrollieren. Beschädigte Bereiche reparieren. Verschmutzungen sind zu beseitigen. Während der Entwicklungspflege bei jedem der 2 Pflegegänge.				

*Hinweis zur OZ 05.01.0012
 Alle Innenbereiche der Zäunungen sind in einer*

...Forts.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
<p><i>Breite von einem Meter zu mähen. Zuzüglich sind die Außenbereiche des WVSZ in einer Breite von einem Meter zu mähen.</i></p>					
05.01.0012	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²'	200,00	m²
<p>1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.</p>					
05.01.0013	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1m mähen. Mähfläche '200 m²'	200,00	m²
<p>2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.</p>					
05.01.0014	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
<p>1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.</p>					
05.01.0015	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
<p>2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.</p>					
05.01.0016	----- Zaunkontrolle durchführen Zaunkontrolle durchführen.	3,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0017	----- Beschädigten Zaun wiederherstellen Beschädigten Wildverbisschutzzaun wiederherstellen. Zu reparierende / defekte Teile ersetzen.	10,00	m
	Zwischensumme	05.01.		
	Zwischensumme	05.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölz**p**flanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Entwicklungsp f lege 4. Jahr (2031)				
06.00.	Baustelleneinrichtung				
06.00.0001	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
06.00.0002	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0003	----- Bestandsdokumentation erstellen Bestandsdokumentation nach Abschluss der Entwicklungspflege erstellen und an den AG übergeben. Textteil und Pläne mit Angaben zur Lage und Größe der Pflanzflächen. 2-fache Ausfertigung in Papier, Pläne im Maßstab der entsprechenden Lagepläne sowie digitale Datenübergabe im Format -pdf und -dwg/-dxf auf mit dem AG abgestimmtem Datenträger (CD oder DVD).	1,00	St
	Zwischensumme	06.00.		
06.01.	Pflegearbeiten <i>Hinweis zur OZ 06.01.0001 Es sind 4 Bewässerungsgänge im Zeitraum der Entwicklungspflege vorgesehen. Die Menge von 20 Liter pro Gehölz ist jeweils in 2 Gaben zu verabreichen. Berechnung zur Bewässerungsmenge: 528 Pflanzen multipliziert mit 20 Liter Wasser ergeben etwa 11 m³ Wasser für die gesamte Bewässerungsmenge. Die Bewässerungstechnologie ist nach Wahl des AN anzupassen und durchzuführen.</i>				
06.01.0001	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 1. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege .				
06.01.0002	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20				

...Forts. 06.01.0002

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0002	Forts. ...				
	Liter. 2. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege.				
06.01.0003	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 3. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege.				
06.01.0004	----- TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Gehölz 'verpflanzter Strauch sowie 2- und 3-jährig verpflanzter Sämling '	11,00	m ³
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. 4. Wässerungsgang während der Entwicklungspflege.				
06.01.0005	----- TA Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.	528,00	m
	Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter. 1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Pflanzriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'				
06.01.0006	----- TA Pflanzriefe pflegen Pflanzriefe pflegen, 0,4 m breit.	528,00	m
	Mittlerer Gehölzbestand mit 1 Stück je laufender Meter. 2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Pflanzriefe durchgängig 'jäten und abgetrennte Teile				

...Forts. 06.01.0006

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpfanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0006 Forts. ...					
	unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'				
06.01.0007	-----	4,00	St,...,...
	Mäuseködernboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 1. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				
06.01.0008	-----	4,00	St,...,...
	Mäuseködernboxen kontrollieren Köderboxen mit den Köderpads (Wirkstoff: 0,029 g/kg Brodifacoum) kontrollieren und ggf. nachfüllen. 2. Kontrolldurchgang. Während der Entwicklungspflege. Prüfprotokoll anfertigen.				
06.01.0009	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Fuchsröhren kontrollieren Fuchsröhren auf Schäden kontrollieren. Beschädigte Bereiche reparieren. Verschmutzungen sind zu beseitigen. Während der Entwicklungspflege bei jedem der 2 Pflegegänge.				
06.01.0010	21.107/114.12	12,00	kg,...,...
	Mineraldünger liefern Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v. H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.				
06.01.0011	-----	528,00	St,...,...
	Dünger ausbringen NPKMg-Dünger*20.. Dünger ausbringen und einarbeiten. Dünger liefern wird gesondert vergütet. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 20 g/Gehölz.				

*Hinweis zur OZ 06.01.0012
 Alle Innenbereiche der Zäunungen sind in einer Breite von einem Meter zu mähen. Zuzüglich sind die*

...Forts.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
<i>Außenbereiche des WVSZ in einer Breite von einem Meter zu mähen.</i>					
06.01.0012	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²'	200,00	m²
1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.					
06.01.0013	----- TA Rasen mähen im Bereich Rasen mähen. Rasen im Bereich der Zäunungen von außen 1 m mähen. Mähfläche '200 m²'	200,00	m²
2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.					
06.01.0014	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
1. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.					
06.01.0015	----- TA Aufwuchs mähen zwischen Aufwuchs mähen. Aufwuchs zwischen den Pflanzreihen mähen. Höhe 0,10m. Mähfläche '1147,8 m²'	1.147,80	m²
2. Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Mähgut bleibt liegen.					
06.01.0016	----- Zaunkontrolle durchführen Zaunkontrolle durchführen.	3,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpfflanzung 10E

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0017	----- Beschädigten Zaun wiederherstellen Beschädigten Wildverbisschutzzaun wiederherstellen. Zu reparierende / defekte Teile ersetzen.	10,00	m
06.01.0018	----- Wildverbisschutzzaun und Gatter.. Wildverbisschutzzaun mit Z-Profil einschl. Pfosten und Gattertor sind nach vorheriger Absprache bei der Endabnahme komplett zurückgebaut wie errichtet, je nach Zustand der Kultur.(siehe Position 00.04.0007 und 00.04.0009) und fachgerecht zu entsorgen.	200,00	m
06.01.0019	----- Greifvogelstange abbauen Greifvogelstange sind zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen wie errichtet (siehe Position 00.04.0008).	1,00	St
06.01.0020	----- Fuchsröhren abbauen Fuchsröhren sind zurückzubauen wie errichtet (siehe Position 00.04.005)und fachgerecht zu entsorgen.	4,00	St
06.01.0021	----- Köderboxen entfernen Verschließbare Nagerköderstationen sind zu entfernen wie aufgestellt (siehe Position 00.04.0006)und fachgerecht zu reinigen und zu entsorgen.	4,00	St
	Zwischensumme	06.01.	
	Zwischensumme	06.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ GB in EUR

LV	02-0013		
00.	Zufahrt herstellen		
00.00.	Zufahrt	,...
	Summe 00.	,...
01.	A2 Landschaftsbau		
01.00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.01.	Materiallieferung	,...
01.02.	Vorarbeiten, Bodenaufbereitung	,...
01.03.	Gehölzlieferung	,...
01.04.	Vegetationstechnische Arbeiten	,...
	Summe 01.	,...
02.	Fertigstellungspflege (2027)		
02.00.	Baustelleneinrichtung	,...
02.01.	Pflegearbeiten	,...
	Summe 02.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ GB in EUR

03.	Entwicklungspflege 1. Jahr (2028)	
03.00.	Baustelleneinrichtung
03.01.	Pflegearbeiten
	Summe 03.
04.	Entwicklungspflege 2. Jahr (2029)	
04.00.	Baustelleneinrichtung
04.01.	Pflegearbeiten
	Summe 04.
05.	Entwicklungspflege 3. Jahr (2030)	
05.00.	Baustelleneinrichtung
05.01.	Pflegearbeiten
	Summe 05.
06.	Entwicklungspflege 4. Jahr (2031)	
06.00.	Baustelleneinrichtung
06.01.	Pflegearbeiten

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-04602-00	A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
VE:	02-0012	Ausführung Maßnahme 10E
LV:	02-0013	A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 06.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-04602-00 A2; km 30,101; Grünbrücke über die A2 (BW 18Ü1)
 VE: 02-0012 Ausführung Maßnahme 10E
 LV: 02-0013 A2, km 35,6 - Gehölzpflanzung 10E

OZ GB in EUR

LV	02-0013		
00.	Zufahrt herstellen	
01.	A2 Landschaftsbau	
02.	Fertigstellungspflege (2027)	
03.	Entwicklungspflege 1. Jahr (2028)	
04.	Entwicklungspflege 2. Jahr (2029)	
05.	Entwicklungspflege 3. Jahr (2030)	
06.	Entwicklungspflege 4. Jahr (2031)	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)
Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 50