

# VZ Plan Bauzeit 2

## PWC im Baufeld


**a) Querabspernung**  
 durch Leitbaken Abstand 9 m  
 Verziehungsmaß 1: 20  
 Warnleuchte auf jeder Leitbake

**b) Verschwenkung:** 1: 20 links

**\*\*) Längsabspernung**  
 Leitbaken Abstand 18 m  
 Leitbaken entfallen, weil TSE  
 bauzeitlich vorhanden

Anordnung von Abweichungen  
 von diesem Regelplan gemäß  
 beiliegendem Anordnungstext

*Wiederholung von Zeichen 274 alle  
 1000 m ist nur anzuordnen, wenn  
 Arbeitsstellenlänge > 2000 m*

 Transportable  
 Schutzeinrichtung

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022

