

VZ-Plan
TSE2

a) Querabspernung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaß 1: 20
Warnleuchte auf jeder Leitbake


b) Längsabspernung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaß 1: 20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

**) Längsabspernung
Leitbaken Abstand 18 m
[] Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

[] Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemäß
beiliegendem Anordnungstext

*Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlänge > 2000 m*

 Transportable
Schutzeinrichtung

Errichtung gemäß
Tagesleistung

Verkehr temporär
auf dem
Seitenstreifen

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022