

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| Projekt: | A-33018-00 | Erh.Str. km13,04-25,6, <b>AD Wittstock</b> -AS Röbel RF HRO |
| VE:      | 2026-399   | Los 3 Markierung / Beschilderung                            |
| LV:      | 2026-399   | FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung          |

| LB-Nr. | Leistungsbereich                    | Ausgabe |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 19.101 | BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN | 09/19   |
| 21.131 | FAHRBAHNMARKIERUNGEN                | 03/21   |

## Inhaltsverzeichnis

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| Projekt: | A-33018-00 | Erh.Str. km13,04-25,6, <b>AD Wittstock</b> -AS Röbel RF HRO |
| VE:      | 2026-399   | Los 3 Markierung / Beschilderung                            |
| LV:      | 2026-399   | FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung          |

| Titel  | Bezeichnung                  | Seite |
|--------|------------------------------|-------|
| 00.    | Allgemeine Leistungen.....   | 3     |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung.....   | 3     |
| 00.01. | Hilfsleistungen.....         | 4     |
| 01.    | Markierung.....              | 6     |
| 01.00. | Demarkierung RF Rostock..... | 6     |
| 01.01. | Markierung RF Rostock.....   | 8     |
|        | Zusammenstellung.....        | 10    |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33018-00 Erh.Str. km13,04-25,6, **AD Wittstock**-AS Röbel RF HRO  
 VE: 2026-399 Los 3 Markierung / Beschilderung  
 LV: 2026-399 FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung

| OZ          | StL-Nr  | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| 00.         | Allgemeine Leistungen   |       |      |           |           |
| 00.00.      | Baustelleneinrichtung   |       |      |           |           |
| 00.00.0001. | 19.101/107.11<br>Baustelle einrichten<br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses.<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....     |
| 00.00.0002. | 19.101/112.01<br>Baustelle räumen<br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses.  | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....     |

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33018-00 Erh.Str. km13,04-25,6, **AD Wittstock**-AS Röbel RF HRO  
 VE: 2026-399 Los 3 Markierung / Beschilderung  
 LV: 2026-399 FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung

| OZ          | StL-Nr   | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
|             | Zwischensumme  | 00.00. |      |           | .....     |
| 00.01.      | Hilfsleistungen  |        |      |           |           |
| 00.01.0001. | -----<br>Koordinierungsaufwand<br>Mitwirkung an der Koordinierung aller gleichzeitig<br>laufenden Bauarbeiten.<br>Leistung beinhaltet den erforderlichen Aufwand zur<br>Abstimmung und Mitwirkung an der Koordinierung der<br>einzelnen Leistungen, Koordinierung für technol.<br>Abhängigkeiten, ggf. notwendige Stillstandzeiten,<br>Verkehrsführungen, Baustellenzufahrten etc., einschl.<br>aller Bestimmungen mit AN der gleichzeitig lfd.<br>Arbeiten und AG und einer Zuarbeit zur Erstellung eines<br>koordinierten Bauablaufplanes.<br>Koordinierung der eigenen Leistungen mit den Leistungen<br>der vom AG gesondert beauftragten AN für Streckenbau und Verkehrssicherung,<br>Kontrollvermessung und Labore.<br>Die technologischen Abhängigkeiten bei der<br>Leistungsdurchführung sind die entsprechenden OZ<br>einzukulieren und werden nicht gesondert vergütet. | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....     |
| 00.01.0002. | -----<br>Zuarbeit Los 1 Bauzeitenplan<br>Bauzeitenplan liefern und fortschreiben<br>Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in die<br>wesentlichen Leistungen prüffähig liefern und<br>entsprechend dem Baufortschritt fortschreiben.<br>Lieferung in 3-facher Ausfertigung.<br>Lieferung des fortgeschriebenen Plans in 3-facher<br>Ausfertigung.<br>Lieferung zusätzlich in digitaler Form im<br>mpp-Dateiformat und im PDF-Format.  | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....     |
| 00.01.0003. | -----<br>Erarbeiten eines Ma-Plan<br>Erarbeiten eines Markierungsplanes<br>auf Grundlage des Bestandes.<br>Maßhaltige Aufnahme und Darstellung der Markierung vor<br>Beginn der Bauarbeiten.<br>Angaben zu Markierungsstrichbreiten, Verhältnis Strich/<br>Lücke, Sperrflächenmarkierungen, Breite der<br>Fahrstreifen, Standstreifen, Ein- und Ausfahrten,<br>Sicherheitsstreifen, Bemaßung der Querschnittsdaten.  | 1,00   | St   | .....     | .....     |

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| Projekt: | A-33018-00 | Erh.Str. km13,04-25,6, <b>AD Wittstock</b> -AS Röbel RF HRO |
| VE:      | 2026-399   | Los 3 Markierung / Beschilderung                            |
| LV:      | 2026-399   | FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung          |

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.01.0003. Forts. ...

Grundlage: Bestandsplan mit Autobahnkilometrierung.  
 Übergabe an den AG 3-fach in Papierform (M 1:1000)  
 sowie als pdf-Datei.  
 Plan wird Grundlage der Markierung nach Fertigstellung  
 der Bauarbeiten.

|               |        |  |  |  |       |
|---------------|--------|--|--|--|-------|
| Zwischensumme | 00.01. |  |  |  | ..... |
|---------------|--------|--|--|--|-------|

|               |     |  |  |  |       |
|---------------|-----|--|--|--|-------|
| Zwischensumme | 00. |  |  |  | ..... |
|---------------|-----|--|--|--|-------|

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33018-00 Erh.Str. km13,04-25,6, **AD Wittstock**-AS Röbel RF HRO  
 VE: 2026-399 Los 3 Markierung / Beschilderung  
 LV: 2026-399 FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung

| OZ          | StL-Nr   | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 01.         | Markierung   |        |    |           |           |
|             | <p><i>Hinweis zur OZ 01.00.</i><br/>                     Die Demarkierung soll nur bei den Entspannungsfeldern und Übergangsbereichen (Bauende, Bauanfang, vor und hinter den A-Bauwerken, Parkplatz) erfolgen. In den Bereichen, wo nur Asphalt überbaut wird, soll die Markierung darauf bleiben. Das An-, Abfahren oder Umsetzen der Maschinen ist in die einzelnen Positionen einzurechnen.</p>  |        |    |           |           |
| 01.00.      | Demarkierung RF Rostock  |        |    |           |           |
| 01.00.0001. | 21.131/005.14.22.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Betondecke. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.         | 620,00 | m  | .....     | .....     |
| 01.00.0002. | 21.131/005.14.21.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. | 250,00 | m  | .....     | .....     |
| 01.00.0003. | 21.131/005.32.32.10.01<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m.  | 350,00 | m  | .....     | .....     |

...Forts. 01.00.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33018-00 Erh.Str. km13,04-25,6, **AD Wittstock**-AS Röbel RF HRO  
 VE: 2026-399 Los 3 Markierung / Beschilderung  
 LV: 2026-399 FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung

| OZ          | StL-Nr  | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 01.00.0003. | Forts. ...  |        |    |           |           |
|             | Markierungsstoffart = Plastikmasse.<br>Auf Betondecke.<br>Entfernen für Deckenerneuerung.<br>Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.   |        |    |           |           |
| 01.00.0006. | 21.131/005.44.32.10.01  | 30,00  | m  | .....     | .....     |
|             | <b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).<br>Strichbreite = 0,30 m.<br>Markierungsstoffart = Plastikmasse.<br>Auf Betondecke.<br>Entfernen für Deckenerneuerung.<br>Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. |        |    |           |           |
| 01.00.0007. | 21.131/005.12.21.10.01  | 120,00 | m  | .....     | .....     |
|             | <b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.<br>Strichbreite = 0,15 m.<br>Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff.<br>Auf Asphaltdeckschicht.<br>Entfernen für Deckenerneuerung.<br>Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                  |        |    |           |           |
| 01.00.0008. | 21.131/005.12.22.10.01  | 20,00  | m  | .....     | .....     |
|             | <b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.<br>Strichbreite = 0,15 m.<br>Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff.<br>Auf Betondecke.<br>Entfernen für Deckenerneuerung.<br>Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                          |        |    |           |           |

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33018-00 Erh.Str. km13,04-25,6, **AD Wittstock**-AS Röbel RF HRO  
 VE: 2026-399 Los 3 Markierung / Beschilderung  
 LV: 2026-399 FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung

| OZ          | StL-Nr   | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 01.00.0009. | 21.131/010.25.21.10.01<br><b>Sonstige Markierung entfernen</b><br>Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich.<br>Schrägstrich der Sperrfläche.<br>Strichbreite = 0,50 m.<br>Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markierungsstoff.<br>Auf Asphaltdeckschicht.<br>Entfernen für Deckenerneuerung.<br>Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. | 30,00    | m  | .....     | .....     |
|             | Zwischensumme  | 01.00.   |    |           | .....     |
| 01.01.      | Markierung RF Rostock<br><br><i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.<br/>Hinweistext für Folgepositionen<br/>Das An-, Abfahren oder Umsetzen der<br/>Maschinen ist in die einzelnen Positionen einzurechnen.</i>   |          |    |           |           |
| 01.01.0001. | 21.131/105<br>Markierungsfläche trocknen<br>Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.   | 8.164,00 | m2 | .....     | .....     |
| 01.01.0002. | 21.131/110.01<br>Markierungsfläche reinigen<br>Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.<br>Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.   | 8.164,00 | m2 | .....     | .....     |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.01.0003.<br/>Im Bereich des rechten und linken Fahrbahnrandes</i>   |          |    |           |           |

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33018-00 Erh.Str. km13,04-25,6, **AD Wittstock**-AS Röbel RF HRO  
 VE: 2026-399 Los 3 Markierung / Beschilderung  
 LV: 2026-399 FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung

| OZ          | StL-Nr   | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| 01.01.0003. | 21.131/505.14.14.10.21<br>Längsmarkierung Typ II herstellen<br>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.<br>Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.<br>Strichbreite = 0,30 m.<br>Strich mit Vormarkierung.<br>Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik).<br>Als System mit groben Nachstreumitteln.<br>Verkehrsklasse = P 7.<br>Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. | 25.120,00 | m  | .....     | .....     |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.01.0004.<br/>Im Bereich der Leitlinie</i>   |           |    |           |           |
| 01.01.0004. | 21.131/505.12.14.10.21<br>Längsmarkierung Typ II herstellen<br>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.<br>Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.<br>Strichbreite = 0,15 m.<br>Strich mit Vormarkierung.<br>Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik).<br>Als System mit groben Nachstreumitteln.<br>Verkehrsklasse = P 7.<br>Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. | 4.186,67  | m  | .....     | .....     |
|             | Zwischensumme  | 01.01.    |    |           | .....     |
|             | Zwischensumme  | 01.       |    |           | .....     |

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| Projekt: | A-33018-00 | Erh.Str. km13,04-25,6, <b>AD Wittstock</b> -AS Röbel RF HRO |
| VE:      | 2026-399   | Los 3 Markierung / Beschilderung                            |
| LV:      | 2026-399   | FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung          |

---

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| OZ |  | GB in EUR |
|----|--|-----------|

---

|        |                         |           |
|--------|-------------------------|-----------|
| LV     | 2026-399                |           |
| 00.    | Allgemeine Leistungen   |           |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung   | .....,... |
| 00.01. | Hilfsleistungen         | .....,... |
|        | Summe 00.               | .....,... |
| 01.    | Markierung              |           |
| 01.00. | Demarkierung RF Rostock | .....,... |
| 01.01. | Markierung RF Rostock   | .....,... |
|        | Summe 01.               | .....,... |

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| Projekt: | A-33018-00 | Erh.Str. km13,04-25,6, <b>AD Wittstock</b> -AS Röbel RF HRO |
| VE:      | 2026-399   | Los 3 Markierung / Beschilderung                            |
| LV:      | 2026-399   | FB-Instands. Bkm13-25,6, RF HRO - Los 3 Markierung          |

---

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| OZ |  | GB in EUR |
|----|--|-----------|

---

|     |                       |       |
|-----|-----------------------|-------|
| LV  | 2026-399              |       |
| 00. | Allgemeine Leistungen | ..... |
| 01. | Markierung            | ..... |

Zusammenstellung des Angebotes

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Summe der Abschnitte (netto)     | .....        |
| Angebotssumme (netto)            | .....        |
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....        |
| <b>Angebotssumme (brutto)</b>    | <b>.....</b> |

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11