

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.
 Behinderung durch LSW, Schutzeinrichtungen und Verkehrszeichen sind
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00. Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Duisburg

*Hinweis zur OZ 00.00.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.00. A59, km 8,5 - 8,65, FR. D'dorf

00.00.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA	1,00	St,...,...
--------------------	---------------------------	------	----	-----------	-----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '165m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA	900,00	m2,...,...
--------------------	---------------------------	--------	----	-----------	-----------

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.

...Forts. 00.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0002. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.00.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	17,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

00.00.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.00.,..

*Hinweis zur OZ 00.01.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.01. A59, km 8,35- 8,5, FR. D'dorf

00.01.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '165m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	1,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002. Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen. Höhe der Stützwand 1,60m</i>				
00.01.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA	900,00	m2,...,...
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0003. Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen. Höhe der Stützwand 1,60m</i>				
00.01.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	23,00	St,...,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.01.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.02.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.02. A59, km 8 - 8,15, FR. D'dorf

00.02.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '150m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
--------------------	--	------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.02.0002.
 Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Höhe der Stützwand 1,60m*

00.02.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	900,00	m2,..,..
--------------------	---	--------	----	----------	----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.02.0003.
 Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Höhe der Stützwand 1,60m*

00.02.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.02.,..

*Hinweis zur OZ 00.03.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.03.	A59, km 8,5- 8,3, FR. Dinslaken				
00.03.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..

*Hinweis zur OZ 00.03.0002.
 Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Höhe der Stützwand 1,30m*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	900,00	m2,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003. Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen. Höhe der Stützwand 1,30m</i>				
00.03.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0004. Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen. Höhe der Stützwand 1,30m</i>				
00.03.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 00.03.

*Hinweis zur OZ 00.04.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.04. A59, km 8,25- 8,1, FR. Dinslaken

00.04.0001. 21.105/135.09.19.22.10 TA 1,00 St

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '150m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

*Hinweis zur OZ 00.04.0002.
 Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Höhe der Stützwand 1,30m*

00.04.0002. 21.107/630.91.24.54.11 TA 900,00 m2

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.

...Forts. 00.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.04.0002. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.04.0003.
 Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Höhe der Stützwand 1,30m*

00.04.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.04.0004.
 Behinderungen durch die vorh. Stützwand ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Höhe der Stützwand 1,30m*

00.04.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.04.,..

*Hinweis zur OZ 00.05.
 Oberleitung DB beachten. Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind
 in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.05. A42, km 8,3 - 8,75, FR Dortmund

00.05.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	1,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

...Forts. 00.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0001. Forts. ...

setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '450m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Hinweis zur OZ 00.05.0002.
Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.05.0002.	21.107/630.19.24.54.11 TA	900,00	m2,..,..
-------------	---------------------------	--------	----	----------	----------

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
 Standort 'Böschung hinter LSW '
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.05.0003.
Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.05.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	55,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3'
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 00.05.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0003. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.05.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m*

00.05.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	1,00	St,...,...
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Zwischensumme 00.05. ,...

*Hinweis zur OZ 00.06.
 Oberleitung DB beachten. Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind
 in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.06. A42, DU- Beekerwerth (4B)

00.06.0001.	----- TA	1,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Ausfahrt in Verbindung mit Sperrung des 1 Fahrstreifens (T 3/1). ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind einzurechnen. '				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.06.0002.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m*

00.06.0002.	21.107/630.19.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2,..,..
-------------	---	--------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.06.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m*

00.06.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	45,00	St,..,..
Zwischensumme 00.06.				,..

00.07. A42, km 9,35 - 9,7, FR Dortmund

00.07.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	1,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

...Forts. 00.07.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0001. Forts. ...

sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '350m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Hinweis zur OZ 00.07.0002.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.07.0002.	21.107/630.19.24.54.11 TA	700,00	m2,..,..
-------------	---------------------------	--------	----	----------	----------

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
 Standort 'Böschung hinter LSW '
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.07.0003.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.07.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	40,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen

Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3'
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 00.07.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0003. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.07.0004.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.07.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	1,00	St,..,..
-------------	------------------------	------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen

Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3'
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme	00.07.		,..,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

Hinweis zur OZ 00.08.

Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.

Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

00.08. A59, AS DU-Marxloh (5E)

00.08.0001.	----- TA	1,00	St,..,..
-------------	----------	------	----	----------	----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des
 Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen.
 Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die
 verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen.
 Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die
 Leistung einzurechnen.
 Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	200,00	m2,..,..
	Zwischensumme	00.08.		,..

*Hinweis zur OZ 00.09.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.09. A59, AS DU-Marxloh (5A rechts)

00.09.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '	1,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0002.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
00.09.0003.	----- Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4,0 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,5 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	150,00	m,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0004. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m</i>				
00.09.0004.	21.107/630.99.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.	400,00	m2,..,..

...Forts. 00.09.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.09.0004. Forts. ...

Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.09.0005.
Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m

00.09.0005.	21.107/634.91.01.01 TA	90,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Hinweis zur OZ 00.09.0006.
Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m

00.09.0006.	21.107/634.92.01.01 TA	42,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Hinweis zur OZ 00.09.0007.
Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m

00.09.0007.	21.107/634.93.01.01 TA	8,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.				

...Forts. 00.09.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.09.0007. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.09.0008.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.09.0008.	21.107/634.94.01.01 TA	2,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.09.0009.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 0,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.09.0009.	21.107/634.95.01.01 TA	2,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Zwischensumme 00.09.,..

*Hinweis zur OZ 00.10.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.10.	A59, AS DU-Marxloh (5A links)				
00.10.0001.	----- TA	1,00	St,..,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer				

...Forts. 00.10.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.10.0001. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen.
 Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen.
 Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen.
 Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '

00.10.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA	1.000,00	m2,..,..
-------------	---------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.10.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	187,00	St,..,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.10.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	2,00	St,..,..
-------------	------------------------	------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.

...Forts. 00.10.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.10.0004. Forts. ...					
	Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.10.		,...
<i>Hinweis zur OZ 00.11. Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen. Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</i>					
00.11.	A59, km 5,7 - 4,7, FR Dinslaken				
00.11.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA	2,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '1000m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.11.0002.	-----	1.000,00	m,...,...
	Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4,00 m bis 6,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,5 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.11.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.11.0003.	21.107/630.99.24.54.11 TA	2.000,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.11.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.11.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	25,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.11.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.11.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	25,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				

...Forts. 00.11.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.11.0005. Forts. ...

Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2'
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.11./..

*Hinweis zur OZ 00.12.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.12. A59, km 4,7 - 5,7, FR D'dorf

00.12.0001. 21.105/135.09.19.22.10 TA 2,00 St/..

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '1000m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.12.0002. ----- 1.000,00 m/..

Rückschnitt LSW beidseitig +1 m
 Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang
 einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,5 bis 3,00 m.
 Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn
 abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der
 Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante
 Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw.
 hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.12.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.12.0003.	21.107/630.99.24.54.11 TA	2.000,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.12.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.12.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	28,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.12.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.12.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	17,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				

...Forts. 00.12.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.12.0005. Forts. ...

Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2'
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.12.0006.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,00 m bis 6,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.12.0006.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.12.		,..

*Hinweis zur OZ 00.13.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.13. A40, km 63,8 - 63,6, FR Venlo

00.13.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 3/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	1,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

...Forts. 00.13.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.13.0001. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.13.0002.	21.105/135.09.19.22.10 TA	1,00	St,...,...
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 3/5' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.13.0003. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 8,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m</i></p>				
00.13.0003.	21.107/630.99.24.54.11 TA	2.400,00	m2,...,...
	<p>Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.13.0004.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 8,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m</p>				
00.13.0004.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	35,00	St,..,..
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.13.0005.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 8,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m</p>				
00.13.0005.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St,..,..
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.13.0006.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 8,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m</p>				
00.13.0006.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.13.0007.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 8,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.13.0007.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.13.,..

*Hinweis zur OZ 00.14.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.14. A40, km 55 - 54,5, FR. Venlo

00.14.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

00.14.0002.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	1,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

...Forts. 00.14.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.14.0002. Forts. ...

sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'ASN 2/8'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '500m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.14.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA	3.000,00	m2,..,..
-------------	---------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.14.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	2,00	St,..,..
-------------	------------------------	------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme	00.14.		,..,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.15.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.15.	A40, km 60,9 - 61,5, FR Dortmund				
00.15.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
00.15.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '	1,00	St,..,..
00.15.0003.	----- Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 3,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,5 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	305,00	m,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.15.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 0,50 bis 3,00 m*

00.15.0004.	21.107/630.99.24.54.11 TA	600,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.15.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 8,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 0,50 bis 3,00 m*

00.15.0005.	21.107/634.91.01.01 TA	35,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.15.0006.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.15.0006.	21.107/634.92.01.01 TA	9,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				

...Forts. 00.15.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.15.0006. Forts. ...

Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2'
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.15./..

*Hinweis zur OZ 00.16.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.16. A40, km 55 - 54,5, FR. Venlo

00.16.0001. 21.105/135.09.19.22.10 TA 1,00 St/..

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '500m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.16.0002. 21.105/135.09.19.22.10 TA 1,00 St/..

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'ASN 2/8'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '500m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

...Forts. 00.16.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.16.0002. Forts. ...

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.16.0003.	-----	450,00	m,...,...
-------------	-------	--------	---	-----------	-----------

Rückschnitt LSW beidseitig +1 m
 Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 2,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,5 bis 4,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.16.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 4,00 m*

00.16.0004.	21.107/630.99.24.54.11 TA	900,00	m2,...,...
-------------	---------------------------	--------	----	-----------	-----------

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.16.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 4,00 m*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.16.0005.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	186,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.16.0006. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 4,00 m</i>				
00.16.0006.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	86,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.16.0007. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 4,00 m</i>				
00.16.0007.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	14,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.16.		,..

*Hinweis zur OZ 00.17.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.17.	A40, km 54,3 - 55,1, FR. Dortmund				
00.17.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA	3,00	St,..,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1.1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.17.0002.	-----	800,00	m,..,..
	Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 2,50 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.17.0003. Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 4,00 m</i>				
00.17.0003.	21.107/630.99.24.54.11 TA	1.600,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.				

...Forts. 00.17.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.17.0003. Forts. ...

Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m².
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.17.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.17.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Hinweis zur OZ 00.17.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 4,00 m

00.17.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	2,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Zwischensumme 00.17.

Hinweis zur OZ 00.18.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.18.	A40, km 54,3 - 55,1, FR. Dortmund				
00.18.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1.1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.18.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	2.400,00	m2,..,..
00.18.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.18.	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.19.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.19. A40, km 55,1 - 55,3, FR. Dortmund

00.19.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,...,...
--------------------	--	------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.19.0002.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 1,00 bis 6,00 m*

00.19.0002.	21.107/630.99.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	400,00	m2,...,...
--------------------	--	--------	----	-----------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.19.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 1,00 bis 6,00 m*

00.19.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.19.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 6,00 m*

00.19.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.19.,..

*Hinweis zur OZ 00.20.
 Die Leistungen sind ausschließlich zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr auszuführen.
 Alle daraus entstehenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.*

00.20.	A40, km 61,8 - 61,5, FR. Dortmund				
00.20.0001.	21.105/135.09.19.22.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St,..,..

...Forts. 00.20.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0039 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.20.0001. Forts. ...

Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'N 2/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '200m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Hinweis zur OZ 00.20.0002.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 0,50 bis 1,50 m

00.20.0002.	21.107/630.99.24.54.11 TA	300,00	m2,..,..
-------------	---------------------------	--------	----	----------	----------

Gehölzbestand verjüngen
 Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 '
 Standort 'Böschung hinter LSW '
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.20.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 2,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 0,50 bis 1,50 m

00.20.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	4,00	St,..,..
-------------	------------------------	------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2'
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 00.20.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0039	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0039	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.20.0003. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.20.0004.	-----	300,00	m,...,...
	Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 2,50 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 1,50 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn zugewandten Seite und auf der Fahrbahn abgewandten Seite auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus senkrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.20.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-P0825-00 **Psch Landschaftsbau - KR**
VE: 47-26-0039 **Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..**
LV: 47-26-0039 **Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..**

OZ **GB in EUR**

LV **47-26-0039**

00. Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Duisburg

00.00.	A59, km 8,5 - 8,65, FR. D'dorf,...
00.01.	A59, km 8,35- 8,5, FR. D'dorf,...
00.02.	A59, km 8 - 8,15, FR. D'dorf,...
00.03.	A59, km 8,5- 8,3, FR. Dinslaken,...
00.04.	A59, km 8,25- 8,1, FR. Dinslaken,...
00.05.	A42, km 8,3 - 8,75, FR Dortmund,...
00.06.	A42, DU- Beekerwerth (4B),...
00.07.	A42, km 9,35 - 9,7, FR Dortmund,...
00.08.	A59, AS DU-Marxloh (5E),...
00.09.	A59, AS DU-Marxloh (5A rechts),...
00.10.	A59, AS DU-Marxloh (5A links),...
00.11.	A59, km 5,7 - 4,7, FR Dinslaken,...
00.12.	A59, km 4,7 - 5,7, FR D'dorf,...
00.13.	A40, km 63,8 - 63,6, FR Venlo,...
00.14.	A40, km 55 - 54,5, FR. Venlo,...
00.15.	A40, km 60,9 - 61,5, FR Dortmund,...
00.16.	A40, km 55 - 54,5, FR. Venlo,...
00.17.	A40, km 54,3 - 55,1, FR. Dortmund,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0039	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0039	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ		GB in EUR
00.18.	A40, km 54,3 - 55,1, FR. Dortmund,..
00.19.	A40, km 55,1 - 55,3, FR. Dortmund,..
00.20.	A40, km 61,8 - 61,5, FR. Dortmund,..
	Summe 00.,..

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0039	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0039	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **47-26-0039**

00. Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Duisburg

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 44