

BAB A6 T+R Hohenlohe Nord u. Süd**E3 - Renaturierung Epbach****Abschnitt 1****A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G**

Seite 1

Massenbilanz Erdbau - Epbach Teilabschnitt I - Tabelle 1 Oberboden

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | OBERBODEN ABTRAG | | |
| 1.1 | Oberboden Abtrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | | |
| 1.1.1 | Oberboden Abtrag Gewässer | 980 | m³ |
| 1.1.2 | Oberboden Abtrag Gewässer Lagerung Miete auf FS 680/10 max. 1 Vegetationsperiode | 80 | m³ |
| 1.1.3 | Die Bilanz im Bereich Oberboden hinsichtlich 6:19Ab- und Auftrag ist bei Realisierung beider Bauabschnitte | 435 | m³ |
| 1.1.4 | Oberboden Abtrag Bodenmiete FS 680/10 | 60 | m³ |
| 1-ges | Oberboden Abtrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | 1555 | m³ |
| 2 | OBERBODEN AUFTRAG | | |
| 2.1 | Oberboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | | |
| 2.1.1 | Oberboden Auftrag Gewässer | 980 | m³ |
| 2.1.2 | Oberboden Auftrag Baufeld/Baustraße NOW Leitung (aus Miete FS 2005/15 und 2005/17) | 435 | m³ |
| 2.1-ges | <u>Oberboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026</u> | <u>1415</u> | <u>m³</u> |
| 2.2 | Oberboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Landschaftsbau 2026/27 | | |
| 2.2.1 | Oberboden Abtrag Gewässer Lagerung Miete auf FS 680/10 max. 1 Vegetationsperiode, Verwendung zur Bodenverbesserung im FS 680/10 und für Pflanzgruben in Folgeausschreibung Landschaftsbau/Pflanzarbeiten | 80 | m³ |
| 2.2.2 | Oberboden Abtrag Bodenmiete FS 680/10 | 60 | m³ |
| 2.2-ges | <u>Oberboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Landschaftsbau 2026/27</u> | <u>140</u> | <u>m³</u> |
| 2 ges | Oberboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 und Landschaftsbau 2026/27 | 1555 | m³ |
| Differenz Abtrag / Auftrag: | | 0 | m³ |
| Die Bilanz im Bereich Oberboden Ab- und Auftrag ist bei Realisierung beider Bauabschnitte (Gewässerbau und Landschaftsbau) ausgeglichen. | | | |

BAB A6 T+R Hohenlohe Nord u. Süd**E3 - Renaturierung Epbach****Abschnitt 1****AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Seite 2

Massenbilanz Erdbau - Epbach Teilabschnitt I - Tabelle 2 Unterboden

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 3 | UNTERBODEN ABTRAG | | |
| 3.1 | Unterboden Abtrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | | |
| 3.1.1 | Unterboden Abtrag Gewässer - BM-0 | 1720 | m³ |
| 3.1.2 | Unterboden Abtrag Verdolung - BM 0 | 220 | m³ |
| 3.1.3 | Unterboden Abtrag Verdolung - BM F2 | 15 | m³ |
| 3-ges | Unterboden Abtrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | 1955 | m³ |
| 4 | UNTERBODEN AUFTRAG | | |
| 4.1 | Unterboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | | |
| 4.1.1 | Unterboden Auftrag Gewässer | 195 | m³ |
| 4.1.2 | Unterboden Auftrag Verdolung | 250 | m³ |
| 4- ges | Oberboden Auftrag - Epbach Teilabschnitt I - Gewässerbau 2026 | 445 | m³ |
| Differenz Abtrag / Auftrag | | 1510 | m³ |
| Die Bilanz im Bereich Unterboden Ab- und Auftrag ist nicht ausgeglichen. Es verbleibt ein Überschuss von 1510 m3 nicht verwertbarem Unterboden. Die Menge wird im Zuge der Baumassnahme entsorgt. | | | |