

T+R Hohenlohe Nord u. Süd, E3 - Renaturierung Epbach, Abschnitt 1

LAP, Saatgutliste 1

Saatgutmischung 1: feuchte Ufer / Ufersaum

Herkunft des Saatguts:

Ursprungsgebiet 11 (Süddeutsches Hügel- und Bergland)

RSM Regio 11: UG 11: Südwestdeutsches Bergland

(Quelle: "Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut"

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), 2014)

Ansaatstärke: 2g/qm

Saatgutliste feucht incl. Ufer	Ursprungsgebiet (UG) 11 Südwestdeutsches Bergland
Ansaatstärke Blumensaatgut: 4 g/m ² (40 kg/ha)	
Botanischer Name	%
Gräser 70%	
Agrostis capilaris	5,0
Alopecurus pratensis subsp. pratensis	3,0
Anthoxanthum odoratum	7,5
Arrhenatherum elatius	2,5
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus	8,0
Cynosurus cristatus	5,0
Festuca pratensis	1,5
Festuca rubra subsp. rubra	21,5
Phleum pratense	3,0
Poa angustifolia	5,0
Poa trivialis	5,0
Trisetum flavescens subsp. flavescens	3,0
Leguminosen 3%	
Lathyrus pratense	1,0
Lotus corniculatus	0,5
Trifolium pratense subsp. pratense	1,5
Kräuter 27%	
Achillea millefolium	1,0
Angelica sylvestris subsp. Sylvestris	1,5
Betonica officinalis	1,0
Centaurea jacea	2,0
Cirsium oleraceum	2,0
Crepis biennis	2,0
Daucus carota	0,5
Filipendula ulmaria var. denudata	1,5
Galium album subsp. album	2,0
Lychnis flos-cuculi	3,0
Lythrum salicaria	1,0
Papaver rhoeas	2,5
Pastinaca sativa	0,5
Plantago lanceolata	1,0
Prunella vulgaris	0,5
Ranunculus acris subsp. Arctis	2,0
Rumex acetosa	1,5
Sanguisorba officinalis	1,5
Summe	100%